

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO04 B	Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník
R:	IO04a	Altern. napojení přepadu rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	115001101	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	10,00000		0,00
2	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	300,00000		0,00
3	115201501	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	40,00000		0,00
4	119001412	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	9,00000		0,00
5	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00000		0,00
6	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	10,39500		0,00
7	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	10,39500		0,00
8	132101211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 24,687+6,172	m3	30,85900		0,00
9	132201211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 49,373+12,343	m3	61,71600		0,00
10	132301211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 14,401+3,6	m3	18,00100		0,00
11	132401201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	3,60000		0,00
12	138401101	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.5	m3	14,40100		0,00
13	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	233,77400		0,00
14	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	233,77400		0,00
15	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	110,57600		0,00
16	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	18,00100		0,00
17	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	26,45500		0,00
18	162601152	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	18,00100		0,00
19	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	26,45500		0,00
20	167101151	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	18,00100		0,00
21	171201211U00	Skládkovné zemina	t	84,02100		0,00
22	997013831U00	Skládkovné směsný odpad	t	9,33700		0,00
23	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	84,12100		0,00
24	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	37,07600		0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
25	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	150,00000		0,00
26	892855115	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m 150,0+63,0	m	213,00000		0,00
27	359901220R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace dle ČSN vč. výstupního kladného revizního protokolu	m	63,00000		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00
28	451541112	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	6,93000		0,00
29	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	11,85000		0,00
30	452311151	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	0,45000		0,00
31	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm	kus	3,00000		0,00
32	592241750	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm	kus	1,00000		0,00
33	592241770	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	2,00000		0,00

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12

34	452386121	Vyrovňovací prstence z betonu C -/7,5 výšky 200 mm	kus	1,00000		0,00
35	592241780	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x12 cm	kus	1,00000		0,00
Díl:	8	Trubní vedení				0,00
36	871371111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	63,00000		0,00
37	286147280	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	2,00000		0,00
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 2m				
38	286147290	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	1,00000		0,00
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm , dl. 3m				
39	286147300	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	2,00000		0,00
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm , dl. 5m				
40	286147310	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	8,00000		0,00
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm , dl. 6m				
41	877373122	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus	12,00000		0,00
42	286147470	objímka přesuvná 315mm pro potrubí kanalizační	kus	10,00000		0,00
		objímka přesuvná 315mm pro potrubí kanalizační žebrované PP				
43	286147890	přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na	kus	2,00000		0,00
		přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na KG - hrdlo 315/315mm				
44	894211121	Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 300	kus	3,00000		0,00
		Včetně montáže a dodávky stupadel.				
45	592241680	skruž betonová přechodová konus 62,5/100x60x12 cm	kus	1,00000		0,00
46	592241301	deska betonová přechodová 62,5x20x12 cm	kus	2,00000		0,00
47	592243820	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 50 x 12	kus	3,00000		0,00
48	592243830	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 25 x 12	kus	1,00000		0,00
49	592241830	dno betonové šachtové kulaté D130x15 cm	kus	3,00000		0,00
		dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm				
50	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů	kus	7,00000		0,00
		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000				
51	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	3,00000		0,00
52	552414060	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s	kus	3,00000		0,00
		poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním				
53	899102110R00	Zaslepení a vyplnění potrubí stávající rušené kanalizace prostým betonem	m	150,00000		0,00
54	58931963	beton třídy C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm	m3	10,59800		0,00
Díl:	99	Přesun hmot				0,00
55	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	153,39600		0,00

Celkem

0,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO07	Přeložka splaškové kanalizace
R:	IO07-0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	113107124	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	2,25000		0,00
2	113107143	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	2,25000		0,00
3	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00000		0,00
4	115001101	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	15,00000		0,00
5	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	268,00000		0,00
6	115201501	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	60,00000		0,00
7	119001412	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	9,00000		0,00
8	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	10,00000		0,00
9	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	13,12600		0,00
10	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	13,12600		0,00
11	132101211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 47,143+11,094	m3	58,23700		0,00
12	132201211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 84,286+22,189	m3	106,47500		0,00
13	132301211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 31,667+6,472	m3	38,13900		0,00
14	132401201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	6,47200		0,00
15	138401101	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.5	m3	21,66700		0,00
16	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	395,43300		0,00
17	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	395,44300		0,00
18	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	202,85100		0,00
19	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	28,13900		0,00
20	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	59,04000		0,00
21	162601152	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	28,13900		0,00
22	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	59,04000		0,00
23	167101151	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	28,13900		0,00
24	171201211U00	Skládkovné zemina	t	156,06800		0,00
25	997013831U00	Skládkovné směsný odpad	t	12,00800		0,00
Vzhledem ke skutečnosti, že se staveniště nachází v místě navážek (viz. geologický průzkum) předpokládáme, že část vytěžené zeminy bude muset být uložena na skládku jako směsný odpad						
26	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	143,81100		0,00
27	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	47,25700		0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
28	892855113	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	80,30000		0,00
29	359901220R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace dle ČSN vč. výstupního kladného revizního protokolu	m	80,30000		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00
30	451541112	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	10,83300		0,00
31	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	18,41600		0,00
32	452311151	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	2,08900		0,00
33	452386111	Vyrovňovací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm	kus	8,00000		0,00
34	592241770	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12	kus	5,00000		0,00
35	592241760	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	3,00000		0,00

		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12				
36	452386121	Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 200 mm	kus	1,00000		0,00
37	592241780	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x12 cm	kus	1,00000		0,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				0,00
38	577134111U00	Asf bet obrus ACO11 l tl 40mm -3m	m2	2,25000		0,00
39	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	4,50000		0,00
		2,25*2		4,50000		
40	565145111U00	Asf beton podkl ACP16 tl60mm -3m	m2	2,25000		0,00
41	565165112U00	Asf beton podkl ACP16 tl90mm -3m	m2	2,25000		0,00
42	573111111	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	2,25000		0,00
43	564261111	Podklad ze šterkopísku po ztutnění tloušťky 20 cm	m2	2,25000		0,00
44	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	2,25000		0,00
Díl: 8		Trubní vedení				0,00
45	871371111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	80,30000		0,00
46	286147280	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	3,00000		0,00
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm , dl. 2 m				
47	286147290	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	3,00000		0,00
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm , dl. 3 m				
48	286147300	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	7,00000		0,00
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm , dl. 5 m				
49	286147310	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	8,00000		0,00
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm , dl. 6 m				
50	871393121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	1,00000		0,00
51	286147320	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	1,00000		0,00
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm , dl. 2 m				
52	877373121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	16,00000		0,00
53	286147470	objímka přesuvná 315mm pro potrubí kanalizační	kus	15,00000		0,00
		objímka přesuvná 315mm pro potrubí kanalizační žebrované PP				
54	286147890	přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na	kus	1,00000		0,00
		přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na KG 315/315mm				
55	877393121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	kus	2,00000		0,00
56	286172390	spojka přesuvná kanalizační PP DN 400	kus	2,00000		0,00
57	877393122	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 400	kus	1,00000		0,00
58	28614789R	přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na	kus	2,00000		0,00
		přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na KG 400/400mm				
59	894201161	Dno šachet z betonu V 4 - C 25/30, tl. nad 20 cm	m3	0,59100		0,00
60	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	6,28000		0,00
61	894211121	Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 300	kus	5,00000		0,00
		Včetně montáže a dodávky stupadel.				
62	894211131	Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 400	kus	1,00000		0,00
		Včetně montáže a dodávky stupadel.				
63	592241680	skruž betonová přechodová konus 62,5/100x60x12 cm	kus	4,00000		0,00
64	592241301	deska betonová přechodová 62,5x20x12 cm	kus	2,00000		0,00
65	592243810	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 100 x 12	kus	2,00000		0,00
66	592243820	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 50 x 12	kus	3,00000		0,00
67	592243830	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 25 x 12	kus	2,00000		0,00
68	592241830	dno betonové šachtové kulaté D130x15 cm	kus	5,00000		0,00
		dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm				
69	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů	kus	12,00000		0,00
		těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů DN 1000				
70	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	6,00000		0,00
71	552414020	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez	kus	6,00000		0,00
		poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání				

72	899102110R00	Zaslepení a vyplnění potrubí stávající rušené kanalizace prostým betonem	m	56,00000		0,00
73	58931963	beton třídy C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm	m3	6,95600		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
74	917762111	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	2,00000		0,00
75	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,50000		0,00
76	979024441	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00000		0,00
77	981511114	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton	m3	1,27300		0,00
78	997221551U00	Vodor dopr suť sypká -1km	t	5,44900		0,00
79	997221559U00	Přípl ZKD 1km suť sypká	t	21,79600		0,00
80	997221611U00	Nakládání doprav prostř suti	t	5,44900		0,00
81	997221825U00	Skládkovné železobeton	t	3,06800		0,00
82	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	0,71100		0,00
83	997221855U00	Skládkovné kamenivo	t	1,67000		0,00
Díl: 99		Přesun hmot				0,00
84	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2,70400		0,00
85	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	183,44300		0,00

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Novostavba	Domu sociálních služeb v Pacově
O:	IO14	Dešť. kanalizace v ulici Malovcova
R:	IO14-0101	Prodloužení navržené větve

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	113107124	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	327,50000		0,00
2	113107143	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	327,50000		0,00
3	115001101	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	20,00000		0,00
4	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	350,00000		0,00
5	115201501	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	200,00000		0,00
6	119001412	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	7,00000		0,00
7	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,00000		0,00
8	132201212	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	239,28900		0,00
9	132201211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	11,01500		0,00
10	132301211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	93,43500		0,00
11	132401201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	22,03000		0,00
12	138401101	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.5	m3	418,57800		0,00
13	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	1 274,95300		0,00
14	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 274,95300		0,00
15	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	343,74000		0,00
16	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	440,60800		0,00
17	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	484,03400		0,00
18	167101152	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	440,60800		0,00
19	162601152	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	440,60800		0,00
20	171201211U00	Skládkovné zemina	t	925,27700		0,00
21	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	484,03400		0,00
22	583312010	šterkopísek netříděný stabilizační zemina	t	342,53100		0,00
23	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	216,93800		0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
24	892855115	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	267,00000		0,00
25	359901220R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace dle ČSN vč. výstupního kladného revizního protokolu	m	267,00000		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00
26	451541112	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	43,37500		0,00
27	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	73,73750		0,00
28	452311151	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	1,27100		0,00
29	452386111	Vyrovňovací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm	kus	9,00000		0,00
30	592241770	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	1,00000		0,00
		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12				
31	592241760	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	7,00000		0,00
		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12				
32	592241750	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm	kus	1,00000		0,00
		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12				
Díl:	5	Komunikace pozemní				0,00
33	577134111U00	Asf bet obrus ACO11 l tl 40mm -3m	m2	327,50000		0,00
34	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	655,00000		0,00
		327,5*2		655,00000		
35	565145111U00	Asf beton podkl ACP16 tl60mm -3m	m2	327,50000		0,00

36	565165112U00	Asf beton podkl ACP16 tl90mm -3m	m2	327,50000		0,00
37	5731111111	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	327,50000		0,00
38	564261111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	327,50000		0,00
39	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	327,50000		0,00
Díl:	8	Trubní vedení				0,00
40	871351111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	5,00000		0,00
41	286147180	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	1,00000		0,00
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 150mm , dl. 5 m				
42	871393121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	262,00000		0,00
43	286147320	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	3,00000		0,00
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm , dl. 2 m				
44	286147330	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	2,00000		0,00
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm , dl. 3 m				
45	286147340	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	25,00000		0,00
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm , dl. 5 m				
46	286147350	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr	kus	21,00000		0,00
		trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm , dl. 6 m				
47	877373121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	2,00000		0,00
48	286147470	objímka přesuvná 315mm pro potrubí kanalizační	kus	2,00000		0,00
		objímka přesuvná 315mm pro potrubí kanalizační žebrované PP				
49	877393121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	kus	2,00000		0,00
50	28614775R	odbočka 45st. 400/150mm pro potrubí kanalizační	kus	2,00000		0,00
		odbočka 45st. 400/150mm pro potrubí kanalizační žebrované PP				
51	877393122	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 400	kus	10,00000		0,00
52	286147480	objímka přesuvná 400mm pro potrubí kanalizační	kus	10,00000		0,00
		objímka přesuvná 400mm pro potrubí kanalizační žebrované PP				
53	894211131	Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 400	kus	7,00000		0,00
		Včetně montáže a dodávky stupadel.				
54	592241680	skruž betonová přechodová konus 62,5/100x60x12 cm	kus	6,00000		0,00
55	592241301	deska betonová přechodová 62,5x20x12 cm	kus	1,00000		0,00
56	592243820	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 50 x 12	kus	6,00000		0,00
57	592243830	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 25 x 12	kus	7,00000		0,00
58	592241830	dno betonové šachtové kulaté D130x15 cm	kus	7,00000		0,00
		dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm				
59	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů	kus	14,00000		0,00
		těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů DN 1000				
60	895941111	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	1,00000		0,00
61	592238520	TBV-Q 450/330/1a PVC UN dno s výtokem PP DN 150	kus	1,00000		0,00
		dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm				
62	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým	kus	1,00000		0,00
		skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC , 45x35x5 cm				
63	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 29,5	kus	2,00000		0,00
		skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 29,5 x5 cm				
64	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39	kus	1,00000		0,00
		prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm				
65	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová	kus	1,00000		0,00
		skruž betonová pro uliční vpust' přechodová 45-27/ 29,5 /5cm				
66	592238740	TBV-Q 50/20 CP horní dílec dešťové vpusti DN 500	kus	1,00000		0,00
		koš vysoký pro uliční vpusti , žírově zinkovaný plech , pro rám 500/300				
67	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	7,00000		0,00
68	552414060	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s	kus	7,00000		0,00
69	89910211R	Zaslepení a vyplnění potrubí stávající rušené kanalizace prostým betonem	m	10,00000		0,00
70	58931963	beton třídy C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm	m3	1,25600		0,00
71	899202111	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00000		0,00
72	592238760	TBV-Q 50/92 KOD 20 PVC spodní dílec vpusti DN 500	kus	1,00000		0,00

73	592238780	ráms zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm				
		mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	1,00000		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
74	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	524,00000		0,00
75	981511114	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton	m3	1,65000		0,00
76	997221551U00	Vodor dopr suť sypká -1km	t	290,86700		0,00
77	997221559U00	Přípl ZKD 1km suť sypká	t	1 163,46800		0,00
78	997221611U00	Nakládání doprav prostř suti	t	290,86700		0,00
79	997221825U00	Skládkovné železobeton	t	3,97700		0,00
80	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	103,49000		0,00
81	997221855U00	Skládkovné kamenivo	t	183,40000		0,00
Díl:	99	Přesun hmot				0,00
82	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	443,59000		0,00
83	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	915,05600		0,00

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání