

## Smlouva o dílo 200113-406-17

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### I SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel:

**Obec Smilovy Hory**

se sídlem: Smilovy Hory 70, 391 52 Smilovy Hory

IČ: 00252913

DIČ: CZ00252913

zastoupený: Janou Královou – starostkou obce

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4121301/0100

telefon: 381 218 021

e-mail: info@smhory.cz

oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jana Králová – starostka obce (tel.  
724 180 184)

oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Jaromír Čášek - autorizovaný inženýr  
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0100282

dále jen **objednatel**

#### 2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: VHST s.r.o.

se sídlem: Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

spisová značka: C22294 vedená KS v Českých Budějovicích

IČ: 024 64 471

DIČ: CZ02464471

Jednatel: Ing. David Štursa, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

účtu: 107-7343790237/0100

telefon: 565 323 133

datová schránka: aueagat

e-mail: info@vhst.cz

oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. David Štursa

oprávněný zástupce ve věcech technických: Rostislav Horký

dále jen **zhotovitel**

Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní

stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za řádně dokončené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

4. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
5. Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:
  - objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
  - zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
  - podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
  - položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

## II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) bude provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo: **„Obnova komunikací a dešťové kanalizace v obci Smilovy Hory, Část A) - Oprava dešťové kanalizace a místní komunikace Malý Ježov – úsek č. 1“**. Předmět díla je blíže specifikován rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1. Předmět díla bude spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z podprogramu 117D91700, Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016.
2. Dílo bude provedeno podle:
  - příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem, projektové dokumentace s názvem **„Oprava dešťové kanalizace Malý Ježov- úsek č. 1“** zpracované v říjnu 2016 společností 3e-projektování ekologických staveb s.r.o., se sídlem Pražská 455, 393 01 Pelhřimov, IČO: 26112396 (Ing. Jaromír Čašek - autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0100282) a projektové dokumentace s názvem **„Oprava MK 1 Malý Ježov“** zpracované v říjnu 2016 společností 3e-projektování ekologických staveb s.r.o., se sídlem Pražská 455, 393 01 Pelhřimov, IČO: 26112396 (zodpovědnou autorizovanou osobou je Ing. Jan Šlechta, číslo autorizace 0100381, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a městské inženýrství), obojí v rozsahu prováděcí projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a to včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových a textových částech této PD
  - a nabídky zhotovitele ze dne 12.6.2017
3. Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému provedení díla při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy. Součástí předmětu smlouvy je také předání fotodokumentace projektu

z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD, dále předání všech atestů použitých výrobků a materiálů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních knih a revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zápisů a výsledků předepsaných měření, zápisů a výsledků o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisů a výsledků o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, dokladů o likvidaci odpadu, stavebního deníku, zápisů o zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla a dalších dokladů vyspecifikovaných objednatelem nebo technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a kontrola kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě na CD ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.

**4. Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je:**

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítí předaných objednatelem při předání staveniště,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí, projednání postupu prací se správcem dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám;
- v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského úřadu,
- zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby; zhotovitel bude zaznamenávat veškeré změny oproti předané dokumentaci a vypracuje dokumentaci skutečného provedení díla, kterou předá objednateli ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu \*.pdf a \*.dwg.
- provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- účast na kontrolních dnech,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky,
  - koordinační a kompletační činnost celé stavby,
  - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, apod.,
  - likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
  - provádění průkazných zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně výchozích atestů, průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních a jejich doložení k předání a převzetí díla,
5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými normami, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
  6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.
  7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
  8. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
  9. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
  10. Vícepráce budou oceněny takto:
    - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA,

a.s. event. RTS a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby.

b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. 10 a) a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.

11. Méněpráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby,

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.

12. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

13. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.

14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost materiálu. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

16. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi prostředí a v souladu s event. dalšími požadavky objednatele, které vyloučnou v průběhu realizace díla.

17. Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně projektovou dokumentaci uvedenou v čl. II.2. této smlouvy. Za správnost a úplnost příslušné

dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu.

18. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

### **III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději pátý pracovní den po převzetí staveniště od objednatele dle ustanovení VII.2. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 30.11.2017. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem.
3. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení a dokončení díla.
5. Místem plnění je NUTS CZ031, Jihočeský kraj, obec Smilovy Hory - bližší popis parcel je uveden v projektové dokumentaci.

### **IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Oprava dešťové kanalizace Malý Ježov úsek. Č. 1 | 867.173,90 Kč          |
| Oprava MK 1 Malý Ježov                          | 1.321.575,15 Kč        |
| <b>Celková cena díla bez DPH</b>                | <b>2.188.749,05 Kč</b> |
| <b>Sazba DPH</b>                                | <b>21 %</b>            |
| <b>DPH</b>                                      | <b>459.637,30 Kč</b>   |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>             | <b>2.648.386,35 Kč</b> |

*DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.*

2. Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena sjednaná v této smlouvě již DPH zahrnuje. Zhotovitel je v tom případě povinen příslušnou část sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec sjednané ceny.
3. U kanalizace se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk.
5. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.
6. Změna výše nabídkové ceny v Kč bez DPH je možná pouze v případě, že
- objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla,
  - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
  - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
  - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).
7. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla.
8. Veškeré řádně provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a položkový rozpočet. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neplatná.
9. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a lhůtu splatnosti. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný název "konečná faktura" a musí obsahovat celkovou sjednanou cenu, soupis všech uhrazených faktur a částku zbývající k úhradě. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení.
10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

11. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
12. Objednatel bude zhotoviteli hradit veškeré jeho faktury až do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývající neuhrazenou část (t.j. 10 % z celkové ceny díla bez DPH – tzv. pozastávku) uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání díla na základě konečné faktury zhotovitele. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
13. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % celkové ceny díla bez DPH. V takovém případě objednatel vrátí fakturu dodavateli k přepracování jako chybně vystavenou. Nová lhůta splatnosti v plné délce počíná běžet dnem vystavení opravené faktury.
14. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
15. Zhotovitel je oprávněn konečnou fakturu (ve 4 vyhotoveních) vystavit nejdříve v den, kdy došlo k předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků, přičemž tato faktura je splatná uplynutím 30. dne od jejího doručení objednateli (v tomto termínu bude pozastávka uvolněna). Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný název "konečná faktura" a musí obsahovat:
  - celkovou sjednanou cenu.
  - soupis všech uhrazených faktur.
  - částku zbývající k úhradě.Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a nebude objednatelem placena.
16. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne od doručení faktury objednateli.
17. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.
18. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
19. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
20. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady a nedodělky, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
21. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

## **V VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU**

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

## **VI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ**

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku, a to po celou dobu provádění díla.
2. Kromě zápisů podle VI.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od dokončení stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
4. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla.
5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.
6. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
7. V místě plnění objednatel neposkytuje pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
8. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně a ještě zápisem ve stavebním deníku objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá.

Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Smluvní strany budou dále postupovat v souladu s ustanovením § 2627 občanského zákoníku s tím, že zhotovitel vyvine maximální úsilí k překonání těchto překážek, popř. omezení jejich negativního dopadu do způsobu realizace díla.
12. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.

## **VII STAVENIŠTĚ**

1. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
2. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit jakékoliv stavební práce na objektu dle čl. II tyto smlouvy.
4. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.
5. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.
6. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatel.
7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
8. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli, to vše vlastním nákladem.

9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
10. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
11. K termínu stanovenému k vyklizení a předání staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání spolu obě strany sepíší písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání stavby nebo ve stanoveném termínu, nebudou-li vady a nedodělky. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

## **VIII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU**

1. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.
3. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.
4. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
5. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou. Objednatel může převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.
6. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou, než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou (osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta). Zhotovitel i objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový nebo zvukověobrazový záznam, příp. fotografie.
8. O předání a převzetí díla bude objednatelem vyhotoven písemný zápis, který bude obsahovat:
  - údaje o objednateli, zhotoviteli
  - stručný popis díla
  - dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa provádění díla
  - seznam předaných dokladů (čl. II.3.) (Tyto doklady budou předány zhotovitelem objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení)

- seznam vad a nedodělků s uvedením způsobu jejich odstranění
  - prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
9. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel protokol o předání a převzetí dodávek, doklady o likvidaci vzniklých odpadů a doklady vyžadované obecně závaznými právními předpisy a to v českém jazyce, v listinné i digitální podobě na CD.
  10. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
  11. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) a/nebo ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
  12. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

## IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v čl. II.2. této smlouvy, stavebně správním rozhodnutím a ustanovením této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
9. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou slevou z ceny díla.
10. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava.
11. Je-li reklamační odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas uplatněnou.
12. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu.

14. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.
15. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace nebo v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s event. RTS a.s. a nebude-li cena uvedena v těchto katalozích, tak podle cen v místě a čase obvyklých.
16. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše.
17. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
18. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat bude.
19. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
20. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

## **X PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III.2. ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případně prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,015 % z dlužné fakturované částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 2 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).
4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.
5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč

za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, nedodělek) zvlášť.

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla s poddodavatelem, kterého nenavrhoval v nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatel.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den porušení povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu dle čl. XII.2. ve sjednaném rozsahu.
9. Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení objednatel, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v jedné položce položkového rozpočtu).
10. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
11. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
12. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
14. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.
15. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
16. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatel z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.
17. V případě, že vinou zhotovitele dojde ke snížení výše finančních prostředků poskytovaných formou dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo na náhradu 100 % částky, o kterou bude vinou zhotovitele dotace snížena.

## **XI Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
  - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
  - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
  - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.
3. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo dostane-li se zhotovitel do úpadku či likvidace.
5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

## **XII Pojištění**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení vyšší moci.
2. Zhotovitel předložil objednateli při podpisu této smlouvy originál či úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, přičemž výše pojistné částky činí min. 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v tomto odstavci.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
4. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

### **XIII PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně způsobilým stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a § 153 odst. 1,2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškeré odborné prováděné stavební práce budou provádět pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů profesně způsobilými pracovníky s příslušnou kvalifikací.
3. Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit objednateli odbornou způsobilost stavbyvedoucího a profesní způsobilost pracovníků na stavbě.
4. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
7. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
8. Zhotovitel předal při podpisu smlouvy objednateli položkový rozpočet ve 4 vyhotoveních.
9. Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy podrobný harmonogram realizace díla v podrobnosti na týdny a harmonogram fakturace včetně finančního vyjádření v podrobnosti na měsíce. Po odsouhlasení objednatelem se stává harmonogram závazným.
10. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Objednatel stanovuje, že technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
12. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat apod.

### **XIV PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.
6. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.


#### **XV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
  - příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázkyProjektová dokumentace je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli informace uvedená v této smlouvě, jejích přílohách, dodatcích apod. a jakákoli informace vzniklá na základě této smlouvy může být sdělena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství.
7. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice.
8. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro

doručování. Pokud adresát zásilku nepřevzme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem.

9. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

#### XVI PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

| Ve Smilových Horách dne 10. 04. 2017     |  | V Pelhřimově dne 10. 04. 2017                                                                                   |  |
|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Za objednatele: <b>OBEČ SMILOVÝ HORY</b> |  | Za zhotovitele:  <b>VIHST</b> |  |
| Smilovy Hory 70                          |  | Myšlovice 1430, 393 01 Pelhřimov                                                                                |  |
| 391 43 Mladá Vožice                      |  | IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471                                                                             |  |
| Jana Králová                             |  | Ing. David Štursa                                                                                               |  |
| starostka                                |  | jednatel                                                                                                        |  |
|                                          |  |                                                                                                                 |  |
|                                          |  |                                                                                                                 |  |
|                                          |  |                                                                                                                 |  |



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016-11-02

Stavba: Oprava dešťové kanalizace Malý Ježov-úsek č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430/ 393 01 Pelhřimov

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02464471

CZ02464471

Cena bez DPH

867 173,90

iazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

867 173,90

0,00

Výše daně

182 106,52

0,00

Cena s DPH

V

CZK

1 049 280,42



1

**VHST** S.R.O.

Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2016-11-02

Stavba: Oprava dešťové kanalizace Malý Ježov-úsek č.1

Místo:

Datum:

07.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430? 393 01 Pelhřimov

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

|   |                    |            |              |     |
|---|--------------------|------------|--------------|-----|
| 1 | Dešťová kanalizace | 867 173,90 | 1 049 280,42 |     |
| 2 | Betonový vtok      | 780 466,01 | 944 363,87   | STA |
| 3 | Ostatní náklady    | 48 729,69  | 58 962,92    | STA |
|   |                    | 37 978,20  | 45 953,62    | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava dešťové kanalizace Malý Ježov-úsek č. 1

Objekt:

## 1 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VHST s.r.o., Mysletínská 1430? 393 01 Pelhřimov

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 02464471

DIČ: CZ02464471

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

780 466,01

DPH základní  
snížená

Základ daně  
780 466,01  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
163 897,86  
0,00

Cena s DPH

v CZK

944 363,87

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dešťové kanalizace Malý Ježov-úsek č. 1

Objekt:

1 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 07.06.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

VHST s.r.o., Myslotínská 14307 393 01 Pelhřimov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupísu celkem

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 0100 - Stav. díl 1 - zemní práce          | 780 466,01 |
| 0400 - Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce | 180 812,72 |
| 0800 - Stav. díl 8 - trubní vedení        | 11 775,01  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 558 250,50 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání    | 29 627,78  |
| 99 - Přesun hmot                          | 29 627,78  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava deštové kanalizace Malý Ježov-úsek č.1  
 Objekt: 1 - Dešťová kanalizace  
 Místo: VHT s.r.o., Mýslotínská 1430? 393 01 Pelhřimov  
 Zadavatel: Datum: 07.06.2017  
 Uchazeč: Projektant

| PČ | Ty | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 780 466,01

|        |                           |           |                                                                       |    |        |        |            |  |
|--------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|--|
| D 0100 | Stav. díl 1 - zemní práce |           |                                                                       |    |        |        | 180 812,72 |  |
| 2      | K                         | 113107165 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drčeného tl 500    | m2 | 28,530 | 167,00 | 4 764,51   |  |
| PP     |                           |           | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drčeného tl 500 mm |    |        |        |            |  |
| VV     |                           |           | "Délka výkopu v silnici * šířka 1m"                                   |    | 28,530 |        |            |  |
|        |                           |           | (17,3+11,23)*1                                                        |    |        |        |            |  |
| 3      | K                         | 113107183 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živčiny tl 150 mm            | m2 | 28,530 | 85,00  | 2 425,05   |  |
| PP     |                           |           | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živčiny tl 150 mm            |    |        |        |            |  |
| VV     |                           |           | "Délka výkopu v silnici * šířka 1m"                                   |    | 28,530 |        |            |  |
|        |                           |           | (17,3+11,23)*1                                                        |    |        |        |            |  |
| 1      | K                         | 919735113 | Řezání stávajícího živčiny tl 150 mm                                  | m  | 57,060 | 65,29  | 3 725,45   |  |
| PP     |                           |           | Řezání stávajícího živčiny tl 150 mm                                  |    |        |        |            |  |
| VV     |                           |           | "Délka výkopu v silnici * 2"                                          |    | 57,060 |        |            |  |
|        |                           |           | (17,3+11,23)*2                                                        |    |        |        |            |  |
| 4      | K                         | 113151114 | Odstranění živčiny tl 500 m2 z kamenná drčeného tl 500 mm s naložením | m2 | 28,530 | 182,00 | 5 192,46   |  |
| PP     |                           |           | Odstranění živčiny tl 500 m2 z kamenná drčeného tl 500 mm s naložením |    |        |        |            |  |
| VV     |                           |           | "Délka výkopu v silnici * šířka 1m"                                   |    | 28,530 |        |            |  |
|        |                           |           | (17,3+11,23)*1                                                        |    |        |        |            |  |
| 7      | K                         | 132101201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 1 a 2 objemu do 100 m3        | m3 | 56,381 | 235,00 | 13 249,54  |  |
| PP     |                           |           | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 1 a 2 objemu do 100 m3        |    |        |        |            |  |
| VV     |                           |           | "20% z celkové kubatury výkopu"                                       |    | 56,381 |        |            |  |
|        |                           |           | 281,905*0,2                                                           |    |        |        |            |  |
| 8      | K                         | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 3 objemu do 100 m3            | m3 | 84,572 | 248,50 | 21 016,14  |  |
| PP     |                           |           | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 3 objemu do 100 m3            |    |        |        |            |  |

| PČ | Ty | Kód       | Popis                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |    |           | "30% z celkové kubatury"                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | 281,905*0,3                                                                           |    | 84,572   |              |                   |                 |
| 9  | K  | 132201209 | Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                     | m3 | 42,286   | 4,50         | 190,29            |                 |
| PP |    |           | Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | "50% z hloubení v hornině tř.3"                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | 84,572*0,5                                                                            |    | 42,286   |              |                   |                 |
| 10 | K  | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                            | m3 | 81,572   | 312,50       | 25 491,25         |                 |
| PP |    |           | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                            |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | "30% z celkové kubatury"                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | 271,905*0,3                                                                           |    | 81,572   |              |                   |                 |
| 11 | K  | 132301209 | Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                     | m3 | 40,786   | 4,50         | 183,54            |                 |
| PP |    |           | Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | "50% z hloubení v hornině tř.4"                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | 81,572*0,5                                                                            |    | 40,786   |              |                   |                 |
| 12 | K  | 132401201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5                                             | m3 | 56,381   | 563,01       | 31 743,07         |                 |
| PP |    |           | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | "20% z celkové kubatury"                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | 281,905*0,2                                                                           |    | 56,381   |              |                   |                 |
| 13 | K  | 151101101 | Zřiz.pažení a rozeprání rýh pro podz.vedení pro všechny š.rýhy, příložné, hloubky <2m | m2 | 232,864  | 5,00         | 1 164,32          |                 |
| PP |    |           | Zřiz.pažení a rozeprání rýh pro podz.vedení pro všechny š.rýhy, příložné, hloubky <2m |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | "Délka výkopu s pažením * hloubka výkopu * 2"                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | 76,6*1,52*2                                                                           |    | 232,864  |              |                   |                 |
| 14 | K  | 151201111 | Odstr.pažení a rozepr.rýh pro podz.vedení zátažné, hloubky <2m                        | m2 | 232,864  | 2,00         | 465,73            |                 |
| PP |    |           | Odstr.pažení a rozepr.rýh pro podz.vedení zátažné, hloubky <2m                        |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | "Délka výkopu s pažením * hloubka výkopu * 2"                                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | 76,6*1,52*2                                                                           |    | 232,864  |              |                   |                 |
| 19 | K  | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm                          | m2 | 17,300   | 244,00       | 4 221,20          |                 |
| PP |    |           | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | "Délka oprav výkopu v silnici * šířka 1m"                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | 17,3*1                                                                                |    | 17,300   |              |                   |                 |
| 20 | K  | 564861111 | Podklad ze štrkové SD tl 200 mm                                                       | m2 | 17,300   | 206,50       | 3 572,45          |                 |
| PP |    |           | Podklad ze štrkové SD tl 200 mm                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | "Délka výkopu v silnici * šířka 1m"                                                   |    |          |              |                   |                 |
| W  |    |           | 17,3*1                                                                                |    | 17,300   |              |                   |                 |
| 21 | K  | 576146311 | Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 17,300   | 210,00       | 3 633,00          |                 |

| PČ | Ty   | Kód       | Popis                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |      |           | Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKO4) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |      |           | "Délka oprav výkopu v silnici * šířka 1m"                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |      |           | 17,3*1                                                                                                          |    | 17,300   |              |                   |                 |
| 22 | K    | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                  | m2 | 17,300   | 240,00       | 4 152,00          |                 |
| PP |      |           | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                  |    |          |              |                   |                 |
| W  |      |           | "Délka oprav výkopu v silnici * šířka 1m"                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |      |           | 17,3*1                                                                                                          |    | 17,300   |              |                   |                 |
| 23 | K    | 577146111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                         | m2 | 17,300   | 210,00       | 3 633,00          |                 |
| PP |      |           | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                         |    |          |              |                   |                 |
| W  |      |           | "Délka oprav výkopu v silnici * šířka 1m"                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |      |           | 17,3*1                                                                                                          |    | 17,300   |              |                   |                 |
| 57 | K    | 969021131 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400                                                                       | m  | 201,420  | 188,00       | 37 866,96         | CS URS 2016     |
| PP |      |           | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |      |           | "Celková délka stávajícího potrubí"                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |      |           | 201,42                                                                                                          |    | 201,420  |              |                   |                 |
| 5  | K    | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km                   | t  | 51,941   | 85,90        | 4 461,73          | CS URS 2013     |
| PP |      |           | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km |    |          |              |                   |                 |
| 6  | K    | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                               | t  | 51,941   | 136,00       | 7 063,98          | CS URS 2013     |
| PP |      |           | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění                               |    |          |              |                   |                 |
| 62 | K    | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)                                           | t  | 51,941   | 50,00        | 2 597,05          | CS URS 2016     |
| PP |      |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného                                           |    |          |              |                   |                 |
| D  | 0400 |           | Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce                                                                              |    |          |              | 11 775,01         |                 |
| 24 | K    | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevř. výkopu, z písku a štěrkopísku <63mm                           | m3 | 20,142   | 584,60       | 11 775,01         |                 |
| PP |      |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevř. výkopu, z písku a štěrkopísku <63mm                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |      |           | "Délka výkopu * šířka výkopu * lože t. 100mm"                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| W  |      |           | 201,42*1*0,1                                                                                                    |    | 20,142   |              |                   |                 |

558 250,50

Stav. díl 8 - trubní vedení

D 0800

| PČ | Ty | Kód       | Popis                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 49 | K  | 871373121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem<br>otevřený výkop sklon do 20 % DN 300                            | m   | 95,740   | 7,19         | 688,37            | CS ÚRS 2016     |
| PP |    |           | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v<br>otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300 |     |          |              |                   | 01              |
| VV |    |           | "Délka částí potrubí DN300"                                                                                                   |     | 95,74    |              |                   |                 |
| VV | M  | 286148040 | Trubka kanalizační SN10 PVC potrubí DN 300/6m                                                                                 | kus | 15,957   | 5 876,20     | 93 766,52         | CS ÚRS 2016     |
| PP |    |           | Trubky z PVC a kombinované systém korugované potrubí SM10 potrubí s hrdlem -<br>cena včetně těsnění PVC potrubí DN 300/6m     |     |          |              |                   | 01              |
| VV |    |           | "Délka částí potrubí DN300 /6m"                                                                                               |     | 15,957   |              |                   |                 |
| 51 | K  | 871393121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem<br>otevřený výkop sklon do 20 % DN 400                            | m   | 105,680  | 15,80        | 1 669,74          | CS ÚRS 2016     |
| PP |    |           | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v<br>otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400 |     |          |              |                   | 01              |
| VV |    |           | "Délka částí potrubí DN400"                                                                                                   |     | 105,68   |              |                   |                 |
| VV | M  | 286148050 | Trubka kanalizační SN10 PVC potrubí DN 400/6m                                                                                 | kus | 17,613   | 6 140,00     | 108 143,82        | CS ÚRS 2016     |
| PP |    |           | Trubky z PVC a kombinované systém korugované potrubí SM10 potrubí s hrdlem -<br>cena včetně těsnění PVC potrubí DN 400/6m     |     |          |              |                   | 01              |
| VV |    |           | "Délka částí potrubí DN400 /6m"                                                                                               |     | 17,613   |              |                   |                 |
| 58 | K  | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem<br>otevřený výkop sklon do 20 % DN 150                            | m   | 15,550   | 22,40        | 348,32            | CS ÚRS 2016     |
| PP |    |           | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v<br>otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 |     |          |              |                   | 01              |
| VV |    |           | "Délka potrubí od dešťových vpustí"                                                                                           |     | 15,55    |              |                   |                 |
| VV | M  | 286148010 | Trubka kanalizační SN10 PVC potrubí DN 150/6m                                                                                 | kus | 2,592    | 1 016,61     | 2 635,05          | CS ÚRS 2016     |
| PP |    |           | Trubky z PVC a kombinované systém korugované potrubí SM10 potrubí s hrdlem -<br>cena včetně těsnění PVC potrubí DN 150/6m     |     |          |              |                   | 01              |
| VV |    |           | "Délka potrubí od dešťových vpustí /6m"                                                                                       |     | 2,592    |              |                   |                 |
| VV | M  | -669      | PVC odbočka DN300/150                                                                                                         | kus | 2,000    | 1 833,40     | 3 666,80          |                 |
| PP |    |           | PVC odbočka DN300/150                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV |    |           | "počet dešťových vpustí napojených na trubku"                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV | K  | 877370420 | Montáž odboček na potrubí z PVC trub korugovaných DN 300                                                                      | kus | 2,000    | 288,00       | 576,00            | CS ÚRS 2016     |
| PP |    |           | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PVC<br>korugovaného odboček DN 300                          |     |          |              |                   | 01              |
| VV |    |           | "počet dešťových vpustí napojených na trubku"                                                                                 |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Ty | Kód       | Popis                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W  |           |                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 26 | M  | -115      | beton. šachta DN1000, 1,3-1,5m                                                                                       | kus | 3,000    | 16 323,44    | 48 970,32         |                 |
|    | PP |           | beton. šachta DN1000, 1,3-1,5m                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W  |           | "Počet betonový šachet 1,3-1,5"                                                                                      |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 54 | M  | -114      | beton. šachta DN1000, 1,5-1,7m                                                                                       | kus | 2,000    | 17 125,00    | 34 250,00         |                 |
|    | PP |           | beton. šachta DN1000, 1,5-1,7m                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W  |           | "Počet betonový šachet 1,5-1,7"                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 31 | K  | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200                                                | kus | 5,000    | 9 857,00     | 49 285,00         |                 |
|    | PP |           | dno beton tř. C 25/30                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | PP |           | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30                   |     |          |              |                   |                 |
|    | W  |           | "počet betonových šachet"                                                                                            |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 55 | K  | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hor. 1-4 pro lib.míru zhutnění bez prahoz.sypaniny                                | m3  | 106,622  | 347,00       | 36 997,83         |                 |
|    | PP |           | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hor. 1-4 pro lib.míru zhutnění bez prahoz.sypaniny                                |     |          |              |                   |                 |
|    | W  |           | "(šířka výkopu * výška obsypu * délka potrubí) - objem potrubí"                                                      |     | 106,622  |              |                   |                 |
|    | W  |           | (1*0,6*201,42)-(3,14*0,15*0,15*201,42)                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 56 | K  | 174101101 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                | m3  | 161,056  | 145,00       | 23 353,12         |                 |
|    | PP |           | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                |     |          |              |                   |                 |
|    | W  |           | "Hloubka záasy * šířka výkopu * délka výkopu"                                                                        |     | 159,059  |              |                   |                 |
|    | W  |           | 0,92*1*172,89                                                                                                        |     | 1,997    |              |                   |                 |
|    | W  |           | 0,07*1*28,53                                                                                                         |     | 161,056  |              |                   |                 |
|    | W  |           | Součet                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 29 | M  | -80       | šetrkopisek Ø/32                                                                                                     | m3  | 126,764  | 845,00       | 107 115,58        |                 |
|    | PP |           | šetrkopisek Ø/32                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | W  |           | "Obsyp potrubí + lože"                                                                                               |     | 126,764  |              |                   |                 |
|    | W  |           | 106,622+20,142                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 32 | M  | 592238200 | vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K / skruž / 29x50x5 cm                                                           | kus | 6,000    | 396,55       | 2 379,30          | CS URS 2013     |
|    | PP |           | prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 K / skruž / 29 x 50 x 5                       |     |          |              |                   |                 |
| 33 | M  | 592238520 | dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm                                                | kus | 6,000    | 306,94       | 1 841,64          | CS URS 2013     |
|    | PP |           | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5 |     |          |              |                   |                 |

| PC                  | Ty | Kód       | Popis                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                     | P  |           |                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 34                  | M  | 592238540 | skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm                                                                              | kus | 6,000    | 432,60       | 2 595,60          | CS URS 2013     |
|                     | PP |           | prefabrikáty pro uliční vpust dílce betonové pro uliční vpust skruž s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5                                                |     |          |              |                   | 01              |
| 35                  | M  | 592238620 | skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm                                                                                              | kus | 6,000    | 417,15       | 2 502,90          | CS URS 2013     |
|                     | PP |           | prefabrikáty pro uliční vpust dílce betonové pro uliční vpust skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5                                                        |     |          |              |                   | 01              |
| 36                  | M  | 592238640 | prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm                                                                                        | kus | 6,000    | 181,28       | 1 087,68          | CS URS 2013     |
|                     | PP |           | prefabrikáty pro uliční vpust dílce betonové pro uliční vpust prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5                                                    |     |          |              |                   | 01              |
| 37                  | M  | 592238730 | mříž A3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm                                                                                                                              | kus | 6,000    | 3 193,00     | 19 158,00         | CS URS 2013     |
|                     | PP |           | prefabrikáty pro uliční vpust dílce betonové pro uliční vpust dešťová uliční s rámem mříž A2 C250 DIN 19583-11 500/500 mm                                         |     |          |              |                   | 01              |
| 38                  | M  | 592238740 | koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300                                                                                                                  | kus | 6,000    | 576,80       | 3 460,80          | CS URS 2013     |
|                     | PP |           | prefabrikáty pro uliční vpust dílce betonové pro uliční vpust dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300                                 |     |          |              |                   | 01              |
| 39                  | M  | 592238760 | rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm                                                                                                                           | kus | 6,000    | 899,19       | 5 395,14          | CS URS 2013     |
|                     | PP |           | prefabrikáty pro uliční vpust dílce betonové pro uliční vpust dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm                                      |     |          |              |                   | 01              |
| 40                  | K  | 895941111 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                                                           | kus | 6,000    | 1 367,00     | 8 202,00          | CS URS 2013     |
|                     | PP |           | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                                                           |     |          |              |                   | 01              |
|                     | W  |           | "Počet dešťových vpustí"                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                     | W  |           | 6                                                                                                                                                                 |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 63                  | K  | 899623161 | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu                                                                                | m3  | 0,063    | 2 555,00     | 160,97            | CS URS 2016     |
|                     | PP |           | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25                                                                         |     |          |              |                   | 01              |
|                     | W  |           | "Obetonování vyústění potrubí"                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                     | W  |           | 0,5*0,5*0,25                                                                                                                                                      |     | 0,063    |              |                   |                 |
| Práce a dodávky HSV |    |           |                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D                   | 9  |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                |     |          |              | 29 627,78         |                 |
| D                   | 99 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                       |     |          |              | 29 627,78         |                 |
| 53                  | K  | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                            | t   | 54,016   | 548,50       | 29 627,78         | CS URS 2016     |
|                     | PP |           | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skladamiatových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |     |          |              |                   | 01              |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava dešťové kanalizace Malý Ježov-úsek č. 1

Objekt:

## 2 - Betonový vtok

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430/ 393 01 Pelhřimov

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02464471

CZ02464471

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

48 729,69

DPH základní  
snižena

Základ daně

48 729,69

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 233,23

0,00

Cena s DPH

v CZK

58 962,92

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dešťové kanalizace Malý Ježov-úsek č. 1

Objekt:

2 - Betonový vtok

Místo:

Zadavatel:

VHST s.r.o., Mysletínská 1430? 393 01 Pelhřimov

Uchazeč:

Datum: 07.06.2017

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

48 729,69

0400 - Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce

899,61

0800 - Stav. díl 8 - trubní vedení

7,19

HSV - HSV

47 822,89

1 - Betonový vtok

8 065,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

32 325,66

998 - Přesun hmot

7 432,16

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava deštové kanalizace Malý Ježov-úsek č. 1  
 Objekt:

## 2 - Betonový vtok

Místo: Datum: 07.06.2017  
 Zadavatel:

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430? 393 01 Pelhřimov

Projektant

| PČ | Ty | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |    |     |       |    |          |              |                   |                 |

Náklady soupisu celkem

48 729,69

### D 0400 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce

899,61

|    |   |     |                            |     |       |          |        |  |
|----|---|-----|----------------------------|-----|-------|----------|--------|--|
| 14 | M | -68 | PVC-U plošenné DN300,6m    |     |       |          |        |  |
| PP |   |     | PVC-U plošenné DN300,6m    | kus | 0,167 | 5 386,90 | 899,61 |  |
| VV |   |     | "délka potrubí DN300 / 6m" |     |       |          |        |  |
| VV |   |     | 1/6                        |     | 0,167 |          |        |  |

### D 0800 Stav. díl 8 - trubní vedení

7,19

|    |   |           |                                                                                                                                 |   |       |      |      |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|--|
| 15 | K | 871373121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300                                                   | m | 1,000 | 7,19 | 7,19 |  |
| PP |   |           | Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC věsných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300 |   |       |      |      |  |
| VV |   |           | "délka potrubí DN300"                                                                                                           |   | 1,000 |      |      |  |
| VV |   |           | 1                                                                                                                               |   | 1,000 |      |      |  |

### D HSV HSV

47 822,89

#### D 1 Betonový vtok

8 065,07

|    |   |           |                                                                                                                             |    |       |        |        |             |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------------|
| 1  | K | 451575111 | Podkladní vrstva tl. do 250 mm ze šterkopisku                                                                               | m3 | 0,927 | 123,50 | 114,48 |             |
| PP |   |           | Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a ztuhnutím a s urovnáním horní plochy ze šterkopisku |    |       |        |        |             |
| VV |   |           | "přodýrné rozměry dlaždic částí vtoku * tl.100mm"                                                                           |    |       |        |        |             |
| VV |   |           | (5,639+3,63)*0,1                                                                                                            |    | 0,927 |        |        |             |
| 2  | M | 583373450 | šterkopisek frakce 0-32 (D)                                                                                                 | m3 | 0,927 | 494,40 | 458,31 | CS URS 2013 |

| PČ                                | TV | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Nová soustava |
|-----------------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|---------------|
| PP                                |    |           | kamenitvo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrpkopísky) štěrpkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-32                                                                   |    |          |              |                   |               |
| 3                                 | K  | 567114111 | Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm                                                                                                                              | m2 | 6,179    | 295,50       | 1 825,89          | CS URS 2014   |
| PP                                |    |           | Podklad z podkladového betonu PB tř. PB I (C 20/25) tl. 100 mm                                                                                                                          |    |          |              |                   |               |
| VV                                |    |           | "Půdorysné rozměry dlažďené části vtoku"                                                                                                                                                |    |          |              |                   |               |
| VV                                |    |           | 5,639+0,54                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |               |
| 4                                 | K  | 594411111 | Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC                                                                                                                                         | m2 | 6,179    | 893,00       | 5 517,85          | CS URS 2014   |
| PP                                |    |           | Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty |    |          |              |                   |               |
| VV                                |    |           | "Půdorysné rozměry dlažďené části vtoku"                                                                                                                                                |    |          |              |                   |               |
| VV                                |    |           | 5,639+0,54                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |               |
| 16                                | K  | 631311123 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15                                                                                                   | m3 | 0,305    | 487,00       | 148,54            | CS URS 2016   |
| PP                                |    |           | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15                                                                                          |    |          |              |                   |               |
| VV                                |    |           | "vrchní betonová deska na vtoku"                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |               |
| VV                                |    |           | 0,1*6,1*0,5                                                                                                                                                                             |    | 0,305    |              |                   |               |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |    |           |                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |               |
| 9                                 | K  | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25                                                                                                                                                     | m3 | 0,432    | 1 908,75     | 824,58            | CS URS 2014   |
| PP                                |    |           | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25                                                                                                                |    |          |              |                   |               |
| VV                                |    |           | "rozměry betonového prahu"                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |               |
| VV                                |    |           | 0,9*1,2*0,4                                                                                                                                                                             |    | 0,432    |              |                   |               |
| 10                                | K  | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů                                                                                                                                                   | m2 | 3,120    | 351,00       | 1 095,12          | CS URS 2014   |
| PP                                |    |           | Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení         |    |          |              |                   |               |
| VV                                |    |           | "rozměry betonového prahu"                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |               |
| VV                                |    |           | (0,9*1,2*2)+(0,4*1,2*2)                                                                                                                                                                 |    | 3,120    |              |                   |               |
| 11                                | K  | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů                                                                                                                                                | m2 | 3,120    | 71,18        | 222,08            | CS URS 2014   |
| PP                                |    |           | Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění      |    |          |              |                   |               |
| VV                                |    |           | "rozměry betonového prahu"                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |               |
| VV                                |    |           | (0,9*1,2*2)+(0,4*1,2*2)                                                                                                                                                                 |    | 3,120    |              |                   |               |
| 5                                 | K  | 311211126 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 15                                                                                                                            | m3 | 8,025    | 2 730,00     | 21 908,25         | CS URS 2014   |
| PP                                |    |           | Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracované pod omítku, na maltu MC-15                                                                                                            |    |          |              |                   |               |
| VV                                |    |           | "Zožené části vtoku a prahu"                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |               |
| VV                                |    |           | (2*1,75*1,9+0,7)*0,5*1,7                                                                                                                                                                |    | 5,185    |              |                   |               |

| Ty | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| pČ | P   |                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| W  |     | 6*0,7*0,6                                                                                                                                                                                                       |     | 2,520    |              |                   |                 |
| WV |     | 1,6*0,4*0,5                                                                                                                                                                                                     |     | 0,320    |              |                   |                 |
| WV |     | Součet                                                                                                                                                                                                          |     | 8,025    |              |                   |                 |
| 6  | M   | Kámen lomový upravený třída I regulační                                                                                                                                                                         | t   | 12,615   | 508,31       | 6 412,33          | CIS URS 2014    |
| PP |     | kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopálky, haldíky, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 žula (materiálová skupina I/2) pro dlažbu svahů, rigolů a břehů řek LK/R regulační (10t-6,5 m3) |     |          |              |                   |                 |
| WV |     | Zdivo nadzákladové z lomového kamene /6,5 * 10 (6,5m3=10t)"                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| WV |     | 8,2/6,5*10                                                                                                                                                                                                      |     | 12,615   |              |                   |                 |
| 7  | M   | Vtoková mříž ocelová 1,5 x 0,9 m                                                                                                                                                                                |     | 1,000    | 1 529,55     | 1 529,55          |                 |
| PP |     | Vtoková mříž ocelová 1,5 x 0,9 m                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | Osazování ocelových konstrukcí na zdi a valy hmotnosti do 20 kg                                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 333,75       | 333,75            | CIS URS 2014    |
| PP |     | Osazení doplňkových ocelových konstrukcí na konstrukcích zdí a valů o hmotnosti jednotlivě do 20 kg                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| D  | 998 | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 7 432,16          |                 |
| 18 | K   | Přesun hmot pro zděné a montované konstrukce                                                                                                                                                                    | t   | 24,209   | 307,00       | 7 432,16          | CIS URS 2016    |
| PP |     | Přesun hmot pro zdi a valy samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m                                                 |     |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava dešťové kanalizace Malý Ježov-úsek č. 1

Objekt:

## 3 - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430? 393 01 Pelhřimov

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 07.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 02464471

DIČ: CZ02464471

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 978,20

DPH základní  
snižená

Základ daně  
37 978,20  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
7 975,42  
0,00

Cena s DPH

V CZK

45 953,62

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dešťové kanalizace Malý Ježov-úsek č.1

Objekt:

3 - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 07.06.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430? 393 01 Pelhřimov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**37 978,20**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

37 978,20

0 - Zařízení staveniště

12 200,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dešťové kanalizace Malý Ježov-úsek č.1

Objekt:

## 3 - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 07.06.2017

Zadavatel:

Uchazeč: VHST s.r.o., Mysletínská 1430? 393 01 Pelhřimov

Projektant

| PČ | Ty | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |    | P   |       |    |          |              |                   |                 |

Náklady soupisu celkem

37 978,20

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

37 978,20

|   |   |           |                                                                                                                               |  |       |          |  |             |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------|--|-------------|
| 5 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                       |  | 1,000 | 4 800,00 |  | CS URS 2013 |
|   |   |           | Průlumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby |  |       | 4 800,00 |  | 01          |

|    |   |       |                                                                                                                                                              |     |       |          |          |  |
|----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 11 | K | 03730 | Pomocné práce zajišťující nebo zřizující ochranu inž. sítí, opatření pro zajištění přejezdů obnažených přípojek a otevřených výkopů, bere se jako celek 1 ks | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|    |   |       | Pomocné práce zajišťující nebo zřizující ochranu inž. sítí, opatření pro zajištění přejezdů obnažených přípojek a otevřených výkopů, bere se jako celek 1 ks |     |       |          |          |  |

Pomocné práce zajišťující nebo zřizující ochranu inž. sítí, opatření pro zajištění přejezdů obnažených přípojek a otevřených výkopů, bere se jako celek 1 ks

|    |   |       |                                                                                                                                                                           |     |       |          |          |  |
|----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 12 | K | 03731 | Pomocné práce zajišťující nebo zřizující přístupné nemovitosti, opatření pro zajištění příjezdů a příchoď k nemovitostem oddělených výkopem otevřené rýhy pro kanalizaci, | kus | 1,000 | 5 809,20 | 5 809,20 |  |
|    |   |       | Pomocné práce zajišťující nebo zřizující přístupné nemovitosti, opatření pro zajištění příjezdů a příchoď k nemovitostem oddělených výkopem otevřené rýhy pro kanalizaci, |     |       |          |          |  |

Pomocné práce zajišťující nebo zřizující přístupné nemovitosti, opatření pro zajištění příjezdů a příchoď k nemovitostem oddělených výkopem otevřené rýhy pro kanalizaci,

|    |   |     |                                                                                      |    |       |           |           |  |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 13 | K | R12 | Vybavení podzemních vedení (elektrika, veřejné osvětlení, telefon, kanalizace, plyn) | ks | 1,000 | 12 669,00 | 12 669,00 |  |
|    |   |     | Vybavení podzemních vedení                                                           |    |       |           |           |  |

D 0 Zařízení staveniště

12 200,00

| PČ | Ty | Kód    | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 9  | K  | 030736 | Likvidace staveniště, odvoz zbytků stavebního materiálu,<br>uvedení pozemku do původního stavu<br>bere se jako celek 1 ks | kus | 1,000    | 4 200,00        | 4 200,00          |                    |

Likvidace staveniště -

Likvidace staveniště, odvoz zbytků stavebního materiálu,  
uvedení pozemku do původního stavu  
bere se jako celek 1 ks

pp

|                                          |   |         |                                          |     |       |          |          |  |
|------------------------------------------|---|---------|------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 10                                       | K | 0307365 | Zařízení staveniště - zřízení staveniště | kus | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
| Zařízení staveniště - zřízení staveniště |   |         |                                          |     |       |          |          |  |

pp

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016-11-01

Stavba: Oprava MK 1 Malý Ježov

KSO:

Místo: Malý Ježov

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 7.6.2017

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 321 575,15

sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 321 575,15

0,00

Výše daně

277 530,78

0,00

Cena s DPH

V

CZK

1 599 105,93

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016-11-01

Stavba: Oprava MK 1 Malý Ježov

Místo: Malý Ježov

Datum: 07.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

|   |                             |              |              |     |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|-----|
| 1 | Přípravné práce             | 1 321 575,15 | 1 599 105,93 |     |
| 2 | Těleso cesty                | 40 924,80    | 49 519,01    | STA |
| 3 | Horská vpust                | 1 089 857,08 | 1 318 727,07 | STA |
| 4 | Sjezdy                      | 110 799,77   | 134 067,72   | STA |
| 5 | Vedlejší rozpočtové náklady | 65 693,50    | 79 489,14    | STA |
|   |                             | 14 300,00    | 17 303,00    | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava MK 1 Malý Ježov

Objekt:

## 1 - Přípravné práce

KSO:

Místo: Malý Ježov

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 07.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 02464471

DIČ: CZ02464471

Uchazeč:

VHST s.r.o., Mýslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 924,80

DPH základní  
snížená

Základ daně  
40 924,80  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
8 594,21  
0,00

Cena s DPH

v CZK

49 519,01

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 1 Malý Ježov

Objekt:

1 - Přípravné práce

Místo:

Malý Ježov

Zadavatel:

Uchazeč: VHST s.r.o., Mýslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Datum: 07.06.2017

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**40 924,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

40 924,80

1 - Zemní práce

40 924,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 1 Malý Ježov

Objekt:

1 - Přípravné práce

Místo:

Malý Ježov

Zadavatel:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Uchazeč:

Datum: 07.06.2017

Projektant

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

40 924,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

40 924,80

D 1 Zemní práce

40 924,80

|   |   |           |                                                                                                                                            |    |           |       |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113108442 | rozrytí výstvy kloubového podkladu z kamenného dez.zrntiem; dez. vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živičným natívan | m2 | 1 568,000 | 26,10 | 40 924,80 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|

VV 392\*4

1 568,000



# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava MK 1 Malý Ježov

Objekt:

2 - Těleso cesty

KSO:

Místo: Malý Ježov

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 07.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 02464471

DIČ: CZ02464471

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 089 857,08

DPH základní  
snižena

Základ daně  
1 089 857,08  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
228 869,99  
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 318 727,07

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 1 Malý Ježov

Objekt:

2 - Těleso cesty

Místo:

Malý Ježov

Zadavatel:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pethřimov

Uchazeč:

Datum: 07.06.2017

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

1 089 857,08

HSV - Práce a dodávky HSV

1 089 857,08

1 - Zemní práce

35 593,60

4 - Vodorovné konstrukce

87 156,95

5 - Komunikace pozemní

863 870,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

98 892,00

998 - Přesun hmot

4 344,53

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 1 Malý Ježov

Objekt:

2 - Těleso cesty

Místo:

Malý Ježov

Zadavatel:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Uchazeč:

Datum: 07.06.2017

Projektant

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 089 857,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 089 857,08

|     |   |           |                                                                                     |    |           |       |           |  |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|--|
| D 1 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním                                                | m2 | 1 568,000 | 22,70 | 35 593,60 |  |
|     | W |           | 392*4" urovňování stávajícího terénu pro pokládku vrstev cesty PD str.3, výkres C4" |    | 1 568,000 |       |           |  |

D 4 Vodorovné konstrukce

87 156,95

|    |   |           |                                                                                                  |     |         |        |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|----------------|
| 26 | K | 451315116 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25               | m2  | 118,080 | 339,84 | 40 128,31 | CS ÚRS 2013 01 |
|    | W |           | 0,72*164" podklad betonových žlabovek v příkopu"                                                 |     | 118,080 |        |           |                |
| 27 | M | 592275880 | tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM-Q 220/150-600 50 x 72 x 6 | kus | 328,000 | 143,38 | 47 028,64 | CS ÚRS 2013 01 |
|    | W |           | 164*2*164mm žlabovky délky 500mm"                                                                |     | 328,000 |        |           |                |

D 5 Komunikace pozemní

863 870,00

|    |   |           |                                                                                                                    |    |           |        |            |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 18 | K | 564831111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm                                        | m2 | 1 568,000 | 82,50  | 129 360,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    | W |           | 392*4" ŠD 0-63 PD str.3, výkres C5"                                                                                |    | 1 568,000 |        |            |                |
| 21 | K | 569931132 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm | m2 | 196,000   | 135,00 | 26 460,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|    | W |           | 2*392*0,25*250mm krajnice"                                                                                         |    | 196,000   |        |            |                |
| 29 | K | 573211109 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2                              | m2 | 1 372,000 | 18,50  | 25 382,00  | CS ÚRS 2017 01 |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |            |                   |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------------------|
| 20 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštění z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm                                                                                                           | m2 | 1 176,000 | 248,00 | 291 648,00 | CS ÚRS 2013<br>01 |
| W  |   |           | 392*3"povrch cesty PD str.3, výkres C5"                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 176,000 |        |            |                   |
| 19 | K | 577155122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštění z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm                                                                                                                      | m2 | 1 372,000 | 285,00 | 391 020,00 | CS ÚRS 2013<br>01 |
| W  |   |           | 392*3,5"ložná vrstva cesty PD str.3, výkres C4"                                                                                                                                                                                                                    |    | 1 372,000 |        |            |                   |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |        | 98 892,00  |                   |
| 24 | K | 935112111 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří š 500 mm                                                                                                                                                                                          | m  | 164,000   | 174,50 | 28 618,00  | CS ÚRS 2013<br>01 |
| W  |   |           | 164"žlabovnice 500mm do příkopu"                                                                                                                                                                                                                                   |    | 164,000   |        |            |                   |
| 17 | K | 938902112 | Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nezepevněných nebo zpevněných příkopovým rypadlem objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 | m  | 164,000   | 428,50 | 70 274,00  | CS ÚRS 2013<br>01 |
| W  |   |           | 164"pročištění příkopu v úseku 164m"                                                                                                                                                                                                                               |    | 164,000   |        |            |                   |
| D  |   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        | 4 344,53   |                   |
| 23 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                           | t  | 75,557    | 57,50  | 4 344,53   | CS ÚRS 2016<br>01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava MK 1 Malý Ježov

Objekt:

3 - Horská vpust

KSO:

Místo: Malý Ježov

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 07.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 02464471

DIČ: CZ02464471

Uchazeč:

VHST s.r.o., Myslotinská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 799,77

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
110 799,77  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
23 267,95  
0,00

Cena s DPH

v CZK

134 067,72

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 1 Malý Ježov

Objekt:

3 - Horská vpust

Místo:

Malý Ježov

Zadavatel:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Uchazeč:

Datum: 07.06.2017

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

110 799,77

### HSV - Práce a dodávky HSV

34 476,77

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 1 - Zemní práce                                | 4 480,50  |
| 2 - Zakládání                                  | 16 526,67 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 12 895,60 |
| 8 - Trubní vedení                              | 574,00    |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 1 Malý Ježov

Objekt:

3 - Horská vpust

Místo:

Malý Ježov

Zadavatel:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Uchazeč:

Datum: 07.06.2017

Projektant

| pČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

|   |   |      |                                                                    |     |       |           |            |  |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------|--|
| 1 | M | 2861 | revizní šachty a dvorní vpusti - kanalizační šachty revizní šachty | kus | 6,000 | 12 720,50 | 76 323,00  |  |
|   |   |      | TEGRA DN 600 mříž litinová 500X620                                 |     |       |           |            |  |
|   |   |      | 6 mříže horské vpusti                                              |     | 6,000 |           |            |  |
|   |   |      |                                                                    |     |       |           | 110 799,77 |  |

## D HSV

### Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 5 | K | 131201102 | hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3                                                                                   | m3 | 15,000 | 22,50  | 337,50   | CS ÚRS 2013 01 |
|   |   |           | (5*2*1,5) překop tělesa cesty pro umístění horské vpusti a odpadního potrubí. výkop hloubky 1,2m, svahy 1:1                                                                                                                                                   |    | 15,000 |        |          |                |
| 6 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                                                                          | m3 | 15,000 | 195,50 | 2 932,50 | CS ÚRS 2013 01 |
|   |   |           | (5*2*1,5) výkopek po překopu                                                                                                                                                                                                                                  |    | 15,000 |        |          |                |
| 7 | K | 171101104 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS | m3 | 15,000 | 80,70  | 1 210,50 | CS ÚRS 2013 01 |
|   |   |           | (5*2*1,5) opětovné zasypaní po uložení potrubí a umístění horské vpusti                                                                                                                                                                                       |    | 15,000 |        |          |                |

#### D 2 Zakládání

|    |   |           |                                                                   |   |       |           |           |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|-----------|--|
| 11 | K | 273362021 | Výztuž základů (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků | t | 0,036 | 25 148,00 | 905,33    |  |
|    |   |           | Konkretizace: Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari    |   |       |           |           |  |
|    |   |           | 2*0,0182*Výztuž žlabu horské vpusti sítě 6mm 150*150, 2*3m        |   | 0,036 |           |           |  |
|    |   |           |                                                                   |   |       |           | 16 526,67 |  |

|    |   |                                                            |                                                                                                                                                                                    |    |        |           |           |                   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 10 | K | 274321511                                                  | Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30                                                         | m3 | 3,060  | 2 350,00  | 7 191,00  | CS ÚRS 2013<br>01 |
| VV |   | 3,4*1*0,9 žlab horské vpusti                               |                                                                                                                                                                                    |    |        |           |           | 3,060             |
| 8  | K | 274351215                                                  | Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení    | m2 | 11,520 | 542,00    | 6 243,84  | CS ÚRS 2013<br>01 |
| VV |   | Bednění žlabu horské vpusti 2*(3,4*0,9)+(3*0,6))+2*(1*0,9) |                                                                                                                                                                                    |    |        |           |           | 11,520            |
| 9  | K | 274351216                                                  | Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění | m2 | 11,520 | 189,80    | 2 186,50  | CS ÚRS 2013<br>01 |
| VV |   | Bednění žlabu horské vpusti 2*(3,4*0,9)+(3*0,6))+2*(1*0,9) |                                                                                                                                                                                    |    |        |           |           | 11,520            |
| D  |   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                 |                                                                                                                                                                                    |    |        |           |           | 12 895,60         |
| 3  | K | 6.1                                                        | PP kurugo potrubí DN 600                                                                                                                                                           | ks | 1,000  | 12 895,60 | 12 895,60 |                   |
| W  |   | 1" potrubí na napojení horské vpusti do dešťové kanalizace |                                                                                                                                                                                    |    |        |           |           | 1,000             |
| D  |   | Trubní vedení                                              |                                                                                                                                                                                    |    |        |           |           | 574,00            |
| 4  | K | 7.1                                                        | Montáž potrubí z laminátových trub HOBAS v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 600                                                                                              | m  | 2,000  | 287,00    | 574,00    |                   |
| W  |   | 2" potrubí od horské vpusti                                |                                                                                                                                                                                    |    |        |           |           | 2,000             |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava MK 1 Malý Ježov

Objekt:

4 - Sjezdy

KSO:

Malý Ježov

CC-CZ:

Datum: 07.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 693,50

DPH základní  
snížená

Základ daně  
65 693,50  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
13 795,64  
0,00

Cena s DPH

v CZK

79 489,14

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 1 Malý Ježov

Objekt:

4 - Sjezdy

Místo:

Malý Ježov

Zadavatel:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Uchazeč:

Datum: 07.06.2017

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

65 693,50

65 693,50

4 968,00

0,00

60 725,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 1 Malý Ježov

Objekt:

4 - Sjezdy

Místo:

Malý Ježov

Zadavatel:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Uchazeč:

Datum: 07.06.2017

Projektant

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

65 693,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

65 693,50

4 968,00

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 22 | K | 123402101 | Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 5                                                                                                                                                                                         | m3 | 18,000 | 57,00 | 1 026,00 |                |
|    |   |           | 90°0,2°výkopy v místě sjezdů - 90m2                                                                                                                                                                                                                 |    | 18,000 |       |          |                |
| 20 | K | 162201152 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m                                                      | m3 | 18,000 | 58,40 | 1 051,20 | CS ÚRS 2015 01 |
|    |   |           | 90°0,2°odstranění materiálů                                                                                                                                                                                                                         |    | 18,000 |       |          |                |
| 21 | K | 171101102 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS | m3 | 18,000 | 47,10 | 847,80   | CS ÚRS 2015 01 |
|    |   |           | 90°0,2°uložení odstraněného materiálu                                                                                                                                                                                                               |    | 18,000 |       |          |                |
| 1  | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhuštěním                                                                                                                                                                                                                | m2 | 90,000 | 22,70 | 2 043,00 |                |
|    |   |           | 90°urovnání stávajícího terénu pro pokládku vrstev PD str.3                                                                                                                                                                                         |    | 90,000 |       |          |                |

D 2

Zakládání

0,00

D 5

Komunikace pozemní

60 725,50

|    |   |           |                                                                                       |    |         |       |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 3  | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm          | m2 | 105,000 | 82,50 | 8 662,50 | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | 105°ŠD 0-63 PD str.3, výkres C2                                                       |    | 105,000 |       |          |                |
| 23 | K | 573211109 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 98,000  | 18,50 | 1 813,00 | CS ÚRS 2017 01 |

|    |   |                                             |                                                                                                                                                           |    |        |        |           |                   |
|----|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------------------|
| 4  | K | 577134121                                   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 90,000 | 248,00 | 22 320,00 | CS ÚRS 2013<br>01 |
| VV |   | 90' povrch cesty PD str.3, výkres C2"       |                                                                                                                                                           |    |        |        |           |                   |
| 5  | K | 577155122                                   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm            | m2 | 98,000 | 285,00 | 27 930,00 | CS ÚRS 2013<br>01 |
| VV |   | 98' ložná vrstva cesty PD str.3, výkres C2" |                                                                                                                                                           |    |        |        |           |                   |
|    |   |                                             |                                                                                                                                                           |    | 98,000 |        |           |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava MK 1 Malý Ježov

Objekt:

## 5 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Malý Ježov

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 07.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

02464471

DIČ:

CZ02464471

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 300,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
14 300,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
3 003,00  
0,00

Cena s DPH

V CZK

17 303,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 1 Malý Ježov

Objekt:

5 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Malý Ježov

Zadavatel:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Uchazeč:

Datum: 07.06.2017

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**14 300,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**14 300,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 1 Malý Ježov

Objekt:

5 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Malý Ježov

Zadavatel:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Uchazeč:

Datum: 07.06.2017

Projektant

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

14 300,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

|   |   |        |                                                                                                                     |     |       |          |          |  |
|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 1 | K | 030733 | Doprava, usazení, pronájem a provoz 2 ks mobilního WC, bere se jako celek 1 ks                                      | kus | 1,000 | 5 900,00 | 5 900,00 |  |
| 2 | K | 030734 | Likvidace staveniště, odvoz zbytků stavebního materiálu, uvedení pozemku do původního stavu bere se jako celek 1 ks | kus | 1,000 | 6 100,00 | 6 100,00 |  |
| 3 | K | 030736 |                                                                                                                     | kus | 1,000 | 2 300,00 | 2 300,00 |  |

14 300,00