

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.12.2016 dle ustanovení § 2586 a
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“) na akci s názvem

Malá vodní nádrž na parcele 19/2 a 19/4 v k.ú. Onšov

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obec Onšov

se sídlem: Onšov 10, 395 01 Pacov
jednající: Mgr. Bohumilou Urbánkovou - starostkou
právní forma: 801 - obec
IČ: 00511609
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9028261/0100
Telefon: 565 498 118

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.**
se sídlem: Hradec 60, 584 01 Ledec nad Sázavou
spisová značka: oddíl C, vložka 1356 vedená v OR u KS Hradec Králové
IČ: 15059391
DIČ: CZ15059391
Jednající:
Ing. Karel Barták, jednatel společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ledec nad Sázavou
číslo účtu: 199647-521/0100
telefon: 569 720 730 , 602 255 381
e-mail: hradecka.aspol@iol.cz

dále jen **zhotovitel**

II PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se domluvily na změně termínu plnění zakázky, dochází tedy ke změně článku III.2. smlouvy o dílo, a to z původního znění:

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 31.10.2017. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem.

Na nové znění:

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději

do 31.03.2018. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem.

Důvodem změny termínu plnění jsou objektivní skutečnosti, kdy po zahájení stavby od 01.08.2017 (dříve nebylo možné z důvodu požadavku OŽP – výskyt chráněných živočichů) bylo zjištěno, že stávající potrubí, které dle projektové dokumentace mělo sloužit jako výpustné potrubí od nového požeráku, je v části pod hrází poškozené a tudíž nefunkční. Dne 07.08.2017 bylo svoláno místní jednání za účasti projektanta, investora a dodavatele a byla dohodnuta změna technického řešení. Bylo nutné zpracovat změnu projektu, tu projednat na vodoprávním úřadě a následně je nutné realizovat takto změněný objekt, což přináší další požadavky na dodávku materiálu a navíc se zvětšil objem zemních prací (nutnost překopu hráze a odstranění nefunkčního potrubí). To vše je příčinou posunutí termínu realizace uvedené zakázky a navíc se práce posouvají do období zhoršených klimatických podmínek a tudíž není reálné stavbu dokončit v původně uvažovaném termínu, změny mají dále za následek zvýšení celkové ceny díla.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností domluvily na změně ceny díla, dochází tedy ke změně článku IV.1. této smlouvy o dílo, a to z původního znění:

Celková cena díla bez DPH	2 786 935,62 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	585 256,48 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 372 192,10 Kč

Na nové znění:



Celková cena díla bez DPH	3 004 357,66 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	630 915,11 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 635 272,77 Kč

Došlo k vypuštění objektu SO 03 – Výpustné zařízení v ceně 447 362,02 Kč bez DPH a objektu SO 04 – Bezpečnostní přeliv v ceně 523 992,41 Kč bez DPH a jejich následnému nahrazení objektem SO 03 – Sdružený objekt v ceně 1 188 776,47 Kč bez DPH. Celkový rozdíl v celkové ceně díla bez DPH v důsledku této změny činí 217 422,04 Kč bez DPH a 263 080,67 Kč včetně DPH. Rozpočet objektu SO 03 – Sdružený objekt je v příloze tohoto dodatku.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet objektu SO 03 – Sdružený objekt.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku na profilu zadavatele
5. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Onšově dne <u>20.11.</u> 2017	V <u>Hradci</u> dne <u>23.11.</u> 2017
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Mgr. Bohumila Urbánková	Ing. Karel Barták
starostka	jednatel společnosti
OBEC ONŠOV Onšov 10 395 01 Pacov IČO: 00511609, DIČ: CZ00511609	HRADECKÁ SPOLEČNOST, s.r.o. Hradec 60, 584 01 Ledeč nad Sáz. tel.: 569 720 730, IČO: 15059391 DIČ: CZ15059391

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Malá vodní nádrž na pozemku 19/2 a 19/4 v k.ú. Onšov

Objekt:

SO 03 - Sdružený objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Onšov, Onšov 10, 395 01 Pacov

Uchazeč:

Projektant:

VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2017

IČ: 00511609

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 46680331

DIČ: CZ46680331

Cena bez DPH			1 188 776,47
DPH základní snížená	Základ daně 1 188 776,47 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 249 643,06 0,00
Cena s DPH		V CZK	1 438 419,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malá vodní nádrž na pozemku 19/2 a 19/4 v k.ú. Onšov

Objekt:

SO 03 - Sdružený objekt

Místo:

Datum: 18. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Onšov, Onšov 10, 395 01 Pacov

Projektant: VoKa-ekologické

Uchazeč:

stavby, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 188 776,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1 179 752,27

1 - Zemní práce	134 311,55
2 - Zakládání	160 796,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	542 993,08
4 - Vodorovné konstrukce	67 268,77
8 - Trubní vedení	222 151,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 999,73
997 - Přesun sutě	15 339,96
998 - Přesun hmot	6 891,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 024,20
767 - Konstrukce zámečnické	9 024,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malá vodní nádrž na pozemku 19/2 a 19/4 v k.ú. Onšov

Objekt:

SO 03 - Sdružený objekt

Místo:

Datum: 18. 10. 2017

Zadavatel:

Obec Onšov, Onšov 10, 395 01 Pacov

Uchazeč:

Projektant: VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 188 776,47

D HSV Práce a dodávky HSV

1 179 752,27

D 1 Zemní práce

134 311,55

1	K	122201402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	1 444,987	55,00	79 474,29	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

WV 129*4+(129/2*7*2) "překop"

1 419,000

WV 3,435*3,68*1,2"základ pod objekt"

15,169

WV 0,9*1,3*5+0,6*1*2,2 "prahy"

7,170

WV 7,6*0,3*0,8*2 "základ pod křídla"

3,648

WV Součet

1 444,987

2	K	122201409	Příplatek za lepičnost u výkopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	722,494	15,90	11 487,65	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3

WV 1444,987*0,5

722,494

3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 444,987	30,00	43 349,61	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složním bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

D 2 Zakládání

160 796,50

4	K	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20 (vodostav.)	m3	26,122	2 500,00	65 305,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého tř. C 16/20 (vodostav.)

WV 3,435*3,68*1,2"základ pod objekt"

15,169

WV 0,9*1,3*5+0,6*1*2,2 "prahy"

7,170

WV 7,6*0,3*0,8*2 "základ pod křídla"

3,648

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			0,5*0,35*0,7+0,15*0,12*0,7 "patka pod lávku"		0,135			
W			Součet		26,122			
5	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými síťemi Karí 100 x 100 mm, D 8 mm, 5 x 2,15 m	t	3,835	24 900,00	95 491,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
W			12,84*4*0,008 "nátoková křídla"		0,411			
W			10,06*2*0,008 "dno nátoku do požeráku"		0,161			
W			6,02*21*0,008 "obetonování potrubí"		1,011			
W			5*4,6*3*0,008 "čelo u přelivu"		0,552			
W			3,6*5*2*0,008 "čelo pod hráží"		0,288			
W			13,86*2*0,008 "koryto pod hráží"		0,222			
W			(1*2,2*2+0,6*2,78*2)*0,008 "prahy pod hráží"		0,062			
W			(7*1,2*3,68)*0,008 "základ pod objekt"		0,247			
W			(1,7*8*4,09+2,76*4*0,9)*0,008 "sdrůžený objekt"		0,806			
W			Součet		3,760			
W			3,76*1,02 Přepočtené koeficientem množství		3,835			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
6	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	48,639	4 500,00	218 875,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jáder přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
W			2,06*2,11*2+2,06*2,26 "těleso přelivu"		13,349			
W			3,66*4,6-0,5 "čelo u přelivu"		16,336			
W			2,35*5-0,5 "čelo pod hráží"		11,250			
W			12,84*0,3*2 "nátoková křídla"		7,704			
W			Součet		48,639			
7	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	249,366	950,00	236 897,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jáder přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
W			12,84*4 "nátoková křídla"		51,360			
W			1,5*21*2 "potrubí"		63,000			
W			4,09*2,26+4,09*3,68+1,4*2*4,09+2,11*2*4,09 "přeliv"		53,006			
W			5*4,6+5*4,6 "čelo u přelivu"		46,000			
W			3,6*5+3,6*5 "čelo pod hráží"		36,000			
W			Součet		249,366			
8	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	249,366	220,00	54 860,52	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jáder přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
W			12,84*4 "nátoková křídla"		51,360			
W			1,5*21*2 "potrubí"		63,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV		4,09*2,26+4,09*3,68+1,4*2*4,09+2,11*2*4,09 "přeliv"		53,006			
VV		5*4,6+5*4,6 "čelo u přelivu"		46,000			
VV		3,6*5+3,6*5 "čelo pod hrází"		36,000			
VV		Součet		249,366			
9	M 1234	Prefabr. požerák, beton, 60x60, výška včetně základu 0,8 m, vše pozink., včt. dopravy	m	5,800	4 960,00	28 768,00	
PP		Přef. požerák, HB beton, 60x60, výška včetně základu 0,8 m					
VV		5,0+0,8		5,800			
10	K 320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg (požerák)	m3	2,088	1 720,00	3 591,36	CS ÚRS 2016 01
PP		Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg					
VV		0,6*0,6*5,8		2,088			
D	4	Vodorovné konstrukce				67 268,77	
11	K 451311541	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 200 do 250 mm	m2	13,860	800,00	11 088,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 200 do 250 mm					
VV		13,86 "koryto pod hrází"		13,860			
12	K 451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě (obsyp stávajícího vodorovního potrubí)	m3	2,880	810,00	2 332,80	CS ÚRS 2016 02
PP		Lože pod potrubí, sloky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
VV		0,4*0,4*18		2,880			
13	K 452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	13,518	2 313,00	31 267,13	CS ÚRS 2017 02
PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20					
VV		21*2*0,25 "pod potrubí"		10,500			
VV		10,06*0,3 "dno nátoky do požeráku"		3,018			
VV		Součet		13,518			
14	K 462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	1,800	1 101,00	1 981,80	CS ÚRS 2017 02
PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer					
VV		2*3*0,3 "koryto pod hrází"		1,800			
15	K 465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	17,024	1 210,00	20 599,04	CS ÚRS 2016 01
PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 200 mm					
VV		13,86 "koryto pod hrází"		13,860			
VV		2,26*1,4 "přeliv"		3,164			
VV		Součet		17,024			
D	8	Trubní vedení				222 151,68	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	119001411	Dočasné zajištění vodovodního potrubí DN do 200	m	18,000	200,00	3 600,00	CS ÚRS 2016 02
PP								
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200								
VV								
4+7+7								
17	M	592224140	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1000/2500 100 x 250 x 13 cm	kus	9,000	12 801,00	115 209,00	CS ÚRS 2017 02
PP								
trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm								
18	K	812492121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000	m	21,000	930,00	19 530,00	CS ÚRS 2017 02
PP								
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky [SIOME-TBP a VIHÝ-TBP] DN 1000								
19	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prstým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	33,180	2 526,00	83 812,68	CS ÚRS 2017 02
PP								
Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prstým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30 1,58*21								
VV								
33,180								
D 9								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
20	K	934953116	Obsluhovací lávka k požeráku ocelová, z porořůtu na ocelové profily, zábradlí, vše pozink (6,2*0,66) včt. osazení	m2	4,092	1 971,00	8 065,33	CS ÚRS 2016 02
VV								
6,2*0,66								
21	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	5,340	1 698,00	9 067,32	CS ÚRS 2016 01
PP								
Přepadová a ochranná zařízení nadřizí dřevěná hradítka (duže požeráku) s.150 mm, bez náteru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm								
VV								
4,45*0,6*2								
22	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací (původní potrubí)	m3	5,935	2 168,00	12 867,08	CS ÚRS 2017 02
PP								
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu 21*(0,3*0,3*3,14)								
VV								
5,935								
D 997								
Přesun sutě								
23	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	14,303	113,00	1 616,24	CS ÚRS 2017 02
PP								
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km								
24	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (skládka 18 km)	t	243,151	9,50	2 309,93	CS ÚRS 2017 02
PP								
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km								
VV								
14,303*17 Přepočtené koeficientem množství								
243,151								
25	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	t	14,303	798,00	11 413,79	CS ÚRS 2017 02
PP								
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) železobetonového								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998 Přesun hmot								
26	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	55,128	125,00	6 891,00	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m							6 891,00	
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 767 Konstrukce zámečnické							9 024,20	
27	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	5,000	220,00	1 100,00	CS ÚRS 2016 02
PP Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním								
VV 5					5,000			
28	K	767991911z	Zámečnické konstrukce ostatní - samostatné svařování (zábradlí)	m	19,800	220,00	4 356,00	
PP Ostatní opravy svařováním								
VV 5*3+1,2*4					19,800			
29	M	145502500	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x5 mm (zábradlí)	t	0,134	22 300,00	2 988,20	CS ÚRS 2016 02
PP profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x5 mm								
P Poznámka k položce:								
Hmotnost: 6,78kg/m								
VV (5*3+1,2*4)*0,00678					0,134			
30	M	130100120	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 12 mm "výztuž"	t	0,029	20 000,00	580,00	CS ÚRS 2017 02
PP tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 12 mm								
P Poznámka k položce:								
Hmotnost: 0,93 kg/m								
VV 3,9*(7,9/2)*2*0,00093					0,029			