

Dodatek č.1
Smlouva o dílo
číslo : S12-043-0138

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, v platném znění

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obec Onšov

se sídlem: Onšov 10, 395 01 Pacov
zastoupený: Mgr. Bohumilou Urbánkovou - starostkou
IČ: 00511609
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9028261/0100
Telefon: 565 498 118
e-mail: obec.onsov@tiscali.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

spisová značka: oddíl C, vložka 8032 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

IČ: **48035599**

DIČ: CZ48035599

zastoupený:

Zdeňkem Havlem – vedoucím odštěpného závodu

Ing. Radkem Plechatou – obchodním ředitelem (na základě plné moci)

Janem Půžou – vedoucím obchodního oddělení (na základě plné moci)

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. České Budějovice

číslo účtu: 994404-0147137001/0800

telefon: 565 398 115

e-mail: office-vysocina@swietelsky.cz

dále jen **zhotovitel**

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: **Úprava veřejného prostranství a obnova autobusových čekáren**

III CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle tohoto dodatku č.1 je dohodnuta smluvní cena ve výši:




Celková cena díla včetně DPH	1 033 869,24 Kč
DPH	172 311,54 Kč
Celková cena díla bez DPH	861 557,70 Kč

Na základě žádosti objednatele byla provedena změna ve stavebním objektu „Úprava veřejného prostranství – u kostela Onšov“ byly vypuštěny položky stavebního dílu „Chodník“ pořadové č. 6, 7, 8. Majitel sousedního objektu Domova důchodců tj. Kraj Vysočina uvažuje výhledově se sanací vlhkého obvodového zdiva a projektovaný odvodňovací žlab by byl touto stavební činností poškozen.

2. **Ostatní články smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.**


IV

V PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Onšově dne 26.10.2012	V Pelhřimově dne 26.10.2012
Za objednatele:	Za zhotovitele:
 OBEC ONŠOV Onšov 10 395 01 Pacov IČO: 005 11 609, DIČ: CZ00511609	 SWIETELSKY ① stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143 IČ: 480 38 599, DIČ: CZ480 35 599
Mgr. Bohumila Urbánková	Ing. Radek Plechata
starostka	obchodní ředitel
	
	Jan Půža
	vedoucí obchodního oddělení

VĚŘNÁ ZÁKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Označení	Úprava veřejného prostranství a obnova autobusových čekáren		
ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL		
SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov IČO : 48035599 DIČ : CZ48035599	Obec Onšov, Onšov 10, 395 01 Pacov IČ: 00511609		
	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Veřejné prostranství u kostela včetně mobiliáře	637 367,70	127 473,54	764 841,24
Obnova autobusové čekárny Těškovice	86 761,00	17 352,20	104 113,20
Obnova autobusové čekárny Onšov	137 429,00	27 485,80	164 914,80
celkem	861 557,70	172 111,54	1 033 669,24

Zhotovitel	Objednatel
 SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143 IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599	OBEC ONŠOV Onšov 10 395 01 Pacov IČO: 00511609, DIČ: CZ00511609
Datum, razítko, podpis	Datum, razítko, podpis
26.10.2012	26.10.2012

Položka	Text	Množství	Jednotka	cena/jednotka	Celkem
					637 367,70
V	Vytýčení podzemních sítí	2,00	ks	1 940,00	3 880,00
113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m ² živých tl 100 mm	132,00	m ²	53,20	7 022,40
122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině do 3. tř	19,80	m ³	133,00	2 633,40
120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	3,96	m ³	359,00	1 421,64
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	33,00	m ³	162,00	5 346,00
162601102	Vodorovné přemístění do 5000m výkopu z horniny tř. 1 až 4	33,00	m ³	179,00	5 907,00
171201201	Uložení sypaniny na skládky	33,00	m ³	15,00	495,00
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	56,00	m ²	137,00	7 672,00
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	61,00	m	248,00	15 128,00
	Obrubník silniční betonový 15/25/100 vč. Dopravy	61,61	ks	119,40	7 356,23
unc	Očištění nánosů na krajnicích UNC L 903	3,00	shod	740,00	2 220,00
938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živického - strojní zametač	1 126,00	m ²	7,20	8 107,20
572753111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	75,65	T	2 070,00	156 591,36
577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	1 182,00	m ²	286,90	339 115,80
p	chodník	0,00			0,00
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm vč. pod obruby	22,50	m ²	137,00	3 082,50
916231213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	15,00	m	248,00	3 720,00
	Obrubní betonový chodník 50/200/100 vč. Dopravy	15,15	ks	74,10	1 122,62
596211110	Kladení zámkové dlažby kamunikací pro pěší tl 60 mm vč. Podsypu DK 4/8	18,00	m ²	272,00	4 896,00
	Zámková dlažba tl. 6 cm vč. Dopravy	18,00	m ²	224,70	4 044,60
p	prodloužení prahové vpusti	0,00	m	298,10	0,00
R pol	prodloužení prahové vpusti ACO drain S 150 K Powerlock	0,00	m	4 250,00	0,00
8R	Montáž žlabu do betonu	0,00	m	231,00	0,00
p	stání pro kontejnery	0,00			0,00
122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině do 3. tř	10,70	m ³	133,00	1 423,10
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	10,70	m ³	162,00	1 733,40
162601102	Vodorovné přemístění do 5000m výkopu z horniny tř. 1 až 4	10,70	m ³	179,00	1 915,30
171201201	Uložení sypaniny na skládky	10,70	m ³	15,00	160,50

181101102	Úprava pláňev zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					35,70	m ²	10,50	374,85
564851111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 150 mm					35,70	m ²	137,00	4 890,90
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého					16,00	m	248,00	3 968,00
	Obrubník silniční betonový 15/25/100 vč. dopravy					16,16	m	119,40	1 929,50
564851111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 100 mm					30,00	m ²	89,30	2 679,00
572753111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)					1,92	T	2 070,00	3 974,40
577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm					30,00	m ²	286,90	8 607,00
69289016.A	Lavička ocel/dřevo, dodávka					5,00	kus	5 190,00	25 950,00
									86 761,00
	Obnova autobusové čekárny Těškovice								
764391840R00	Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30°					4,70	m	16,90	79,43
764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°					4,70	m	19,10	89,77
764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm					3,00	m	15,90	47,70
764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm					3,00	m	247,00	741,00
764351203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhranné, rš 330 mm					5,10	m	274,50	1 399,95
764391220R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm					5,00	m	226,50	1 132,50
764410940R00	Oprava oplechování parapetů z Pz plechu, rš 250 mm					1,40	m	202,50	283,50
765323830R00	Demontáž vlnovek, do suti, na konstrukci					26,00	m2	26,30	683,80
762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč lať nad 50 cm					26,00	m2	13,70	356,20
762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost lať do 50 cm					26,00	m2	94,40	2 454,40
764900001R00	žárové pozinkovaná ocelová tašková tabule LPA 0,5mm, na dřevo, do 30°					26,00	m2	455,70	11 848,20
									19 116,45
	Nová plechová krytina - taškový plech								
762842131U00	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek					18,00	m2	207,30	3 731,40
	Podbíjí fims palubkami								3 731,40
622421143R00	Omrítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2					40,00	m2	363,50	14 540,00
622471317RU5	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2					40,00	m2	169,00	6 760,00
783602822R00	Oustranění nátěrů truhlář., oken kvyných opálením					6,60	m2	101,50	669,90
783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm					6,60	m2	184,00	1 214,40
	Nátěr oken a vitrín								23 184,30
962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm					6,00	m2	100,00	600,00
317121103RT7	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm					3,00	kus	1 013,50	3 040,50
968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2					3,60	m2	256,50	923,40
962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC					0,32	m3	604,00	193,28

964011211R00	Vybourání ŽB překládů prefabl. 3 m, 50 kg/m	0,11	m3	3 291,00	370,24
621421145R00	Omitka vnější podhledů, MVC, štuková	2,60	m2	645,00	1 677,00
	Začištění překládů				6 804,42
622451144R00	Omitka vnější stěn, MC, štuková, složitost 3	1,60	m2	536,00	857,60
	Začištění špalet				857,60
941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	35,00	m2	38,70	1 354,50
941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	35,00	m2	22,90	801,50
784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	36,00	m2	37,20	1 339,20
622454521R00	Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 50 %	4,50	m2	293,50	1 320,75
	Oprava omítek na přízdívkách				4 815,95
632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	10,00	m2	163,50	1 635,00
771571113R00	Montáž podlah z keramických dlaždic do tmelu do 12 ks/m2	10,00	M2	414,30	4 143,00
59764210	slinutá neglazovaná keramická dlažba 300x300x9 mm	10,00	m2	313,00	3 130,00
330030043R00	Oprava osvětlení čekárny	4,50	hod.	250,00	1 125,00
42971252	D+M označení obce	1,00	kus	2 600,05	2 600,05
69289016.A	Lavička ocel/dřevo, dodávka	2,00	kus	5 190,00	10 380,00
979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	2,13	t	113,00	240,13
979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	2,13	t	253,00	537,63
979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	38,25	t	21,60	826,20
998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	6,51	t	215,00	1 400,08
783783401U00	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním barva základní	18,00	M2	63,75	1 147,50
	Palubky základní nátěr				27 164,58
783783403U00	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním barva lazurovací	18,00	M2	60,35	1 086,30
	Palubky vrchní nátěr				1 086,30
	Obnova autobusové čekárny Onšov				137 429,00
764391840R00	Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30°	7,35	m	16,90	124,22
764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	2,70	m	25,40	68,58
765323830R00	Demontáž vinovek, do suti, na konstrukci	37,00	m2	26,30	973,10
762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí nad 50 cm	37,00	m2	13,70	506,90
766421821R00	Demontáž obložení (podbití říms) palubkami	29,00	m2	139,00	4 031,00
	Podbití říms - palubky				5 703,80

460030161U00	Odstranění krytu beton prostý tl. do 15cm	14,00	m2	445,50	6 237,00
	Venkovní betony - narušené části				6 237,00
784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	20,00	m2	12,90	258,00
968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	3,60	m2	256,50	923,40
783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	12,00	m2	17,90	214,80
	Barevné nápisy a otisky na stěnách				1 396,20
783602822R00	Odstranění nátěrů truhlář., oken kyvných opálením	13,00	m2	101,50	1 319,50
787671331R00	Zasklení oken, tmel. lišty, Planibel, tl.4mm	1,00	m2	524,00	524,00
	Rozbité okno - sklo				1 843,50
787100801R00	Vysklívání stěn - sklo ploché do 1 m2	1,00	m2	56,90	56,90
	Vysklívání rozbitého okna				56,90
979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	4,24	t	113,00	479,12
979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	4,24	t	253,00	1 072,72
979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	76,32	t	21,60	1 648,51
69289016.A	Lavička ocel/dřevo, dodávka	2,00	kus	5 190,00	10 380,00
764410291R00	Montáž oplechování parapetů Pz	2,70	m	216,00	583,20
764391220R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	7,40	m	226,50	1 676,10
762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost laťů do 50 cm	37,00	m2	94,40	3 492,80
764900001R00	žárově pozinkovaná ocelová tašková tabule LPA 0,5mm, na dřevo, do 30°	37,00	m2	455,70	16 860,90
	Nová plechová krytina - taškový plech				36 193,35
762842131U00	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	24,00	m2	207,30	4 975,20
	Podbíjení říms palubkami				4 975,20
783783401U00	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním barva základní	24,00	M2	63,75	1 530,00
	Palubky základní nátěr				1 530,00
783783403U00	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním barva lazurovací	24,00	M2	60,35	1 448,40
	Palubky vrchní nátěr				1 448,40
622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	31,00	m2	363,50	11 268,50
622471317RU5	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	31,00	m2	169,00	5 239,00
783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování	13,00	m2	126,50	1 644,50
	Vnitřní obložení palubkami - stěny a strop				18 152,00
783601816R00	Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, oškrábáním	15,00	m2	32,30	484,50

Palubky na stropě		5,00	m2	26,70	484,50
783601815R00	Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním				133,50
Palubky na stěnách					133,50
783902911R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem (chemicky)	20,00	m2	63,25	1 265,00
Palubky na stropě a na stěnách					1 265,00
642944412IRT6	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 + dodávka	2,00	kus	1 425,00	2 850,00
766691931U00	Seřízení dřevěného okenního otvírání a sklápěcího křídla	6,00	kus	99,65	597,90
766660051U00	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do ocel zárubně	2,00	kus	493,00	986,00
61173160	Dveře vchodové palubkové 80x197 cm D+M	2,00	kus	6 279,00	12 558,00
941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	102,00	m2	38,70	3 947,40
941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	102,00	m2	22,90	2 335,80
784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	49,00	m2	37,20	1 822,80
596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	14,00	m2	219,00	3 066,00
59245020	Dlažba zámková přírodní	14,00	m2	219,00	3 066,00
564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	14,00	m2	137,00	1 918,00
Výplně a zámková dlažba					33 147,90
122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	2,10	m3	130,50	274,05
162301102R00	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 1000 m	2,10	m3	85,20	178,92
171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	2,10	m3	14,00	29,40
632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	10,00	m2	163,50	1 635,00
771571113R00	Montáž podlah z keramických dlaždic do tmelu do 12 ks/m2	20,00	m2	414,00	8 280,00
59764210	slinutá neglazovaná keramická dlažba 300x300x9 mm	20,00	m2	316,00	6 320,00
42971252	D+M označení obce	1,00	kus	2 600,05	2 600,05
330030043R00	Oprava osvětlení čekárny	4,00	hod.	250,00	1 000,00
998011001R00	Přesun hmot pro budovy zažné výšky do 6 m	15,37	t	215,00	3 304,34
42971259	D+M informační tabule	1,00	kus	1 240,00	1 240,00
Mobilizář a keramické dlaždice					24 861,76