



Stavební firma Pazdera s.r.o.

Společnost byla zapsána 7.1.2004 do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96975.

samostatná příloha č.4
dodatku č. 4 smlouvy o dílo č.01/10/2017/SOD/Z ze dne 6.10.2017
dohoda o provedení změn a víceprací
na stavbě „Nástavba a přístavba MŠ Košetice “
dle zákona č. 134/2016, odst. 4, § 222

Objednatel: **Obec Košetice**
Košetice 146

Tato příloha smlouvy o dílo slouží jako podklad k vyúčtování a následnému vyfakturování změn a víceprací, které požaduje investor. Jedná se např. o práce neuvedené v položkovém rozpočtu (vícepráce), režie při změně druhu materiálů, dodávky nových nebo jiných materiálů atd.

Dále tato příloha slouží jako podklad k posunutí celkového termínu dokončení díla.

Smluvní strany se výše uvedeného dne dohodli na provedení níže uvedených změn nebo víceprací, s tím, že za tyto vícepráce sjednali zde uvedenou odměnu:

A, topení	viz. přiložený rozpočet	odpočty	- 72 641,00 Kč
		přípočty	81 595,26 Kč
B, nerezové zábradlí	viz. přiložený rozpočet	odpočty	- 18 508,74 Kč
		přípočty	42 223,69 Kč
C, vchodové dveře	viz. přiložený rozpočet	odpočty	- 10 814,70 Kč
		přípočty	69 404,49 Kč
D, čistící zóny	viz přiložený rozpočet	odpočty	-10 620,00 Kč
		přípočty	22 244,73 Kč
E, úpravy na fasádě	viz. přiložený rozpočet	přípočty	86 131,06 Kč
F, okno ve štítě	viz. přiložený rozpočet	přípočty	11 106,05 Kč
G, přístřešek nad výtahem popela	viz. přiložený rozpočet	přípočty	35 785,44 Kč
H, vnitřní dveře	viz. přiložený rozpočet	odpočty	-90 300,28 Kč
		přípočty	133 396,84Kč
celkový součet změn		odpočty	- 202 884,72 Kč
		přípočty	481 887,56 Kč
	navýšení ceny		279 002,84 Kč

Důvod vyvolané investice

A, topení - úprava typů těles o ohledem na soulad mezi PD a rozpočtem

B, nerezové zábradlí - úprava tech. provedení s použitím jednotného materiálu (zinkování- nerez)

C, vchodové dveře - na stávající repasované dveře není možno osadit požadované panikové kování -
dodávka nových plastových dveří

D, čistící zóny - dodávka a osazení čistící zóny - v rozpočtu pouze 1x (dva hlavní vchody)

E, úpravy na fasádě - provedení fasády na stávajících budovách s ohledem na sjednocení tl.izolantu a omítky

F, okno ve štítě - nebylo uvedeno v rozpočtu ani v PD

G, přístřešek nad výtahem popela - v důsledku upřesnění požárního řešení stavby byly nutné stavební úpravy (strop, střecha, dveře)

H, vnitřní dveře - v důsledku upřesnění požárního řešení stavby a požadavku na provoz imobilních osob byly provedeny úpravy v dodávce vnitřních dveří

Tato změna nebo vícepráce má vliv na:

Cena – navýšení o (dohodnutá cena).	279 002,84 Kč
Termín – práce budou provedeny do.	21. 6. 2018
- celkové posunutí dokončení stavby dle SOD o (dnů).	7

V Košeticích

,dne

12.9.2018



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

za objednatele

Par



Stavební firma
Pazdera s.r.o.

286 01 Vlasim, Vlasakova 1036

Id / Fax 317341536, 317344537, 317346799

IČ: 27110170 - DIČ: CZ27110170 ©

za zhotovitele

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075n/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nerezové zábradlí rampa

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13. 3. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	23 714,95
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	23 714,95
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	23 714,95	4 980,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	28 695,09
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




OBEC KOŠETICE
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075n/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nerezové zábradlí rampa

Místo: Datum: 13. 3. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		23 714,95	28 695,09
075n/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nerezové zábradlí rampa	23 714,95	28 695,09
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		23 714,95	28 695,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nerezové zábradlí rampa**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13. 3. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 714,95
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	23 714,95
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	23 714,95	4 980,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	28 695,09
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC KOŠETICE
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nerezové zábradlí rampa**

Místo:

Datum:

13. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	23 714,95
PSV - Práce a dodávky PSV	23 714,95
767 - Konstrukce zámečnické - odpočet, přípočet	23 714,95
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 714,95

ROZPOČET

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nerezové zábradlí rampa**

Místo: Datum: 13. 3. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	23 714,95
--------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	23 714,95
---------------------------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické - odpočet, přípočet	23 714,95
---	-----------

7	K	7670000006	Zábradlí rampa dle PD	kpl	-1,000	17 700,000	-17 700,00
8	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	.%	-507,683	1,593	-808,74
1	K	767160000	Výroba a montáž nerezového zábradlí dle PD	m	12,000	1 922,000	23 064,00

náklady dle TOV

2	M	14011000	trubka ocelová nerezová 40 x 1,5mm	m	54,000	157,800	8 521,20
---	---	----------	------------------------------------	---	--------	---------	----------

dle fa. fi ITALINOX 1bm á 141,- Kč

režijní náklady, doprava	16,80 Kč
--------------------------	----------

cdelkem 157,80 Kč

3	M	13000000	ocel pásová nerezová 35x5mm	t	0,302	21 900,000	6 613,80
---	---	----------	-----------------------------	---	-------	------------	----------

le fa. fi ITALINOX 1 t á 19 100,- Kč

režijní náklady, doprava	1 800,- Kč
--------------------------	------------

<i>cdelkem</i>	21 900,- Kč
----------------	-------------

5	M	30909000	Ostatní spotřební materiál - dýnka, svárcí drát, spojovací materiál, atd.	soub or	1,000	2 508,800	2 508,80
---	---	----------	---	------------	-------	-----------	----------

dýnka	412,00 Kč
-------	-----------

svř. drát	384,00 Kč
-----------	-----------

spoj. mat	462,00 Kč
-----------	-----------

kyselina	1 250,80 Kč
----------	-------------

2 508,80 Kč

4	M	13511000	ocel pásová nerezová 100 x 5mm	m	4,000	300,000	1 200,00
---	---	----------	--------------------------------	---	-------	---------	----------

le fa. fi ITALINOX 1bm á 266,- Kč

režijní náklady, doprava 34,- Kč

cdelkem 300,- Kč

6	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	233,991	1,350	315,89
---	---	-----------	--	---	---------	-------	--------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice- úprava fasáda**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	86 131,06
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	86 131,06
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	86 131,06	18 087,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	104 218,58
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC KOŠETICE
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Datum a podpis: 12.9.2018 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice- úprava fasáda

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	86 131,06	104 218,58
075s/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice- úprava fasáda	86 131,06	104 218,58
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		86 131,06	104 218,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice- úprava fasáda

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	86 131,06
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	86 131,06
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	86 131,06	18 087,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	104 218,58
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC KOŠETICE
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Stavební firma
Pazdera s.r.o.
258 01 Mladá, Vlasáková 1035
Tel./fax 317 31 550, 317 34 537, 317 94 67 99
E: 27110170 - DIČ: C:27110170

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice- úprava fasáda**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	86 131,06
HSV - Práce a dodávky HSV	86 131,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	84 233,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 336,68
997 - Přesun sutě	461,98
998 - Přesun hmot	99,02
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	86 131,06

ROZPOČET

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice- úprava fasáda**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 131,06

HSV - Práce a dodávky HSV

86 131,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

84 233,38

1	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - na stávající fasádu	m2	298,000	161,9550	48 262,59
2	K	622211000	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl 20 mm + podlepení pro vyrovnání	m2	37,500	155,9700	5 848,88

náklady dle TOV

3	M	28375931	deska EPS 70 fasádní tl 20mm	m2	38,250	37,2000	1 422,90
4	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	28,200	371,7000	10 481,94
5	M	283759350	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	28,200	122,1300	3 444,07

Poznámka k položce: , lambda=0,039 [W / m K]

6	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn - sokl u schodišť	m2	39,500	374,0000	14 773,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 336,68

7	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm	m2	28,200	47,4000	1 336,68
---	---	-----------	--	----	--------	---------	----------

997 - Přesun sutě

461,98

8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,423	373,5585	158,02
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,423	167,2650	70,75
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,384	8,0712	27,31

0,423*8

3,384

Součet

3,384

11	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,423	486,7500	205,90
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

998 - Přesun hmot

99,02

12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,555	178,4160	99,02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075q/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - čistící zóny

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	11 624,73
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	11 624,73
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	11 624,73	2 441,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 065,92
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


OBEC KOŠETICE
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


Stavební firma
Pazdera s.r.o.
258 01 Vrátný, Masáková 1035
Tel./fax 31781 536, 31784 537, 31784 6769
K. 271020 - 271021, 271022 ©

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075q/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - čistící zóny

Místo:

Datum: 15. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	11 624,73	14 065,92
075q/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - čistící zóny	11 624,73	14 065,92
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		11 624,73	14 065,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - čistící zóny

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	11 624,73
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	11 624,73
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	11 624,73	2 441,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 065,92
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC KOŠETICE
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Datum a podpis: 12.9.2018 Razítko

Zhotovitel



Stavební firma
Pazdiera s.r.o.

258 01 Vojmín, Vlasáková 1035
Tel./Fax: 31784433, 317844537, 317846759
IČ: 27110176 - DIČ: CZ27110176

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - čistící zóny**

Místo:

Datum:

15. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 624,73
PSV - Práce a dodávky PSV	11 624,73
767 - Konstrukce zámečnické	11 624,73
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 624,73

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - čistící zóny

Místo: Datum: 15. 3. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 624,73

PSV - Práce a dodávky PSV

11 624,73

767 - Konstrukce zámečnické

11 624,73

1	K	7670000007	Venkovní rohož dle PD vč. odvodnění - odpočet ze SOD	kpl	-1,000	10 620,00000	-10 620,00
2	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	4,860	47,20000	229,39
			1,5*0,9*2		2,700		
			1,2*0,9*2		2,160		
			Součet		4,860		
3	M	69752001	rohož vstupní Openwell 28 mm	m2	2,430	5 852,00000	14 220,36
			1,5*0,9		1,350		
			1,2*0,9		1,080		
			Součet		2,430		
4	M	69752065	rohož vstupní Shatwell 16mm standard černá	m2	2,430	1 720,00000	4 179,60
			1,5*0,9		1,350		
			1,2*0,9		1,080		
			Součet		2,430		
5	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	9,000	74,00000	666,00
			1,5*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2		9,000		
			Součet		9,000		
6	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 15/30-Al	m	9,000	307,00000	2 763,00
7	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	117,000	1,59300	186,38

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vchodové**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	58 589,79
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	58 589,79
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	58 589,79	12 303,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	70 893,65
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



MĚSTO KOŠETICE
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



**Stavební firma
Pazdera s.r.o.**

266 01 Vlastiboř, Vlastiborská 1635
Tel./Fax 31784 536 - 31734 537, 31784 6759
IČ: 27110170 - DIČ: CZ27110170

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vchodové**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	58 589,79	70 893,65
075p/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vchodové	58 589,79	70 893,65
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		58 589,79	70 893,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vchodové

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	58 589,79
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	58 589,79
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	58 589,79	12 303,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	70 893,65
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

Datum a podpis: 18.9.2018 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vchodové**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	58 589,79
HSV - Práce a dodávky HSV	711,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	554,93
997 - Přesun sutě	156,67
PSV - Práce a dodávky PSV	57 878,19
766 - Konstrukce truhlářské	57 878,19
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 589,79

ROZPOČET

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vchodové**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 589,79

HSV - Práce a dodávky HSV

711,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

554,93

1	K	968082022	Vybourání plastových dveří plochy do 4 m2	m2	3,675	151,00000	554,93
			1,75*2,1		3,675		
			Součet		3,675		

997 - Přesun sutě

156,67

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,288	544,00000	156,67
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

57 878,19

766 - Konstrukce truhlářské

57 878,19

3	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 177,10000	2 177,10
4	M	61100000001	DVEŘE PLASTOVÉ OZN D1 1050/1970 vč kování	kus	1,000	15 668,48250	15 668,48
5	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 920,00000	2 920,00
6	M	61140999	Dveře plastové vchodové dvojkřídlové atypické 1750 x 2100 / 100+75 /, paníkové kování-tlačná páka na hl. a vedl. křídle + klika	kus	1,000	47 800,00000	47 800,00

cena dle faktury fi DAFE plast

7	K	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva - odpočet	kus	-2,000	2 752,35000	-5 504,70
8	M	76600000B	Repase původních plastových dveří 1850/2950 - odpočet	kus	-2,000	2 655,00000	-5 310,00
9	K	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy přes 2 m2	kus	2,000	38,10000	76,20
10	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	577,509	0,08850	51,11

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-90 300,28
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-90 300,28
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-90 300,28	-18 963,06
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH	v	CZK	-109 263,34
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC KOŠETICE
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Datum a podpis: *12. 9. 2018* Razítko

Zhotovitel



**Stavební firma
Pazdera s.r.o.**

250 01 Vlasáky, Vlasáková 1635
Tel./fax: 317 844 537, 317 846 759
IČ: 27110178 - DIČ: CZ27110178 ©

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-90 300,28	-109 263,34
075m1/1 7	Odpočet	-90 300,28	-109 263,34
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-90 300,28	-109 263,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

Objekt: Odpočet

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-90 300,28
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-90 300,28
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-90 300,28	-18 963,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-109 263,34
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


OBEC KOŠETICE
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


Stavební firma
Pazdera s.r.o.
258 01 Vlasim, Vlaszkova 1635
Tel./Fax: 317344537, 317344537
IČ: 27110175, DIČ: CZ27110175

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

Objekt: **Odpočet**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-90 300,28
HSV - Práce a dodávky HSV	-7 916,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-7 916,51
PSV - Práce a dodávky PSV	-82 383,77
766 - Konstrukce truhlářské	-60 258,77
767 - Konstrukce zámečnické	-22 125,00
 2) Ostatní náklady	 0,00
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	 -90 300,28

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

Objekt: Odpočet

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-90 300,28

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 916,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-7 916,51

6	K	600000006	Ocelová zárubeň protipožární k dveřím PD12 vč. nátěru 800/1970	kus	-5,000	1 049,4330	-5 247,17
9	K	600000009	Ocelová zárubeň protipožární k dveřím PD5 vč. nátěru 1650/1970	kus	-2,000	1 334,6685	-2 669,34

PSV - Práce a dodávky PSV

-82 383,77

766 - Konstrukce truhlářské

-60 258,77

15	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	-3,000	831,0150	-2 493,05
27	M	611653220A	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 2křídle 165/1970 ozn. PD5 vč. kování	kus	-2,000	8 719,0200	-17 438,04
28	M	611653220H	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 2křídle 165/1970 ozn. PD10 vč. kování	kus	-1,000	8 719,0200	-8 719,02
30	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-4,000	500,0250	-2 000,10
31	M	611617590	dveře vnitřní hladké dýhované 2/3sklo 1křídle 80x197 cm dle PD ozn D2 vč. kování	kus	-4,000	3 681,6000	-14 726,40
33	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-4,000	879,6900	-3 518,76
34	M	611822600	zárubeň obložková pro dveře 800/1970 ozn D2	kus	-4,000	2 840,8500	-11 363,40

767 - Konstrukce zámečnické

-22 125,00

36	K	7670000007	Montáž a dodávka protipožární stěny 2600/2050 ozn PD1 dle PD	kpl	-1,000	22 125,0000	-22 125,00
----	---	------------	--	-----	--------	-------------	------------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075mA/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	133 396,84
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	133 396,84
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	133 396,84	28 013,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	161 410,18
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 12. 9. 2018 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075mA/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

Místo: Datum: 8. 3. 2018

Objednatel: _____ Projektant: _____

Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		133 396,84	161 410,18
075m2/1 7	Skutečnost	133 396,84	161 410,18
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		133 396,84	161 410,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

Objekt: 075m2/17 - Skutečnost

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	133 396,84
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	133 396,84
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	133 396,84	28 013,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	161 410,18
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

Objekt: 075m2/17 - Skutečnost

Místo:

Datum:

8. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	133 396,84
HSV - Práce a dodávky HSV	25 562,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 562,83
PSV - Práce a dodávky PSV	107 834,01
766 - Konstrukce truhlářské	107 834,01
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	133 396,84

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

Objekt: 075m2/17 - Skutečnost

Místo: Datum: 8. 3. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

133 396,84

HSV - Práce a dodávky HSV

25 562,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 562,83

27	K	600000005	Ocelová zárubeň protipožární k dveřím PD15 vč. nátěru 800/1970	kus	1,000	1 049,4330	1 049,43
30	K	600000008	Ocelová zárubeň protipožární k dveřím PD14, D2 vč. nátěru 900/1970	kus	7,000	1 059,1680	7 414,18
31	K	600000009	Ocelová zárubeň protipožární k dveřím PD5 vč. nátěru 1600/1970	kus	1,000	1 334,6685	1 334,67
32	K	600000010	Ocelová zárubeň protipožární k dveřím PD6, PD1, PD16 vč. nátěru 1600/1970	kus	3,000	1 334,6685	4 004,01
37	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,000	240,0000	960,00
35	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	2 152,3200	4 304,64
36	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	2,000	3 247,9500	6 495,90

PSV - Práce a dodávky PSV

107 834,01

766 - Konstrukce truhlářské

107 834,01

5	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	5,000	964,6500	4 823,25
40	M	611617590	dveře vnitřní hladké dýhované 2/3sklo 1křídle 80x197 cm dle PD ozn D2 vč. kování	kus	1,000	3 681,6000	3 681,60
41	M	61161764	dveře vnitřní hladké dýhované 2/3sklo 1křídle 90x197cm vč. kování dle PD2	kus	3,000	4 190,0000	12 570,00
8	M	611653140C	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 95x197 cm vč. kování ozn PD8	kus	1,000	3 761,2500	3 761,25
20	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	1 026,6000	4 106,40
6	M	611653000	dveře vnitřní protipožární hladké 125/197 vč. kování ozn PD2	kus	1,000	7 230,4500	7 230,45
12	M	611653221A	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 2křídle 160/197 ozn. PD6, PD1, PD16 vč kování	kus	3,000	9 073,0200	27 219,06
38	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	27,000	196,0000	5 292,00

PD1

1

1,000

PD2

1

1,000

PD3

4

4,000

PD5

1

1,000

PD6

1

1,000

PD7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1		1,000		
			PD8				
			1		1,000		
			PD9				
			1		1,000		
			PD10				
			1		1,000		
			PD12				
			6		6,000		
			PD13				
			1		1,000		
			PD14				
			4		4,000		
			PD15				
			2		2,000		
			PD16				
			2		2,000		
			Součet		27,000		
39	M	54917200	samozavírač dveří - 200 000 cyklů	kus	27,000	1 450,0000	39 150,00

dodávka samozavírače cena dle dodávky fi. SEPOS
(viz. faktura) 1 300,- Kč

+ doprava, režie
150,- Kč

1 450,- Kč

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075v/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - okno ve štítu

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 19. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	11 106,05
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	11 106,05
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	11 106,05	2 332,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	13 438,32
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


OBEC KOŠETICE
394 02 Košetice 16
IČO: 00248444

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


Stavební firma
Pazdera s.r.o.
258 01 Vlastim, Vlasňova 1635
Tel./fax: 317844536, 317844537, 317846759
IČ: 27110170 - DIČ: CZ27110170

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075v/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - okno ve štítu

Místo: Datum: 19. 4. 2018

Objednatel: _____ Projektant: _____

Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	11 106,05	13 438,32
075v/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - okno ve štítu	11 106,05	13 438,32
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		11 106,05	13 438,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - okno ve štítu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	11 106,05
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	11 106,05
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	11 106,05	2 332,27
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	13 438,32
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


OBEC KOŠETICE
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


Stavební firma
Pazdera s.r.o.
271 0176, Vlasáková 1035
Tel/Fax: 317 0436, 317 0437, 317 0438/39
IČ: 271 0176 - DIČ: C02710176 ©

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - okno ve štítu**

Místo:

Datum:

19. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 106,05
PSV - Práce a dodávky PSV	11 106,05
766 - Konstrukce truhlářské	11 106,05
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 106,05

ROZPOČET

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - okno ve štítu**

Místo:

Datum:

19. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 106,05

PSV - Práce a dodávky PSV

11 106,05

766 - Konstrukce truhlářské

11 106,05

1	K	766622000	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem kotvením do zdiva a vč. dopravy	m2	1,350	2 511,00	3 389,85
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

*Cena stanovena dohodou s fi DAFE plast ohledem na
umístění okna v omezeném půdním prostoru a
omezeným přístupem montážníků k místu montáže.
Dále s ohledem na dodatečnou dodávku okna, které
nebylo řádně zaneseno v dokumentaci*

2	M	61100000	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 1800x500-1020	kus	1,000	7 610,00	7 610,00
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

dodávka dle fa. fi Dafe plast

3	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 200,000	0,09	106,20
---	---	-----------	--	---	-----------	------	--------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úprava topení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	8 954,26
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	8 954,26
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	8 954,26	1 880,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	10 834,65
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úprava topení

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	8 954,26	10 834,65
075h/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úprava topení	8 954,26	10 834,65
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		8 954,26	10 834,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úprava topení**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	8 954,26
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	8 954,26
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	8 954,26	1 880,39
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 834,65
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Stavební firma
Pazdera s.r.o.

258 01 Vlasov, Vlasovská 1635

Tel./Fax: 31781 576, 31784 537, 31784 6759

IČ: 27110170 - DIČ: CZ27110170

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úprava topení**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 954,26
PSV - Práce a dodávky PSV	8 954,26
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 954,26
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 954,26

ROZPOČET

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úprava topení**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 954,26

PSV - Práce a dodávky PSV

8 954,26

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

8 954,26

1	K	735152461	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1600mm výkon 1787W - nejsou v prováděcí dokumentaci ale jsou v rozpočtu	kus	-5,000	4 622,00000	-23 110,00
2	K	735151561	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 2323 W - nahrazeno dle PD	kus	5,000	5 580,00000	27 900,00
3	K	735152521	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/1600mm výkon 1546W - nebude osazen z tech. důvodů	kus	-1,000	4 619,00000	-4 619,00
4	K	735152561	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1600mm výkon 2323W - nebudou se osazovat a nahrazeny budou viz pol. 5	kus	-8,000	5 614,00000	-44 912,00
5	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm výkon 2686W - zvětšení těles viz pol. 4	kus	9,000	5 926,00000	53 334,00
6	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	.%	92,630	3,90000	361,26

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075x/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úpravy na přístřešku nad výtahem popela

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	35 785,44
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	35 785,44
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	35 785,44	7 514,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	43 300,38
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075x/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úpravy na přístřešku nad výtahem popela

Místo:

Datum: 24. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	35 785,44	43 300,38
075x/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úpravy na přístřešku nad výtahem popela	35 785,44	43 300,38
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		35 785,44	43 300,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úpravy na přístřešku nad výtahem
none

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	35 785,44
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	35 785,44
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	35 785,44	7 514,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	43 300,38
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC KOŠETICE
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Datum a podpis: 2. 9. 2018 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Stavební firma
Pazdera s.r.o.

288 01 Vlasim, Vlasévkova 1635

Tel./fax: 31701 536, 317344537, 317846759

IČ: 27110179 - DIČ: CZ27110179

Pau

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úpravy na přístřešku nad výtahem popela**

Místo:

Datum:

24. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	35 785,44
HSV - Práce a dodávky HSV	9 833,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	919,32
4 - Vodorovné konstrukce	4 230,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 669,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 449,94
997 - Přesun sutě	1 185,61
998 - Přesun hmot	378,52
PSV - Práce a dodávky PSV	25 952,29
762 - Konstrukce tesařské	800,73
764 - Konstrukce klempířské	8 993,61
765 - Krytina skládaná	78,00
766 - Konstrukce truhlářské	107,19
767 - Konstrukce zámečnické	15 972,76
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 785,44

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úpravy na přístřešku nad výtahem popela

Místo:

Datum:

24. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 785,44

HSV - Práce a dodávky HSV

9 833,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

919,32

1	K	310231051	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm - okno 0,55*0,5	m2	0,275	1 320,0000	363,00
					0,275		
2	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdžením (2,55+1,25)*2*0,3	m2	2,280	244,0000	556,32
			Součet		2,280		
					2,280		

4 - Vodorovné konstrukce

4 230,00

3	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	10,000	177,0000	1 770,00
4	M	59341217	deska stropní plná PZD 1490x290x70mm	kus	10,000	246,0000	2 460,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 669,76

5	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - na stávající fasádu 2,55*3,2+1,25*3-0,8*2	m2	10,310	161,9550	1 669,76
			Součet		10,310		
					10,310		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 449,94

6	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3 (2,55+1,25)*0,3*0,8	m3	0,912	1 090,0000	994,08
			Součet		0,912		
					0,912		
7	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném	m	2,550	178,7700	455,86

997 - Přesun sutě

1 185,61

8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	2,160	373,5585	806,89
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,160	167,2650	361,29
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,160	8,0712	17,43

998 - Přesun hmot

378,52

11	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,312	500,0000	156,00
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,955	233,0000	222,52

PSV - Práce a dodávky PSV

25 952,29

762 - Konstrukce tesařské

800,73

13	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 5*2,8	m	14,000	38,8000	543,20
					14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					14,000		
14	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	9,100	28,3000	257,53
			2,6*3,5		9,100		
Součet					9,100		

764 - Konstrukce klempířské

8 993,61

15	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	4,500	60,9000	274,05
16	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,000	47,3000	141,90
17	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	6,200	640,0000	3 968,00
18	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejšovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	5,000	348,0000	1 740,00
19	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	3,000	471,0000	1 413,00
20	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 250/87 mm	kus	1,000	440,0000	440,00
21	K	764518421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm	m	3,000	294,0000	882,00
22	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	88,590	1,5200	134,66

765 - Krytina skládaná

78,00

23	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	2,600	30,0000	78,00
----	---	-----------	---	----	-------	---------	-------

766 - Konstrukce truhlářské

107,19

24	K	766622811	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 1m2 k opětovnému použití	m2	0,275	348,0000	95,70
			0,55*0,5		0,275		
Součet					0,275		
25	K	766622861	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	1,000	10,7000	10,70
26	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,064	0,7400	0,79

767 - Konstrukce zámečnické

15 972,76

27	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	1,000	1 340,0000	1 340,00
28	M	55300000	kompletní dodávka - dveře ocelové s PO EI 30 DP1 C8 jednokřídlé 80 x 197 cm+ samozavírač+ kování	kus	1,000	14 420,0000	14 420,00

dveře vlastní dodávka 8470,- Kč / kus
přirážka na nátěr 1000,- Kč / kus
samozavírač 2480,- Kč / kus
kování 1420,- Kč / kus
doprava 1050,- Kč / kus

celkem 14420,- Kč / kus

29	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	157,600	1,3500	212,76
----	---	-----------	--	---	---------	--------	--------