

ZTI		
STAVBA:	KOMUNITNÍ CENTRUM PACOV	
INVESTOR:	Město PACOV, náměstí Svobody, Pacov	
MÍSTO:	ulice Španovského	
KATASTR. Ú.:	Pacov, 717215	
PARC. ČÍSLO:	st.368/1	Č.PARÉ
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
VÝKRES:	VÝKAZ VÝMĚR	
MĚŘITKO:		
DATUM:	11/2017	
ZPRACOVALI:	ing. Tomáš Jadníček	

VÝKAZ VÝMĚR, DODÁVEK A PRACÍ

KOMUNITNÍ CENTRUM PACOV

ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

položka , popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	poznámka
CELKEM (součet přímých "1" a ostatních nákladů "2")					
1) PŘÍMÉ NÁKLADY					
2) OSTATNÍ NÁKLADY (součet)					
zemní práce - výkopy, obsypy, zásypy, pažení apod.	kpl	1			
demontáž stávajících zařizovacích předmětů	kpl	1			
Demontáž stávajících potrubí ve stěnách a pod podlahou	kpl	1			
zařízení staveniště	kpl	1			
Protipožární těsnění průchodů instalací přes požární úseky dle čl. 6.2.2. ČSN 730810-2009 a čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2 :2008	kpl	1			
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd.	kpl	1			

KANALIZACE

1) Potrubí - včetně tvarovek, čistících kusů, uchycení, kotvení

PP HT					
D32	m	1			
D50	m	26			
D75	m	8			
D110	m	77			
PVC KG					
DN100	m	12			
DN125	m	72			

2) Armatury, zařízení

Větrací hlavice D75	ks	1			
Větrací hlavice D110	ks	5			
Sifon před ohřívacem pro pojistný ventil	ks	2			
Střešní vpust' DN100	ks	4			
Kontrolní čistící šachta DN400, včetně poklopu	kpl	1			
Lapač střešních splavenin	ks	1			
Liniové odvodnění - dodávka stavby	kpl	0			

3) Zařizovací předměty - včetně úchytů, sifonů

Přesná specifikace bude upřesněna na základě vzorkování dle požadavků investora

Výlevka keramická, včetně roštu	ks	2			
WC závěsné včetně sedátka, modulu a tlačítka	kpl	5			
WC kombi, včetně sedátka	kpl	5			
WC pro invalidy, včetně sedátka a podpěrných tyčí	kpl	2			
Umyvadlo	kpl	5			
Sestava dvou umyvadel zapuštěných do desky	kpl	2			
Umyvadlo pro invalidy	kpl	2			
Pisoár	kpl	5			
Sprchový odtokový žlábek a sprchová zástěna	kpl	1			

VODOVOD

1) Potrubí PP-RCT EVO - SV, TV, PV - komplet včetně uchycení, kotvení

D20x2,3	m	78			
D25x2,8	m	55			
D32x3,6	m	1			

2) Potrubí IPE SDR 11

D32x2,9	m	2			

3) Tepelná izolace rozvodů - pěnový polyetylen

D20/13mm	m	78			
D25/13mm	m	55			
D32/13mm	m	1			

4) Armatury, zařízení

Hydrantová souprava D19 s tvarově stálou hadicí dl. 30m	kpl	1			
Vodoměrná šachta plastová DN1200	kpl	1			
Vodoměrná sestava - dle požadavku správce sítě	kpl	1			
Kulový kohout s vypouštěním KK DN15	ks	2			
Kulový kohout s vypouštěním KK DN20	ks	5			
Kulový kohout s vypouštěním KK DN25	ks	1			
Kontrolovatelná zpětná armatura DN20, typ EA dle ČSN EN 1717	ks	1			
Pojistná sestava před zásobníkem (pojistný ventil DN15, kulový kohout DN20, zpětná klapka DN20)	kpl	2			
Závěsný elektrický ohřívač vody, objem 150 litrů, příkon 1-4 kW / 230 V	ks	1			
Stacionární elektrický ohřívač vody, objem 200 litrů, příkon 2-4 kW / 230 V	ks	1			

4) Armatury k zařizovacím předmětům

Přesná specifikace bude upřesněna na základě vzorkování dle požadavků investora

Nástěnná baterie pro výlevku	ks	2			
Rohový ventil pro připojení WC	ks	12			
Umyvadlová baterie stojánková	ks	9			
Umyvadlová baterie nástěnná pro invalidy	ks	2			
Sprchová baterie nástěnná včetně sprchového setu	kpl	1			
Připojení pisoáru	kpl	5			
Rohový ventil pro stojánkové baterie, chrom	ks	18			

POZN.:

A) Doplnkové materiály nejsou přesně specifikovány, budou použity podle potřeby

B) Potrubí, izolace a veškeré další položky jsou vykázány jako čisté výměry bez rezervy na prořezy apod.

C) Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů i specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případné chybějící výkony doplnit a ocenit.

D) Zhotovitel je povinen vykázat množství dodávek a prací a související ocenění dle svého propočtu. Zhotovitel je zodpovědný za množství výměr, dodávek a prací uvedených ve výkazech výměr dodávek a prací, přiložených k jeho nabídce.