

Seznam prací a dodávek MaR zařízení

CÚ

Akce: Komunitní centrum Pacov, Španovského 319
 Projekt: MaR VZD a ÚT
 Investor: Město Pacov, náměstí Svobody 320, Pacov
 Zpracovatel:

Z. č.:
 A. č.:
 Smlouva:

Základní náklady

Zařízení: Dodávka, Montáž

Nátěry

Zařízení MaR celkem

Doprava 0,00% z dodávky zařízení

Přesun 3,00/kg: Cena, Hmotnost

PPV 0,00% z montáže a nátěrů zařízení

Zednické výpomoci 0,00%

z montáže a nátěrů zařízení

Dodávka celkem, Montážní náklady

Hodinové zúčtovací sazby

Montáž celkem

Lešení

Izolace tepelné

Izolace protipožární

Izolace protihlukové

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**GZS 0,00% z montážních nákladů,
lešení a izolací

Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů

Vedlejší náklady celkem

Provozní náklady

- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 25.11.2017
 Vypracoval: Ing. Otakar Šolc, Ing. Zdeněk Zikán
 Kontroloval:

Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]
Zařízení			
Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce	0,00	0,00

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1
Zařízení										
	DIGI CAN řídicí modul, LAN	ks	1,00							
	RTU2 rozšiřující modul 2 topné větve	ks	2,00							
	ADS 110 venkovní čidlo	ks	1,00							
	ADS120 teplotní čidla do jímky, topná/zpětná voda	ks	5,00							
	ADS100ABB prostorové čidlo	ks	2,00							
	Rozvaděč RACK-VZT RA1, 48M, IP65, ABB	ks	1,00							
	Hl. vypínač 230V, 16A hlavní vypínač	ks	1,00							
	Jistič 6A/B MBN106	ks	5,00							
	Switch ethernet 8LAN TP Lnk	ks	1,00							
	Přepínač ruční funkce léto/zima	mech. Přepínač vč. Pomocného materiálu	0,00							
Vodiče, kabeláž										
WL1.2	kabel JYTY 3Ox1	bm	20,00							klapka PPK1.2
WL1.3	kabel JYTY 3Ox1	bm	20,00							klapka PPK1.3
WL1.4	kabel JYTY 7Ox1	bm	14,00							kondenzační jednotka VZT5.1
WS1.1	kabel SYKFY 2x2x0,5	bm	20,00							CP-Touch 1
WS1.2	kabel UTPCat 5e	bm	30,00							Rack-VZT
WS1.3	kabel JYTY7Ox1	bm	25,00							Rack-R2
WS1.4	kabel JYTY4Ox1	bm	35,00							čidlo CO2
WS2.1	kabel SYKFY 2x2x0,5	bm	15,00							CP-Touch 2
WS2.2	kabel UTPCat 5e	bm	25,00							Rack-VZT
WS2.3	kabel JYTY7Ox1	bm	23,00							Rack-R2
WL3.2	kabel JYTY 3Ox1	bm	10,00							klapka PPK3.2
WL3.3	kabel JYTY 3Ox1	bm	10,00							klapka PPK3.3
WS3.1	kabel SYKFY 2x2x0,5	bm	12,00							CP-Touch 3
WS3.2	kabel UTPCat 5e	bm	40,00							Rack-VZT
WS3.3	kabel JYTY7Ox1	bm	45,00							Rack-R2
WL4.2	kabel JYTY 3Ox1	bm	10,00							klapka PPK4.2
WL4.3	kabel JYTY 3Ox1	bm	10,00							klapka PPK4.3
WS4.1	kabel SYKFY 2x2x0,5	bm	12,00							CP-Touch 4
WS4.2	kabel UTPCat 5e	bm	4,00							Rack-VZT
WS4.3	kabel JYTY7Ox1	bm	45,00							Rack-R2
WS5.1	kabel SYKFY 4x2x0,5	bm	15,00							venkovní čidlo BT1
WS5.2	kabel SYKFY 4x2x0,5	bm	60,00							čidlo ÚT místnost BT2
WS5.3	kabel SYKFY 4x2x0,5	bm	60,00							čidlo zpátečka ÚT místnost BT2.1
WS5.4	kabel JYTY 4Ox1	bm	60,00							servopohon místnost S12
WL5.1	Kabel CXKH-R 3Jx1.5	bm	60,00							čerpadlo ÚT M1
WS6.1	kabel SYKFY 4x2x0,5	bm	60,00							čidlo ÚT kino BT3
WS6.2	kabel SYKFY 4x2x0,5	bm	60,00							čidlo zpátečka ÚT kino BT3.1
WS6.3	kabel JYTY 4Ox1	bm	60,00							servopohon kino S13
WL6.1	Kabel CXKH-R 3Jx1.5	bm	60,00							čerpadlo ÚT M2
WS7.1	kabel SYKFY 4x2x0,5	bm	60,00							čidlo primáru BT4
WL7.1	Kabel CXKH-R 3Jx1.5	bm	60,00							čerpadlo ÚT M3
WS8.1	kabel JYTY 4Ox1	bm	27,00							prostorový termostat TP
WL9.1	kabel JYTY 4Ox1	bm	12,00							Klapka 1.12 léto/zima
WL10.1	Kabel CXKH-R 3Jx2.5	bm	4,00							Rack-VZT
	Vodič CYY 6 mm2, ze žižl	bm	20,00							
Ostatní										
	Přípravné práce na RA1 3 hodiny vč. Materiálu	ks	1,00							
	Zprovoznění regulace RTU systém vč. zaškolení obsluhy	ks	1,00							
	Průrazy, začištění, protipožární ucpávky	kpl	1,00							
	Drobný a montážní materiál	kpl	1,00							
	Montáž	kpl	1,00							
	Revize a měření	kpl	1,00							
	Přípravné práce na RA1 3 hodiny vč. Materiálu	kpl	1,00							
	Zprovoznění regulace RTU systém vč. zaškolení obsluhy	kpl	1,00							
	Doprava	km	500,00							
Zařízení - celkem										