



- 1

1 ks čerpadlo vytápění Q 1,2 m³/hod., H 30 kPa
- 1a

1 ks čerpadlo vytápění Q 0,6 m³/hod., H 30 kPa
- 2

1 ks čerpadlo vzt Q 1,5 m³/hod., H 30 kPa
- 3

1 ks trojcestný regulační klapka – 20/4,0 s pohonem
- 3a

1 ks trojcestný regulační klapka – 15/2,5 s pohonem
- 4

5 ks kulový kohout s filtrem v kouli G 1”
- 5

3 ks kulový kohout G 1”
- 6

2 ks regulační ventil Stad G 1”
- 7

3 ks zpětná klapka G 1”
- 8

2 ks kulový kohout G 2”
- 9

1 ks kulový kohout s filtrem v kouli G 2”
- 10

1 ks kombi rozdělovač 100x100 mm, délka 1300 mm
- 11

1 ks měřič tepla Qmax 3,3 m³/hod., max. 10 kPa

Mas

AS		
STAVBA:	KOMUNITNÍ CENTRUM PACOV	
INVESTOR:	Město PACOV, náměstí Svobody, Pacov	Č.PŘÍL.
MÍSTO:	ulice Španovského	
KATASTR. Ú:	Pacov, 717215	2
PARC. ČÍSLO:	st.368/1, 2567/22	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	Č.PARÉ
VYKRES:	VYTÁPĚNÍ – SCHEMA ÚPRAVY REGULAČNÍ STANICE V 1. P.P.	
MĚŘÍTKO:		
DATUM:	11/2017	
ZPRACOVALI:	Ing. Petr Kopecký, Ing. Jiří Mašík	