

VÝPIS PODHLEDŮ – 2.NP		
OZNAČENÍ	POPIS	SPODNÍ HRANA PODHLEDU
A	VZDUCHOTECHNICKÝ STROP BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKT VZT	S.H.=2500 MM NAD PODLAHOU
B	SDK PODHLED SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI (Z SDK DESEK URČENÝCH DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, DOPLNĚNÝCH PAROZÁBRANOU)	S.H.=2500 MM NAD PODLAHOU LOKÁLNÍ SNÍŽENÍ NA S.H.=2250 MM

TABULKA PŘEKLADŮ 2.NP – NAD PROSTUPY		
OZNAČENÍ	SKLADBA	POČET KOMPLETŮ
P10	1X IPE 100 – DL. 900 MM	3
P11	1x IPE 100 – DL. 1100 MM	1
P12	1x IPE 100 – DL. 1000 MM S PŘIVAŘENOU PÁSOVINOU 150/100/5 V ČELE PRO KOTVENÍ DO PRŮVLAKU CHEMICKOU KOTVOU	1

Změny			
Číslo	Popis	Datum	Podpis

J.Hradec s.r.o.
Jaroslavská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
e-mail:
spulak@jpsjh.cz

Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Registr. v ČKAIT č. 0100074

Kreslil: Ing. Ondřej Špulák
Kontrola: Ing. Milan Špulák

Akce: KUCHYNĚ DS PACOV

Investor: Město Pacov
Obec: Pacov
Stupeň PD: DPS

Obsah: PODHLEDY 2.NP A PROSTUPY VZT

č.výkresu: D.1.1 D-12
č.paré:

Datum: IV.2019 | Arch. č.: 19017 | Měřítko: 1:50 | Formát: 8xA4