

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 18.2.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na provedení díla s názvem

**Komunitní centrum Pacov**

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

## I SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel:

#### **Město Pacov**

se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem, starostou, Tomášem Kocourem, místostarostou

právní forma: 801 - obec

IČ: 00248789

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon: 565 455 111

Fax: 565 455 155

E-mail:

web: [www.mestopacov.cz](http://www.mestopacov.cz)

dále jen objednatel

### 2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **Hora s.r.o.**

se sídlem: Tržní 274/2, 390 01 Tábor

spisová značka: C 9094 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 260 15 889

DIČ: C26015889

Zastoupený Ing. Janem Horou – jednatelem společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

## II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo.

II.2 Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je realizována na základě ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, které vznikly v souvislosti

s prováděním předmětu smlouvy. Důvod vzniku jednotlivých položek víceprací a méněprací je uveden v oceněném rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Hodnota změny činí 2,89 % původní hodnoty závazku.

- II.3 V souvislosti s nepodstatnou změnou závazku dochází ke změně článku IV.1. smlouvy o dílo, a to z původního znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>32 884 683,88 Kč</b>
<b>Sazba DPH</b>	<b>21 %</b>
<b>DPH</b>	<b>6 905 784,00 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>39 790 468,00 Kč</b>

*DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.*

na nové znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	32 884 683,88 Kč
+ vícepráce	946 337,84 Kč
- méněpráce	4 019,77 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH po změnách</b>	<b>33 827 001,95 Kč</b>
<b>Sazba DPH</b>	<b>21 %</b>
<b>DPH</b>	<b>7 103 671,00 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>40 930 673,00 Kč</b>

Ke změně ceny díla dochází na základě dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou podloženy oboustranně odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
- III.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

**IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN**

V Pacově dne __.__.2019	V Táboře dne __.__.2019
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Lukáš Vlček	Ing. Jan Hora
starosta	jednatel společnosti

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>200001100</b> <b>D</b>	<b>Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty)</b>
Objekt:	<b>V01</b>	<b>Změny - k dodatku č.1</b>
Rozpočet:	<b>3</b>	<b>Návrh víceprací a odpočtů (ceny RTS I/19- přepočtené koef. 0,9628)</b>
Objednatel:	<b>Město Pacov</b> <b>nám. Svobody 320</b> <b>39501 Pacov</b>	<b>IČO: 00248789</b> <b>DIČ: CZ00248789</b>
Zhotovitel:	<b>HORA s.r.o.</b> <b>Tržní 274/2</b> <b>39001 Tábor-Tábor</b>	<b>IČO: 26015889</b> <b>DIČ: CZ26015889</b>
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		718 683,06
PSV		223 635,01
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>942 318,07</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>942 318,07 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>197 887,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,07 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>1 140 205,00 CZK</b>
v _____	dne _____	
_____	_____	
Za zhotovitele	Za objednatele	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 109,37	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			84 731,92	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			46 830,25	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 270,06	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			13 136,23	1
64	Výplně otvorů	HSV			60 300,00	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 398,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			197 904,76	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 937,40	1
711	Izolace proti vodě	PSV			8 335,88	1
713	Izolace tepelné	PSV			45 066,27	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 810,88	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			36 118,36	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			94 933,62	10
767-2	Zámečnické konstrukce - Záchytný systém střech	PSV			28 370,00	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			285 065,07	30
Cena celkem					942 318,07	100

## Položkový rozpočet

S:	200001100D	Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty)
O:	V01	Změny - k dodatku č.1
R:	3	Návrh víceprací a odpočtů (ceny RTS I/19- přepočtené koef. 0,962790507)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>4 109,37</b>			
1	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	5,60000	452,03	2 531,37
		1PP - kaverny :		2,80000		
		1*1*0,4+1,2*1,6*0,4+1,4*1,2*0,4+1,2*2*0,4				
		1PP - kanalizace : 20*0,4*0,35		2,80000		
2	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,20000	685,00	822,00
		Sociální zařízení 1PP- kanalizace : 20,00*0,40*0,15		1,20000		
3	58344169	Štěrkdrtě frakce 0-32 A	t	2,16000	350,00	756,00
		Sociální zařízení 1PP- kanalizace : (20,00*0,40*0,15)*1,8		2,16000		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>84 731,92</b>			
4	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,50400	3 950,00	1 990,80
		1.PP - m.č. 0.17 - zazdění výklenků po rozvaděči :		0,50400		
		0,70*2,40*0,30				
5	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15	m3	1,83750	4 226,69	7 766,54
		1.PP - zazdění výklenku : 3,50*1,75*0,30		1,83750		
6	311238113	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240mm , výpočtová pevnost Rd 1,5 MPa ,fk=4,04MPa U=1,1W/m2.K.	m2	5,73400	935,00	5 361,29
		4,7*1,22		5,73400		
7	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,91564	9 410,00	8 616,17
		Nosníky I200 : 2,20*4*26,30/1000		0,23144		
		Odbourání skrytoho překladu -Nosník I220 - 5,5 - 4ks :		0,68420		
		5,5*4*31,1/1000				
8	13480820	Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,98889	30 029,73	29 696,10
		Nosníky I200 : 2,20*4*26,30/1000*1,08		0,24996		
		Odbourání skrytoho překladu -Nosník I220 - 5,5 - 4ks :		0,73894		
		5,5*4*31,1*1,08/1000				
9	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	8,00000	234,92	1 879,36
		Odbourání skrytoho překladu -Nosník I220 - 5,5 - 4ks :		8,00000		
		4*2				
10	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,72600	6 407,43	4 651,79
		Odbourání skrytoho překladu -Nosník I220 - 5,5 - 4ks :		0,72600		
		5,5*0,6*0,22				
11	13480945	Tyč průřezu I 320, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,36234	24 917,26	9 028,52
		Nosník I320 : 5,5*1*61,00/1000*1,08		0,36234		
12	340239212	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	6,03190	727,88	4 390,50
		1PP - zazdění výklenků : 0,70*3,05		2,13500		
		1PP - zazdění otvorů : 1,33*2,93		3,89690		
13	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	5,72000	884,00	5 056,48
		Odbourání skrytoho překladu -Nosník I220 - 5,5 - 4ks :		5,72000		
		5,5*(0,6+0,22+0,22)				
14	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm	t	0,17800	31 100,00	5 535,80

## Položkový rozpočet

S:	200001100D	Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty)
O:	V01	Změny - k dodatku č.1
R:	3	Návrh víceprací a odpočtů (ceny RTS I/19- přepočtené koef. 0,962790507)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Spínání objektu : 178*0,001		0,17800		
15	279232511	Postupná dozdvívka zdiva cihlami	m3	0,16500	4 597,37	758,57
		skrytý překlad- výklínování pův. zdiva : 5,5*0,6*0,05		0,16500		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>46 830,25</b>
16	434191433	Osazení schodiškových stupňů kamenných s oboustranným zazděním	m	95,00000	492,95	46 830,25
		schody : 4,75*(7+13)		95,00000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>4 270,06</b>
17	602011131	Omítky stěn z hotových směsí omítka jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	16,61500	215,00	3 572,23
		pod hydroizolaci :		13,37500		
		20,00*0,30+12,00*0,25+1,00*3,00+5,50*0,25				
		nad 0.10 : 10,8*0,3		3,24000		
18	602011191	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	16,61500	42,00	697,83
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>13 136,23</b>
19	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,36800	3 254,26	1 197,57
		1PP - m.č. 0.11 kaverny ( podklad ) :		0,36800		
		1,00*1,00*0,08+1,20*1,60*0,08+1,40*1,20*0,08				
20	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,79600	3 177,24	2 529,08
		1PP - m.č. 0.11 kaverny ( podklad ) :		0,46000		
		1,00*1,00*0,10+1,20*1,60*0,10+1,40*1,20*0,10				
		1,20*0,80*0,10+1,20*2,00*0,10		0,33600		
21	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,79600	180,53	143,70
		1PP - m.č. 0.11 kaverny ( podklad ) :		0,46000		
		1,00*1,00*0,10+1,20*1,60*0,10+1,40*1,20*0,10				
		1,20*0,80*0,10+1,20*2,00*0,10		0,33600		
22	631361921	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,04241	28 500,00	1 208,69
		Kaverny : (1,00*1,00+1,20*1,60+1,40*1,20)*1,2*4,44/1000		0,02451		
		(1,20*0,80+1,20*2,00)*1,2*4,44/1000		0,01790		
23	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,20000	3 398,68	4 078,42
		střecha : 1,2		1,20000		
24	631591115	Násyp pod podlahy z keramzitu ( liaporu )	m3	1,50000	2 652,51	3 978,77
		střecha : 1,5		1,50000		
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>60 300,00</b>
25	640-X06	Okno hliníkové - exteriér - 600/600mm - viz.tabulky, ozn.X9	kus	6,00000	10 050,00	60 300,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>10 398,00</b>
26	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	60,00000	173,30	10 398,00
		přisekání pilířů : 24		24,00000		
		Spínání objektu : 12		12,00000		
		Ubourání překladu : 2*12		24,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>197 904,76</b>
27	974031666	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	22,00000	290,28	6 386,16

## Položkový rozpočet

S:	200001100D	Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty)
O:	V01	Změny - k dodatku č.1
R:	3	Návrh víceprací a odpočtů (ceny RTS I/19- přepočtené koef. 0,962790507)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odbourání skrytoho překladu pro nosník I220 - 5,5 - 4ks : 5,5*4		22,00000		
28	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	1,44000	6 036,76	8 692,93
		Odbourání skrytoho překladu : 0,6*0,6*4		1,44000		
29	970051060	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	1,20000	2 012,25	2 414,70
		Spínání objektů : 2*0,6		1,20000		
30	909901301	Vyřezání rozvodů topení	hod	40,00000	360,00	14 400,00
31	909901401	Demontáž VZT rozvodů	hod	48,00000	360,00	17 280,00
32	962031113	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	81,26000	114,09	9 270,95
		Izolační přízdívka pro svislou hydroizolaci podél objektu : 4,25*0,40		1,70000		
		Sociální zařízení : (6,00+3,45*3+1,40*2+0,95+1,90+1,40)*3,40		79,56000		
33	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	6,11900	152,60	933,76
		Atiky : 5,76*0,65+4,75*0,50		6,11900		
34	967031743	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm	m2	3,68400	558,42	2 057,22
		průchod v sále : 6,14*0,6		3,68400		
35	967031742	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 10 cm	m2	3,68400	232,52	856,60
		průchod v sále : 6,14*0,6		3,68400		
36	967031744	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 30 cm	m2	3,68400	696,10	2 564,43
		průchod v sále : 6,14*0,6		3,68400		
37	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,73815	3 745,29	2 764,59
		pro schodiště auly : 1,85*2,85*0,14		0,73815		
38	963022819	Bourání kamenných.schodišťových stupňů	m	95,00000	98,21	9 329,95
		rozebrání kamenného schodiště 4,75*(7+13) : 95		95,00000		
39	985221013	Příplatek - postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití	m3	5,70000	1 444,20	8 231,94
		rozebrání kamenného schodiště : 95*0,3*0,2		5,70000		
40	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	14,44530	1 550,00	22 390,22
		Pod teracovou dlažbou : 167,79*0,07		11,74530		
		střechy : 1,50+1,20		2,70000		
41	965042231	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,25200	2 830,63	713,32
		pro napojení kanalizace : 1,40*1,20*0,15		0,25200		
42	966043121	Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených do 250 mm tl do 150 mm	m	28,00000	299,91	8 397,48
		Střechy S1, S2, S3 : 28		28,00000		
43	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	4,00000	168,01	672,04
		Zazděný svod : 4		4,00000		
44	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	39,00000	130,94	5 106,66
45	960111225	Bourání konstrukcí kanálů z dílců prefa., betonových nebo ŽB	m3	8,96000	3 427,57	30 711,03
		topný kanál kolem objektu : 14*0,8*0,8		8,96000		
46	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	436,93100	81,16	35 461,32



## Položkový rozpočet

S:	200001100D	Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty)
O:	V01	Změny - k dodatku č.1
R:	3	Návrh víceprací a odpočtů (ceny RTS I/19- přepočtené koef. 0,962790507)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.NP prostor sociálního zařízení a hala 0.11 : (18,20+6,00)*2*3,40+(14,05+1,90)*2*3,40		273,02000		
		- odpočet otvorů : - (3,75*2,40*2+0,80*1,97*2+0,90*1,97*4+0,60*0,60*5+2,10*2,50*2+1,80*0,90*2)		-43,78400		
		Místnost č. 0.19 : (3,07+4,05+1,00)*2,90		23,54800		
		Místnost č. 0.20 : 2,2*2*2,9		12,76000		
		Místnost č. 0.21 : (2,50*2+4,05)*2,90		26,24500		
		Místnost č. 0.23 : 1,80*2,90-0,90*1,97+(0,90+1,97*2)*0,30		4,89900		
		Místnost č. 0.10 : (2*6,0*3,0) + (4,75*3,5)		52,62500		
		Místnost č. 0.13 : 6,47*2*3,4		43,99600		
		Místnost č. 0.14 : 2,6*2*3,4		17,68000		
		Místnost č. 0.15 : 3,815*3,4*2		25,94200		
47	978013121	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár, s očištěním zdva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	-436,93100	9,20	-4 019,77
		Odpočet otluč. z 10% dle SOD : -436,931		-436,93100		
48	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	55,02500	81,16	4 465,83
		9,70*3,50+4,70*2,25 + (0,7*15)		55,02500		
49	7625268R	Demontáž dřevovláknitých desek heraklitový obklad v sále : (2,00+4,28)*14,05	m2	88,23400	100,00	8 823,40
		heraklitový obklad v sále : (2,00+4,28)*14,05		88,23400		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>11 937,40</b>
50	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	21,70436	550,00	11 937,40
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>8 335,88</b>
51	711111006	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr za studena na ploše vodorovné penetr.suspensí včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	17,37000	21,00	364,77
		podél objektu - vodorovná : 1,00*1,00+1,20*1,60+1,40*1,20+1,20*2,00		7,00000		
		podél objektu - svislá : 4,25*0,4		1,70000		
		napojení izolace : 14,45*0,6		8,67000		
52	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, horní pás s minerálním posypem	m2	17,37000	440,00	7 642,80
53	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	80,07570	4,10	328,31
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>45 066,27</b>
54	713101321	Odstr.tep.isol.stropů,lepené,minerál tl. do 100 mm	m2	315,57000	41,79	13 187,67
		střecha nad sálem : 15,70*20,10		315,57000		
55	7625268R	Demontáž dřevovláknitých desek Heraklit v konstrukci střechy : 7,93*20,1*2	m2	318,78600	100,00	31 878,60
		Heraklit v konstrukci střechy : 7,93*20,1*2		318,78600		
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>10 810,88</b>
56	721234106	Střešní vtoky D 75, 110 mm, z PP s redukcí D 110 mm x D 75 mm s vodorovným odtokem, s pevnou izol. přírubou a izol. svorkou, s el. ohřevem se samoregulací, se záchytným košem	kus	2,00000	5 248,00	10 496,00
		Skutečnost : 6		6,00000		

## Položkový rozpočet

S:	200001100D	Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty)
O:	V01	Změny - k dodatku č.1
R:	3	Návrh víceprací a odpočtů (ceny RTS I/19- přepočtené koef. 0,962790507)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		VV ( v ZI ) : -4		-4,00000		
57	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	104,96000	3,00	314,88
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>36 118,36</b>
58	762441113	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	71,00000	465,51	33 051,21
		Na hlavu atiky : 71		71,00000		
59	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	330,51210	9,28	3 067,15
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>94 933,62</b>
60	764903323	Sněhové zábrany trubkové. ocel barva	kus	40,00000	2 310,72	92 428,80
61	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	924,28800	2,71	2 504,82
<b>Díl: 767-2</b>		<b>Zámečnické konstrukce - Záchytný systém střech</b>				<b>28 370,00</b>
62	001	Záchytný systém střechy	kompl	1,00000	28 370,00	28 370,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>285 065,07</b>
63	200	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	478,89211	200,00	95 778,42
		SOD : -326,06789		-326,06789		
		Skutečnost ( dle odvážené suti na skládce investora bez poplatku za uložení suti ) : 800		800,00000		
		suť skrytý překlad : 4,96		4,96000		
64	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 310,02899	3,00	12 930,09
		SOD : -326,06789*9		-2 934,61101		
		Skutečnost ( dle odvážené suti na skládce investora ) : (800)*9		7 200,00000		
		suť skrytý překlad : 4,96*9		44,64000		
65	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	568,89211	250,00	142 223,03
		SOD : -326,06789		-326,06789		
		Skutečnost ( dle odvážené suti na skládce investora ) : 800+90		890,00000		
		suť skrytý překlad : 4,96		4,96000		
66	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 137,78422	30,00	34 133,53
		SOD : -326,06789*2		-652,13578		
		Skutečnost ( dle odvážené suti na skládce investora ) : (800+90)*2		1 780,00000		
		suť skrytý překlad : 4,96*2		9,92000		

## Rekapitulace dílů – Zdůvodnění změn

Číslo	Název	Typ dílu	
1	Zemní práce	HSV	Zásyp kanalizace ležaté stávajícího WC – nové rozvody Nebylo uvažováno v projektu
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	Zazdivky otvorů, rozvaděčů, osazování překladů otvorů a jejich dodávka Nebylo ve výkazu výměr Nebylo projektováno ve starém objektu kina
4	Vodorovné konstrukce	HSV	Bylo nutné demontovat stávající schodiště (Pokles a rozjetí jednotlivých stupňů) Nebylo v rozpočtu
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	Podhod pod svislou izolaci střechy na budově ZUŠ Nebylo v rozpočtu
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	Doplnění podlah podkladním betonem pod vodorovnou izolaci – stávající soc. zařízení kina
64	Výplně otvorů	HSV	Nová okna do sociálního zařízení stav. WC Nebylo v rozpočtu
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	Pomocné lešení k položce díl 3
96	Bourání konstrukcí	HSV	Demontáž skrytého průvlaku a úprava překladů z ocelových nosníků, bourací a demontážní práce, 100% otlučení omítek, bourání podkladních betonů Nebylo v projektu ani ve výkazu výměr
99	Staveništní přesun hmot	HSV	Navýšení hmot
711	Izolace proti vodě	PSV	Svislá izolace proti zemní vlhkosti Nad rámeček výkazu výměr
713	Izolace tepelné	PSV	Nebylo v rozpočtu - skrytá konstrukce
721	Vnitřní kanalizace	PSV	Chyba ve výkazu výměr
762	Konstrukce tesařské	PSV	Dodatečné práce na žádost investora Nebylo v rozpočtu
764	Konstrukce klempířské	PSV	Dodatečné práce na žádost investora Nebylo v rozpočtu
767-2	Zámečnické konstrukce - Záchytný systém střech	PSV	Nebylo ve výkazu výměr, pouze v projektu
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	Úprava skutečnosti