



Objekt uložen na cementový potěr, přichycen chemickými kotvami po ~ 1,0m dle specifikace výrobce

Spáry mezi panely vyplněny cementovým potěrem.

Dilatační spára vyplněna trvale pružným tmelem.

K vratům vybetonována rampa sklonu 10%, délka 0,8m.

Oplechování trapezového střešního plechu provedeno z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm

Dešťová voda svedena pomocí drenážních trub do voštinového lože

