



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 29.6.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na provedení díla s názvem

Multifunkční hřiště Obrataň

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: 8/2020

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Obec Obrataň**
Sídlo: **Obrataň 204, 394 12 Obrataň**
IČ: **00248746**
DIČ: **CZ00248746**
Zastoupený: **Alešem Komárkem - starostou**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **3929261/0100**
Telefon: **702 064 098**
E-mail: **podatelna@obecobratan.cz**

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **Hora s.r.o.**
se sídlem: **Tržní 274/2, 390 01 Tábor**
spisová značka: **Oddíl C vložka 9094 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích**
IČ: **260 15 889**
DIČ: **C26015889**
Zastoupený: **Ing. Janem Horou – jednatelem společnosti**
bankovní spojení: **KB Tábor**
číslo účtu: **9878800277/0100**
telefon: **777 788 504**
e-mail: **horajan@horajan.cz**

II PŘEDMĚT DODATKU

- II.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo.
- II.2 Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je realizována obdobně dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, které vznikly v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy. Důvod vzniku jednotlivých položek víceprací a méněprací je uveden v oceněném rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- II.3 V souvislosti s nepodstatnou změnou závazku z výše uvedené smlouvy o dílo dochází ke změně článku IV.1. smlouvy o dílo, a to z původního znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona

č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1 924 205,74 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	404 083,21 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 328 288,95 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

na nové znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1 924 205,74 Kč
+ vícepráce	179 280,61 Kč
- méněpráce	37 413,70 Kč
Celková cena díla bez DPH po změnách	2 066 072,65 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	433 875,26 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 499 947,91 Kč


Ke změně ceny díla dochází na základě dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou podloženy oboustranně odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
- III.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Obratani dne 24.09.2020	V Táboře dne 24.9.2020
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Aleš Komárek	Ing. Jan Hora
starosta	jednatel společnosti

Obec Obrataň
394 12 Obrataň

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **600596 Multifunkční hřiště Obrataň**

Objednatel: **Obec Obrataň** IČO: **00248746**
Obrataň 204 DIČ: **CZ00248746**
39412 Obrataň

Zhotovitel: **HORA s.r.o.** IČO: **26015889**
Tržní 274/2 DIČ: **CZ26015889**
39001 Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			149 221,67
PSV			0,00
MON			645,24
Vedlejší náklady			-8 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			141 866,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	141 866,91 CZK
Základní DPH	21 %	29 792,05 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 171 658,96 CZK

v Táboře d dne 24.9.2020


HORA s.r.o.
 stavební a obchodní firma
 Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
 IČ 26015889 DIČ CZ26015889
 Za zhotovitele

Obec Obrataň
 394 12 Obrataň
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO 01 Multifunkční hřiště	0,00	149 866,91	31 472,05	181 338,96	106
Z1-01	Změna - vícepráce a odpočty - koeficient 0,839431	0,00	149 866,91	31 472,05	181 338,96	106
02	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	0,00	-8 000,00	-1 680,00	-9 680,00	-6
Z1-02	Změna - odpočet	0,00	-8 000,00	-1 680,00	-9 680,00	-6
Celkem za stavbu		0,00	141 866,91	29 792,05	171 658,96	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			72 966,67	51
2	Zakládání	HSV			26 337,75	19
2-O	Zakládání - odpočty	HSV			-2 593,70	-2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 800,00	3
3-O	Svislé a kompletní konstrukce - odpočty	HSV			-7 500,00	-5
5	Komunikace	HSV			42 960,00	30
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 587,00	7
8	Trubní vedení	HSV			6 710,63	5
8-O	Trubní vedení - odpočty	HSV			-12 500,00	-9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 453,32	7
21-M	Elektromontáže	MON			7 465,24	5
21-M-O	Elektromontáže - odpočty	MON			-6 820,00	-5
O02	Vedlejší a ostatní náklady	VN			-8 000,00	-6
Cena celkem					141 866,91	100

Položkový rozpočet

S:	600596	Multifunkční hřiště Obrataň
O:	01	SO 01 Multifunkční hřiště
R:	Z1-01	Změna - vícepráce a odpočty - koeficient 0,839431

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				72 966,67		
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	86,40000	160,75	13 888,80	RTS 20/ I	koeficient 0,839431
		snížení terénu o 12cm : 720*0,12		86,40000				

Vysvětlení
po dohodě s investorem došlo ke snížení úrovně pláně budoucího hřiště s ohledem na okolní terén. Nutnost provést tyto práce byla zjištěna při vytyčování stavby.

nepředvídatelné náklady vzniklé stavbou

2	122201109R00	Příplatek za lepišost - odkopávky v hor. 3	m3	86,40000	32,15	2 777,76	RTS 20/ I	koeficient 0,839431
		dtto pol.č. 1						
		dtto pol.č. 1						

3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,92000	205,00	5 313,60	URS	smluvní cena
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----	--------------

prohloubení drenáží :

původně 156*0,3*0,3" drenáž : 156*0,3*(0,7-0,3)

původně 48*0,3*0,4" svodně : 48*0,3*(0,9-0,4)

z důvodu snížení pláně viz.pol.č.1 a po zjištění hloubek stávajících šachet pro napojení svodné kanalizace bylo nutné prohloubit drenážní výkopy z důvodu dodržení spádů pro odtok a napojení do stávající šachty

18,72000

7,20000

nepředvídatelné náklady vzniklé stavbou

4	132201109	Příplatek za lepišost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	25,92000	65,00	1 684,80	URS	smluvní cena
		dtto pol.č.3						
		dtto pol.č.3						

5	132202011	Hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	6,34250	495,00	3 139,54	URS	smluvní cena
---	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----	--------------

sloupky oplocení 2x navíc : 0,4*0,4*1*2

původní výkaz výměr počtu sloupků pro oplocení neodpovídá množství v projektové dokumentaci

chyba výkazu výměr oproti projektové dokumentaci

odkopy u haly ručně-kačírek : 36,5*(1,05*0,1)

0,32000

3,83250

Položkový rozpočet

S:	600596	Multifunkční hřiště Obrataň
O:	01	SO 01 Multifunkční hřiště
R:	Z1-01	Změna - vícepráce a odpočty - koeficient 0,839431

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Vysvětlení			2,19000					
odkopy u haly ručně-odvodnění : 36,5*(0,2*0,3)								
odkopy - vzniklá plocha mezi oplocením nového hřiště a přilehlou sportovní halou je příliš úzká pro provádění údržbových prací kolem hřiště a bylo rozhodnuto investorem o provedení zásypu prostoru kačirkem a drenážním systémem pro odvedení přebytkové vody, aby nedošlo k podnácení objektu haly								
požadavek investora související s výstavbou hřiště								
6	133202019	Příplatek za leživost u hloubení šachet ručním nebo pneun nářadím v horninách tř. 3	m3	6,34250	65,00	412,26	URS	smluvní cena
Vysvětlení								
dtto pol.č.5								
dtto pol.č.5								
Vodovodné přemísťení výkopku z hor. 1-4 do 1000 m			m3	272,56250	89,40	24 367,09	RTS 20/ I	koeficient 0,839431
sejmutá ornice původně bez odvozu : 144				144,00000				
Mezisoučet				144,00000				
zemina pro zásyp rýh osvětlení (nahrazena kamenivem) : 66*0,3*0,5				9,90000				
Mezisoučet				9,90000				
snížení terénu o 12cm : 720*0,12				86,40000				
Mezisoučet				86,40000				
prohloubení drenáží : 156*0,3*(0,7-0,3)				18,72000				
prohloubení drenáží : 48*0,3*(0,9-0,4)				7,20000				
Mezisoučet				25,92000				
sloupky oplocení 2x navíc : 0,4*0,4*1*2				0,32000				
odkopy u haly ručně-kačirkem : 36,5*(1,05*0,1)				3,83250				
odkopy u haly ručně-odvodnění : 36,5*(0,2*0,3)				2,19000				
Mezisoučet				6,34250				

Položkový rozpočet

S:	600596	Multifunkční hřiště Obrataň
O:	01	SO 01 Multifunkční hřiště
R:	Z1-01	Změna - vícepráce a odpochy - koeficient 0,839431

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Vysvětlení							
		nebylo možné celkové množství původní výkopové zeminy a ornice použít v rámci stavby, jak uvádí zadávací výkaz výměr, z důvodu nevyhovující kvality půdy pro zásypy a terénní modelace. Použita bude pouze vhodná část objemu výkopových zemin, ostatní množství bude odvezeno na skládku investora.						
		nepředvídatelné náklady vzniklé stavbou						
8	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	272,56250	45,00	12 265,31	URS	smluvní cena
	Vysvětlení	dtto pol.č.7						
		dtto pol.č.7						
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	118,66250	12,50	1 483,28	URS	smluvní cena
		snížení terénu o 12cm : 720*0,12		86,40000				
		Mezisoučet		86,40000				
		prohloubení drenáží : 156*0,3*(0,7-0,3)		18,72000				
		prohloubení drenáží : 48*0,3*(0,9-0,4)		7,20000				
		Mezisoučet		25,92000				
		sloupky oplocení 2x navíc : 0,4*0,4*1*2		0,32000				
		odkopy u haly ručně-kačírek : 36,5*(1,05*0,1)		3,83250				
		odkopy u haly ručně-odvodnění : 36,5*(0,2*0,3)		2,19000				
		Mezisoučet		6,34250				
	Vysvětlení	dtto pol.č.7						
		dtto pol.č.7						
10	583415064R	Kamenivo drcené frakce 8/16 B kraj Vysočina	t	18,81000	405,86	7 634,23	RTS 20/ I	koeficient 0,839431
	Vysvětlení	rýhů osvětlení - zásyp hlinou nahrazen kamenivem : (66*0,3*0,5)*1,9		18,81000				
		nebylo možné pro zásypy rýhů rozvodů osvětlení použít výkopovou zeminu, ale bylo nutné ji vzhledem k nesoudržnosti terénu nahradit zpevňujícím kamenivem.						
		nepředvídatelné náklady vzniklé stavbou						
Díl: 2	Zakládání							
								26 337,75

Položkový rozpočet

S:	600596	Multi funkční hřiště Obrataň
O:	01	SO 01 Multi funkční hřiště
R:	Z1-01	Změna - více práce a odpočty - koeficient 0,839431

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	211531111	Výpiň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm prohloubení drenáží : původně 156*0,3*0,3" drenáž : 156*0,3*(0,7-0,3) původně 48*0,3*0,4" svodně : 48*0,3*(0,9-0,4) dtto pol.č.3 dtto pol.č.3 odkopy u haly ručně-odvodnění : 36,5*(0,2*0,3) dtto pol.č.5 dtto pol.č.5 2,19000	m3	28,11000	765,00	21 504,15	URS	smluvní cena
12	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 u haly drenáž +kačírky : 36,5*2 dtto pol.č.5 dtto pol.č.5 73,00000	m2	73,00000	20,00	1 460,00	URS	smluvní cena
13	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 dtto pol.č.5 dtto pol.č.5 73,00000	m2	73,00000	15,50	1 131,50	URS	smluvní cena
14	212755211	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm bez lože u haly drenáž : 36,5 dtto pol.č.5 dtto pol.č.5 36,50000	m	36,50000	31,00	1 131,50	URS	smluvní cena
15	877270R01	Montáž odboček na drenážním potrubí DN 125 odvodnění u haly : 1 dtto pol.č.5 dtto pol.č.5 1,00000	kus	1,00000	35,00	35,00	Vlastní	smluvní cena
16	28613R02	odbočka 45° příslušensví drenážního systému DN 50/125 dtto pol.č.5 dtto pol.č.5 1,00000	kus	1,00000	210,00	210,00	Vlastní	smluvní cena

Položkový rozpočet

S:	600596	Multifunkční hřiště Obrataň
O:	01	SO 01 Multifunkční hřiště
R:	Z1-01	Změna - vícepráce a odpočty - koeficient 0,839431

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,32000	2 705,00	865,60	URS	smluvní cena

0,32000

Vysvětlení
sloupky oplocení 2x navíc : 0,4*0,4*1*2
původní výkaz výměr počtu sloupků pro oplocení neodpovídá množství v projektové dokumentaci
chyba výkazu výměr oproti projektové dokumentaci

Díl: 2-O		Zakládání - odpočty				-2 593,70			
18	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože		m	-37,00000	70,10	-2 593,70	URS	smluvní cena
		svodné potrubí - drenážky nahrazeny KG potrubím : -37				-37,00000			

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					3 800,00	
19	339928r02	Osazení sloupku řadového se zabetonováním	kus	2,00000	450,00	900,00	Vlastní	smluvní cena
		sloupky oplocení 2x navíc : 2					2,00000	

Vysvětlení
dtto pol.č.17
dtto pol.č.17

20	55342401	sloupek plotový průměru 89/3 mm, povrchová úprava Zn. v 5m	kus	2,00000	1 450,00	2 900,00	Vlastní	smluvní cena
		dtto pol.č.17						
		dtto pol.č.17						

Svislé a kompletní konstrukce - odpočty									
Díl: 3-O									
21	339928R06	D + M vrátka jednokřídla 1000/2000	kus	-1,00000	7 500,00	-7 500,00	Vlastní	smluvní cena	
Díl: 5	Komunikace								
22	564710112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 60 mm	m2	612,00000	55,00	42 960,00	URS	smluvní cena	

Vysvětlení
vzhledem k nesoudržnosti terénu na ploše budoucího hřiště bylo nutno celou plochu před provedením podkladních vrstev zpevnit a vyspádovat kamenivem průměrné tl.6cm
nepředvídatelné náklady vzniklé stavbou

23	R-5001	Statická hutnicí zkouška podloží z kameniva	ks	3,00000	3 100,00	9 300,00	Vlastní	Indiv
		nutné provězt z důvodu nesoudržnosti podloží : 3		3,00000				

Vysvětlení
vzhledem k nesoudržnosti terénu na ploše budoucího hřiště je nutno při provádění podkladních mezivrstev provést doplňkové hutnicí zkoušky

Položkový rozpočet

S:	600596	Multifunkční hřiště Obrataň
O:	01	SO 01 Multifunkční hřiště
R:	Z1-01	Změna - vícepráce a odpočty - koeficient 0,839431

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

nepředvídatelné náklady vzniklé stavbou

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 587,00								
24	631571005R00	Náryp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	3,83250	2 501,50	9 587,00	RTS 20/ I	koeficient 0,839431

odkopy u haly-kačírek : 36,5*1,05*0,1

Vysvětlení
odkopy - vzniklá plocha mezi oplocením nového hřiště a přilehlou sportovní halou je příliš úzká pro provádění údržbových prací kolem hřiště a bylo rozhodnuto investorem o provedení povrchové úpravy prostoru kačírkem

požadavek investora související s výstavbou hřiště

Díl: 8 Trubní vedení 6 710,63								
25	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	37,00000	25,27	934,99	RTS 20/ I	koeficient 0,839431

svodné potrubí - drenážky nahrazeny KG potrubím : 37

Vysvětlení
žadavací výkaz uvádí provedení svodného potrubí drenážního systému z drenážních flexibilních trubek, což je v rozporu s projektovou dokumentací. Podle PD je tedy svodné potrubí provedeno z KG kanalizačních trub.

chyba výkazu výměr oproti projektové dokumentaci

26	28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm	kus	37,00000	121,72	4 503,64	RTS 20/ I	koeficient 0,839431
----	-------------	--	-----	----------	--------	----------	-----------	---------------------

Vysvětlení
dtto pol.č.25

dtto pol.č.25

27	M-55243	Náhrada stávajícího nevyhovujícího poklopu na vrtu za poklop betonový DN 600 doplnění k pol.č.40 z SoD	kus	1,00000	1 272,00	1 272,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-------

nový poklop na stáv. šachtu vrtu : 1

Vysvětlení
původní záměr pouze výškově upravit stávající poklop vrtu se po rozebrání jeví jako nedostačující vzhledem ke špatnému stavu stávajícího poklopu a tudíž i k celkové bezpečnosti stavby

nepředvídatelné náklady vzniklé stavbou

Díl: 8-O Trubní vedení - odpočty -12 500,00								
28	817354R02	Přesunutí původního rozvaděče čerpadla za oplocení hřiště	kpl	-1,00000	12 500,00	-12 500,00	Vlastní	smluvní cena

Položkový rozpočet

S:	600596	Multifunkční hřiště Obrataň
O:	01	SO 01 Multifunkční hřiště
R:	Z1-01	Změna - vícepráce a odpochty - koeficient 0,839431

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99								
Staveništní přesun hmot								
29	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	145,43568	65,00	9 453,32	URS	smluvní cena
Díl: 21-M								
Elektromontáže								
30	38899611R00	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	65,00000	59,77	3 885,05	RTS 20/ I	koeficient 0,839431
ochrana kabelů osvětlení : 65								
původní záměr pouze obsypání potrubí je vzhledem k podmínkám stavby nedostačující								
Vysvětlení								

nepředvídatelné náklady vzniklé stavbou

31	M21-1	Dodávka podstavce pro Rozvaděč R osvětlení	ks	1,00000	1 480,00	1 480,00	Vlastní	Indiv
Vysvětlení								
způsob montáže rozvaděče osvětlení bylo možno přesně určit až při realizaci								
nepředvídatelné náklady vzniklé stavbou								
32	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	15,00000	97,37	1 460,55	RTS 20/ I	koeficient 0,839431
propojení uzemnění na spol.uzemňovač stáv.soustavy haly : 15								
způsob provedení uzemnění bylo možno přesně určit až při realizaci								
Vysvětlení								
nepředvídatelné náklady vzniklé stavbou								

propojení uzemnění na spol.uzemňovač stáv.soustavy haly : 4

33	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	4,00000	159,91	639,64	RTS 20/ I	koeficient 0,839431
Vysvětlení								
propojení uzemnění na spol.uzemňovač stáv.soustavy haly : 4								
ditto pol.č.33								
ditto pol.č.33								

Díl: 21-M-O								
Elektromontáže - odpochty								
34	210040R01a	odpočet D + M přípojky EI ze šaten , délka 30bm bez zemních prací	kpl	-1,00000	5 110,00	-5 110,00	Vlastní	smluvní cena
35	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-4,50000	205,00	-922,50	URS	smluvní cena
pro přípojku EI dl.30bm byly součástí kpl Elektromontáže : -0,3*0,5*30								
-4,50000								

36	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-4,50000	65,00	-292,50	URS	smluvní cena
37	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-4,50000	110,00	-495,00	URS	smluvní cena

Položkový rozpočet

S:	600596	Multifunkční hřiště Obrataň
O:	01	SO 01 Multifunkční hřiště
R:	Z1-01	Změna - vícepráce a odpochty - koeficient 0,839431

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- nové položky dle cenové soustavy RTS 20/ - upravená jednotková cena daným koeficientem 0,839431						
		- nová vlastní položka, která není v cenové soustavě - cena stanovena individuálně						

Položkový rozpočet

S:	600596	Multifunkční hřiště Obrataň
O:	02	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
R:	Z1-02	Změna - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 002		Vedlejší a ostatní náklady				-8 000,00		
1	0301	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	-1,00000	8 000,00	-8 000,00	Vlastní	smluvní cena