

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

KSO:
Místo: Velká Chyška

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:
Obec Velká Chyška

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Šlechta Jan, Bc. Moravec Pavel

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH			5 169 999,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 550 589,60	Výše daně 955 623,82
snížená	15,00%	619 409,40	92 911,41
Cena s DPH v CZK			6 218 534,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

Místo: Velká Chyška

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel: Obec Velká Chyška

Projektant:

Ing. Šlechta Jan, Bc.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Moravec Pavel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

5 169 999,00

6 218 534,23

01 Zateplení kulturního domu

2 482 641,34

3 003 996,02

02 Zateplení bytu

185 895,16

213 779,43

03 Střecha kulturního domu

1 154 216,93

1 396 602,49

04 Střecha bytu

223 378,85

256 885,68

05 Kotelna na biomasu do 185 kW

815 723,45

987 025,37

06 Tepelné čerpadlo do 10 kW, voda- vzduch

210 135,39

241 655,70

07 Vedlejší rozpočtové náklady

98 007,88

118 589,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

Objekt:

01 - Zateplení kulturního domu

KSO:

Místo: Velká Chyška

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Obec Velká Chyška

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Šlechta Jan, Bc. Moravec Pavel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 482 641,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 482 641,34	21,00%	521 354,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 003 996,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

Objekt: 01 - Zateplení kulturního domu

Místo: Velká Chyška Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Obec Velká Chyška Projektant: Ing. Šlechta Jan, Bc. Moravec Pavel

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 482 641,34

D HSV Práce a dodávky HSV 1 356 037,16

D 1 Zemní práce 53 937,85

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,798	344,45	7 163,87
	VV		"šachta"1,2*5,1*2,4		14,688		
	VV		2*0,95*2,4		4,560		
	VV		"základ"0,5*0,5*6,2		1,550		
	VV		Součet		20,798		
2	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	36,458	770,48	28 090,15
	VV		2*(41,795+0,5*2+16,12)*0,5*0,5		29,458		
	VV		"lapače" 7* 1*1		7,000		
	VV		Součet		36,458		
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,458	326,32	11 897,01
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,798	326,32	6 786,82
	VV		"šachta"1,2*5,1*2,4		14,688		
	VV		2*0,95*2,4		4,560		
	VV		"základ"0,5*0,5*6,2		1,550		
	VV		Součet		20,798		

D 2 Zakládání 26 790,76

5	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,550	2 900,63	4 495,98
	VV		0,5*0,5*6,2		1,550		
6	K	279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	12,240	1 287,15	15 754,77
	VV		5,1*2,4		12,240		
7	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,185	35 351,43	6 540,01
	VV		"10"12,24*(10*0,62/1000)		0,076		
	VV		"12"12,24*(10*0,89/1000)		0,109		
	VV		Součet		0,185		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 734,50

8	K	346271113	Přízdívky z cihel betonových tl 65 mm	m2	20,880	562,00	11 734,50
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------

D 4 Vodorovné konstrukce 3 845,04

9	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	35,349	108,77	3 845,04
	VV		2*(41,795+0,5*2+16,12)*0,3		35,349		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 032 011,99

10	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	82,475	380,71	31 398,86
	VV		OKna a dveře venkovní strana				
	VV		"O12" 5*(0,9+2*0,9)*0,3		4,050		
	VV		"O13" 3*(0,6+2*0,9)*0,3		2,160		
	VV		"O15" 1*(0,6+2*1,2)*0,3		0,900		
	VV		"O07" 3*(1,2+2*1,6)*0,3		3,960		
	VV		"O08" 5*(1,2+2*1,2)*0,3		5,400		
	VV		"O10" 2*(1,2+2*0,9)*0,3		1,800		
	VV		"O14" 1*(1,9+2*0,6)*0,3		0,930		
	VV		"O09" 1*(1+2*1,2)*0,3		1,020		
	VV		"O11" 5*(0,9+2*1,2)*0,3		4,950		
	VV		"O02" 4*(1,8+2*1,75)*0,3		6,360		
	VV		"O03" 1*(1,8+2*2,1)*0,3		1,800		
	VV		"o05" 3*(1,8+2*2,1)*0,3		5,400		
	VV		"O06" 4*(1,75+2*1,2)*0,3		4,980		
	VV		"O01" 4*(1,8+2*2,45)*0,3		8,040		
	VV		"o04" 3*(2,1+2*2,1)*0,3		5,670		
	VV		"D1a" 1,6+2*2,1*0,3		2,860		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"D1b" 1,6+2*2,1*0,3		2,860		
	VV		"D2" 1,6+2*2,1*0,3		2,860		
	VV		"D3" 1,8+2*2,1*0,3		3,060		
	VV		"D4" 1,6+2*2,4*0,3		3,040		
	VV		"Kotelna"2+1,125+2+2+1,25+2		10,375		
	VV		Součet		82,475		
11	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	235,660	19,94	4 699,49
	VV		2*(41,795+0,5*2+16,12)*2 "při výměně oken a začistění"		235,660		
12	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	136,530	13,60	1 856,36
	VV		136,53		136,530		
13	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	221,200	72,52	16 040,48
	VV		OKna a dveře venkovní strana				
	VV		"O12" 5*(0,9+2*0,9)		13,500		
	VV		"O13" 3*(0,6+2*0,9)		7,200		
	VV		"O15" 1*(0,6+2*1,2)		3,000		
	VV		"O07" 3*(1,2+2*1,6)		13,200		
	VV		"O08" 5*(1,2+2*1,2)		18,000		
	VV		"O10" 2*(1,2+2*0,9)		6,000		
	VV		"O14" 1*(1,9+2*0,6)		3,100		
	VV		"O09" 1*(1+2*1,2)		3,400		
	VV		"O11" 5*(0,9+2*1,2)		16,500		
	VV		"O02" 4*(1,8+2*1,75)		21,200		
	VV		"O03" 1*(1,8+2*2,1)		6,000		
	VV		"o05" 3*(1,8+2*2,1)		18,000		
	VV		"O06" 4*(1,75+2*1,2)		16,600		
	VV		"O01" 4*(1,8+2*2,45)		26,800		
	VV		"o04" 3*(2,1+2*2,1)		18,900		
	VV		"D1a" 1,6+2*2,1		5,800		
	VV		"D1b" 1,6+2*2,1		5,800		
	VV		"D2" 1,6+2*2,1		5,800		
	VV		"D3" 1,8+2*2,1		6,000		
	VV		"D4" 1,6+2*2,4		6,400		
	VV		Součet		221,200		
14	K	621221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm	m2	86,453	542,06	46 862,30
	VV		římasy				
	VV		"J" 35,695*(0,29+0,45)		26,414		
	VV		"Z" 0*(0,29+0,45)		0,000		
	VV		"S" (27,895+10,9+(41,795-27,895))*(0,29+0,45)		38,994		
	VV		"V" 15,12*(0,29+0,45)		11,189		
	VV		Mezisoučet		76,597		
	VV		VSTUP				
	VV		1,4*7,04		9,856		
	VV		Součet		86,453		
15	M	63151507	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vláknoλ=0,040-0,042 tl 40mm	m2	88,182	113,31	9 991,54
	VV		86,453*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		88,182		
16	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	86,453	45,32	3 918,25
17	K	621541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	86,453	253,81	21 942,21
	VV		"římasy" 86,453		86,453		
18	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začistřovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	221,200	24,47	5 413,66
	VV		APU				
	VV		"O12" 5*(0,9+2*0,9)		13,500		
	VV		"O13" 3*(0,6+2*0,9)		7,200		
	VV		"O15" 1*(0,6+2*1,2)		3,000		
	VV		"O07" 3*(1,2+2*1,6)		13,200		
	VV		"O08" 5*(1,2+2*1,2)		18,000		
	VV		"O10" 2*(1,2+2*0,9)		6,000		
	VV		"O14" 1*(1,9+2*0,6)		3,100		
	VV		"O09" 1*(1+2*1,2)		3,400		
	VV		"O11" 5*(0,9+2*1,2)		16,500		
	VV		"O02" 4*(1,8+2*1,75)		21,200		
	VV		"O03" 1*(1,8+2*2,1)		6,000		
	VV		"o05" 3*(1,8+2*2,1)		18,000		
	VV		"O06" 4*(1,75+2*1,2)		16,600		
	VV		"O01" 4*(1,8+2*2,45)		26,800		
	VV		"o04" 3*(2,1+2*2,1)		18,900		
	VV		"D1a" 1,6+2*2,1		5,800		
	VV		"D1b" 1,6+2*2,1		5,800		
	VV		"D2" 1,6+2*2,1		5,800		
	VV		"D3" 1,8+2*2,1		6,000		
	VV		"D4" 1,6+2*2,4		6,400		
	VV		Součet		221,200		
19	M	55343035	profil oddělovací a ukončovací pro vnitřní omítky 10mm	m	232,260	40,79	9 473,91
	VV		221,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		232,260		
20	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	546,680	390,00	213 205,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		sever				
	VV		27,895*(6,47-0,35)		170,717		
	VV		10,9*(6,78-3,75)		33,027		
	VV		(41,795-27,895)*(3,75+0,05)		52,820		
	VV		Mezisoučet		256,564		
	VV		JIH				
	VV		3,1*(6,77-0,07)		20,770		
	VV		35,695*(6,98-0,07)		246,652		
	VV		(1+0,56+1,44)*(4,075+0,05)		12,375		
	VV		Mezisoučet		279,797		
	VV		ZÁPAD				
	VV		0,5*(16,12*(8,25-6,77))		11,929		
	VV		10,07*(6,77-0,6)		62,132		
	VV		6,05*(6,77-0,07)		40,535		
	VV		Mezisoučet		114,596		
	VV		VÝCHOD				
	VV		0,5*(16,12*(8,25-7,09))		9,350		
	VV		12,42*(7,09-3,75)		41,483		
	VV		3,7*(6,98-3,75)		11,951		
	VV		16,12*(3,75+0,05)		61,256		
	VV		Mezisoučet		124,040		
	VV		odpočet okna				
	VV		"O12" -5*(0,9*0,9)		-4,050		
	VV		"O13" -3*(0,6*0,9)		-1,620		
	VV		"O15" -1*(0,6*1,2)		-0,720		
	VV		"O07" -3*(1,2*1,6)		-5,760		
	VV		"O08" -5*(1,2*1,2)		-7,200		
	VV		"O10" -2*(1,2*0,9)		-2,160		
	VV		"O14" -1*(1,9*0,6)		-1,140		
	VV		"O09" -1*(1*1,2)		-1,200		
	VV		"O11" -5*(0,9*1,2)		-5,400		
	VV		"O02" -4*(1,8*1,75)		-12,600		
	VV		"O03" -1*(1,8*2,1)		-3,780		
	VV		"o05" -3*(1,8*2,1)		-11,340		
	VV		"O06" -4*(1,75*1,2)		-8,400		
	VV		"O01" -4*(1,8*2,45)		-17,640		
	VV		"o04" -3*(2,1*2,1)		-13,230		
	VV		"D1a" -1,6*2,1		-3,360		
	VV		"D1b" -1,6*2,1		-3,360		
	VV		"D2" -1,6*2,1		-3,360		
	VV		"D3" -1,8*2,1		-3,780		
	VV		"D4" -1,6*2,4		-3,840		
	VV		"O16" -5*(1,5*2,1)		-15,750		
	VV		"O17" -1,8*3		-5,400		
	VV		"O18" -1,2*1,2		-1,440		
	VV		Mezisoučet		-136,530		
	VV		"odpočet byt" -91,787		-91,787		
	VV		Součet		546,680		
21	M	28376079	deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 160mm	m2	557,614	242,02	134 954,47
	VV		546,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		557,614		
22	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	13,155	470,95	6 195,36
	VV		"zateplení na střeších, sokl pro vytažení folie" 26,310*0,5		13,155		
23	M	28376357	deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 140mm	m2	13,418	217,55	2 919,05
	VV		13,155*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,418		
24	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	148,481	470,95	69 927,27
	VV		Soklová část				
	VV		"J" (0,07+0,6+0,5"pod terén")*35,695		41,763		
	VV		(0,6+0,6+0,5)*3,1		5,270		
	VV		(0,05+0,55+0,5)*(1+0,56+1,44)		3,300		
	VV		Mezisoučet		50,333		
	VV		"S" (0,55+0,6+0,5)*27,895		46,027		
	VV		(0,05+0,45+0,5)*(41,795-27,895)		13,900		
	VV		Mezisoučet		59,927		
	VV		"Z" (0,55+0,6+0,5)*(10,07+2"podesta")		19,916		
	VV		(0,07+0,6+0,5)*4,05		4,739		
	VV		Mezisoučet		24,655		
	VV		"V" (0,05+0,5+0,5)*(16,12-1,6-1,6)		13,566		
	VV		Mezisoučet		13,566		
	VV		Součet		148,481		
25	M	28376425	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm	m2	151,451	554,75	84 016,75
	VV		148,481*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		151,451		
26	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	15,400	258,34	3 978,40
	VV		"D2" 1,6+2*2,1		5,800		
	VV		"D3" 1,8+2*2,1		6,000		
	VV		"O16" 5*(1,5+2*2,1)		28,500		
	VV		"O17" 1,8+2*3		7,800		
	VV		"O18" 1,2+2*1,2		3,600		
	VV		"odpočet byt" -36,3		-36,300		
	VV		Součet		15,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	28376071	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,032$ tl 30mm	m2	16,940	45,32	767,76
	VV		15,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,940		
28	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	544,256	13,60	7 400,09
	VV		636,043		636,043		
	VV		"odpočet byt"-91,787		-91,787		
	VV		Součet		544,256		
29	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	45,976	92,46	4 250,83
	VV		6,503*2+13-1,29+14,2-3,3+10,36		45,976		
30	M	59051634	lišta základací pro tepelně izolační desky do roviny 143mm tl 1,0mm	m	48,275	87,93	4 244,60
	VV		45,976*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		48,275		
31	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	747,645	24,47	18 297,91
	VV		APU				
	VV		"O12" 5*(0,9+2*0,9)		13,500		
	VV		"O13" 3*(0,6+2*0,9)		7,200		
	VV		"O15" 1*(0,6+2*1,2)		3,000		
	VV		"O07" 3*(1,2+2*1,6)		13,200		
	VV		"O08" 5*(1,2+2*1,2)		18,000		
	VV		"O10" 2*(1,2+2*0,9)		6,000		
	VV		"O14" 1*(1,9+2*0,6)		3,100		
	VV		"O09" 1*(1+2*1,2)		3,400		
	VV		"O11" 5*(0,9+2*1,2)		16,500		
	VV		"O02" 4*(1,8+2*1,75)		21,200		
	VV		"O03" 1*(1,8+2*2,1)		6,000		
	VV		"o05" 3*(1,8+2*2,1)		18,000		
	VV		"O06" 4*(1,75+2*1,2)		16,600		
	VV		"O01" 4*(1,8+2*2,45)		26,800		
	VV		"o04" 3*(2,1+2*2,1)		18,900		
	VV		"D1a" 1,6+2*2,1		5,800		
	VV		"D1b" 1,6+2*2,1		5,800		
	VV		"D2" 1,6+2*2,1		5,800		
	VV		"D3" 1,8+2*2,1		6,000		
	VV		"D4" 1,6+2*2,4		6,400		
	VV		"O16" 5*(1,5+2*2,1)		28,500		
	VV		"O17" 1,8+2*3		7,800		
	VV		"O18" 1,2+2*1,2		3,600		
	VV		Mezisoučet		261,100		
	VV		ROHY				
	VV		261,1 "viz. APU"		261,100		
	VV		7+(6,87-3,775)*2+3,775		16,965		
	VV		6,47*2+7		19,940		
	VV		"VSTUP" 7+2*3,5		14,000		
	VV		Mezisoučet		312,005		
	VV		Parapet				
	VV		"O12" 5*(0,9)		4,500		
	VV		"O13" 3*(0,6)		1,800		
	VV		"O15" 1*(0,6)		0,600		
	VV		"O07" 3*(1,2)		3,600		
	VV		"O08" 5*(1,2)		6,000		
	VV		"O10" 2*(1,2)		2,400		
	VV		"O14" 1*(1,9)		1,900		
	VV		"O09" 1*(1)		1,000		
	VV		"O11" 5*(0,9)		4,500		
	VV		"O02" 4*(1,8)		7,200		
	VV		"O03" 1*(1,8)		1,800		
	VV		"o05" 3*(1,8)		5,400		
	VV		"O06" 4*(1,75)		7,000		
	VV		"O01" 4*(1,8)		7,200		
	VV		"o04" 3*(2,1)		6,300		
	VV		"O16" 5*(1,5)		7,500		
	VV		"O17" 1,8		1,800		
	VV		"O18" 1,2		1,200		
	VV		Mezisoučet		71,700		
	VV		Římsa rohy				
	VV		římsy				
	VV		"J" 35,695		35,695		
	VV		"Z" 0		0,000		
	VV		"S" (27,895+10,9+(41,795-27,895))		52,695		
	VV		"V" 15,12		15,120		
	VV		Mezisoučet		103,510		
	VV		Sloupy				
	VV		(6,785+0,5)*12		87,420		
	VV		"odpočet byt" -88,090		-88,090		
	VV		Součet		747,645		
32	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	316,759	19,04	6 029,63
	VV		ROHY				
	VV		261,1 "viz. APU"		261,100		
	VV		7+(6,87-3,775)*2+3,775		16,965		
	VV		6,47*2+7		19,940		
	VV		"VSTUP" 7+2*3,5		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-69,4 "nadpraží"		-69,400		
	VV		Sloupy				
	VV		(6,785+0,5)*12		87,420		
	VV		"odpočet byt" -28,35		-28,350		
	VV		Součet		301,675		
	VV		301,675*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		316,759		
33	M	59051476	<i>profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m</i>	m	234,134	39,88	9 338,12
	VV		APU				
	VV		"O12" 5*(0,9+2*0,9)		13,500		
	VV		"O13" 3*(0,6+2*0,9)		7,200		
	VV		"O15" 1*(0,6+2*1,2)		3,000		
	VV		"O07" 3*(1,2+2*1,6)		13,200		
	VV		"O08" 5*(1,2+2*1,2)		18,000		
	VV		"O10" 2*(1,2+2*0,9)		6,000		
	VV		"O14" 1*(1,9+2*0,6)		3,100		
	VV		"O09" 1*(1+2*1,2)		3,400		
	VV		"O11" 5*(0,9+2*1,2)		16,500		
	VV		"O02" 4*(1,8+2*1,75)		21,200		
	VV		"O03" 1*(1,8+2*2,1)		6,000		
	VV		"o05" 3*(1,8+2*2,1)		18,000		
	VV		"O06" 4*(1,75+2*1,2)		16,600		
	VV		"O01" 4*(1,8+2*2,45)		26,800		
	VV		"o04" 3*(2,1+2*2,1)		18,900		
	VV		"D1a" 1,6+2*2,1		5,800		
	VV		"D1b" 1,6+2*2,1		5,800		
	VV		"D2" 1,6+2*2,1		5,800		
	VV		"D3" 1,8+2*2,1		6,000		
	VV		"D4" 1,6+2*2,4		6,400		
	VV		"O16" 5*(1,5+2*2,1)		28,500		
	VV		"O17" 1,8+2*3		7,800		
	VV		"O18" 1,2+2*1,2		3,600		
	VV		"odpočet byt" -38,115		-38,115		
	VV		Mezisoučet		222,985		
	VV		Součet		222,985		
	VV		222,985*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		234,134		
34	M	59051510	<i>profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m</i>	m	182,327	40,30	7 347,48
	VV		Parapet				
	VV		"O12" 5*(0,9)		4,500		
	VV		"O13" 3*(0,6)		1,800		
	VV		"O15" 1*(0,6)		0,600		
	VV		"O07" 3*(1,2)		3,600		
	VV		"O08" 5*(1,2)		6,000		
	VV		"O10" 2*(1,2)		2,400		
	VV		"O14" 1*(1,9)		1,900		
	VV		"O09" 1*(1)		1,000		
	VV		"O11" 5*(0,9)		4,500		
	VV		"O02" 4*(1,8)		7,200		
	VV		"O03" 1*(1,8)		1,800		
	VV		"o05" 3*(1,8)		5,400		
	VV		"O06" 4*(1,75)		7,000		
	VV		"O01" 4*(1,8)		7,200		
	VV		"o04" 3*(2,1)		6,300		
	VV		Mezisoučet		61,200		
	VV		"D1a" 1,6		1,600		
	VV		"D1b" 1,6		1,600		
	VV		"D2" 1,6		1,600		
	VV		"D3" 1,8		1,800		
	VV		"D4" 1,6		1,600		
	VV		Mezisoučet		8,200		
	VV		"O16" 5*(1,5)		7,500		
	VV		"O17" 1,8		1,800		
	VV		"O18" 1,2		1,200		
	VV		Mezisoučet		10,500		
	VV		"řimsa rohy" 103,51		103,510		
	VV		"odpočet byt" -9,765		-9,765		
	VV		Součet		173,645		
	VV		173,645*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		182,327		
35	M	59051512	<i>profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m</i>	m	65,032	48,04	3 124,25
	VV		Parapet				
	VV		"O12" 5*(0,9)		4,500		
	VV		"O13" 3*(0,6)		1,800		
	VV		"O15" 1*(0,6)		0,600		
	VV		"O07" 3*(1,2)		3,600		
	VV		"O08" 5*(1,2)		6,000		
	VV		"O10" 2*(1,2)		2,400		
	VV		"O14" 1*(1,9)		1,900		
	VV		"O09" 1*(1)		1,000		
	VV		"O11" 5*(0,9)		4,500		
	VV		"O02" 4*(1,8)		7,200		
	VV		"O03" 1*(1,8)		1,800		
	VV		"o05" 3*(1,8)		5,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"O06" 4*(1,75)		7,000		
	VV		"O01" 4*(1,8)		7,200		
	VV		"o04" 3*(2,1)		6,300		
	VV		"O16" 5*(1,5)		7,500		
	VV		"O17" 1,8		1,800		
	VV		"O18" 1,2		1,200		
	VV		"odpočet byt" -9,765		-9,765		
	VV		Mezisoučet		61,935		
	VV		Součet		61,935		
	VV		61,935*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		65,032		
36	K	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	724,649	31,73	22 989,95
	VV		638,467+86,182		724,649		
37	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	148,481	480,42	71 332,77
	VV		148,481		148,481		
38	K	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	580,224	220,00	127 649,28
	VV		636,043		636,043		
	VV		"Ostění oken"261,1*0,16		41,776		
	VV		"odpočet byt" -97,595		-97,595		
	VV		Součet		580,224		
39	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	115,380	27,19	3 137,58
	VV		"O12" 5*(0,9*0,9)		4,050		
	VV		"O13" 3*(0,6*0,9)		1,620		
	VV		"O15" 1*(0,6*1,2)		0,720		
	VV		"O07" 3*(1,2*1,6)		5,760		
	VV		"O08" 5*(1,2*1,2)		7,200		
	VV		"O10" 2*(1,2*0,9)		2,160		
	VV		"O14" 1*(1,9*0,6)		1,140		
	VV		"O09" 1*(1*1,2)		1,200		
	VV		"O11" 5*(0,9*1,2)		5,400		
	VV		"O02" 4*(1,8*1,75)		12,600		
	VV		"O03" 1*(1,8*2,1)		3,780		
	VV		"o05" 3*(1,8*2,1)		11,340		
	VV		"O06" 4*(1,75*1,2)		8,400		
	VV		"O01" 4*(1,8*2,45)		17,640		
	VV		"o04" 3*(2,1*2,1)		13,230		
	VV		"D1a" 1,6*2,1		3,360		
	VV		"D1b" 1,6*2,1		3,360		
	VV		"D2" 1,6*2,1		3,360		
	VV		"D3" 1,8*2,1		3,780		
	VV		"D4" 1,6*2,4		3,840		
	VV		"O16" 5*(1,5*2,1)		15,750		
	VV		"O17" 1,8*3		5,400		
	VV		"O18" 1,2*1,2		1,440		
	VV		"odpočet byt" -21,15		-21,150		
	VV		Součet		115,380		
40	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	781,614	22,66	17 712,29
	VV		638,467		638,467		
	VV		"řimsa" 86,453		86,453		
	VV		Mezisoučet		724,920		
	VV		148,481		148,481		
	VV		"odpočet byt" -91,787		-91,787		
	VV		Součet		781,614		
41	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,675	3 263,21	2 202,67
	VV		1,5*4,5*0,1		0,675		
42	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	35,349	525,74	18 584,35
	VV		2*(41,795+0,5*2+16,12)*0,3		35,349		
43	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	117,830	262,87	30 973,92
	VV		2*(41,795+0,5*2+16,12)		117,830		
44	K	642944121R	Osazování ocelových zárubní dodatečné	kus	3,000	1 087,74	3 263,21
45	M	55331719R	<i>zárubeň ocelová L pro dodatečnou montáž na ostění</i>	kus	3,000	1 631,60	4 894,81
46	K	644941112R	Osazování ventilačních mřížek velikosti do průměru 500mm	kus	5,000	135,97	679,84
47	M	55341428R	<i>mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 500mm</i>	kus	5,000	199,42	997,09
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				173 561,35
48	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	736,582	47,14	34 718,97
	VV		636,043		636,043		
	VV		"Ostění oken"261,1*0,16		41,776		
	VV		"řimsa" 76,597		76,597		
	VV		92,166		92,166		
	VV		"odpočet byt" -110		-110,000		
	VV		Součet		736,582		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	36 829,100	0,99	36 351,05
	VV		846,582*50		42 329,100		
	VV		"odpočet byt" -5500		-5 500,000		
	VV		Součet		36 829,100		
50	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	736,582	32,63	24 036,21
	VV		846,582		846,582		
	VV		"odpočet byt" -110		-110,000		
	VV		Součet		736,582		
51	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	736,582	7,25	5 341,38
	VV		"odpočet byt" -110		-110,000		
	VV		846,582		846,582		
	VV		Součet		736,582		
52	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	36 829,100	0,17	6 305,79
	VV		846,582*50		42 329,100		
	VV		"odpočet byt" -5500		-5 500,000		
	VV		Součet		36 829,100		
53	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	736,582	3,63	2 670,69
	VV		846,582		846,582		
	VV		"odpočet byt" -110		-110,000		
	VV		Součet		736,582		
54	K	961031511	Bourání základového zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu 2,4*5,1	m3	12,240	1 676,93	20 525,58
	VV				12,240		
55	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,300	108,77	32,63
	VV		2*0,15"1S05-1S06"		0,300		
56	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,451	652,64	946,98
	VV		1,23*1,18		1,451		
57	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	2,720	145,23	395,03
	VV		"018" 1,2*1,2		1,440		
	VV		"019" 1,6*0,8		1,280		
	VV		Součet		2,720		
58	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	37,830	108,77	4 114,91
	VV		OKna a dveře venkovní strana				
	VV		"O12" 5*(0,9+2*0,9)*0,15		2,025		
	VV		"O13" 3*(0,6+2*0,9)*0,15		1,080		
	VV		"O15" 1*(0,6+2*1,2)*0,15		0,450		
	VV		"O07" 3*(1,2+2*1,6)*0,15		1,980		
	VV		"O08" 5*(1,2+2*1,2)*0,15		2,700		
	VV		"O10" 2*(1,2+2*0,9)*0,15		0,900		
	VV		"O14" 1*(1,9+2*0,6)*0,15		0,465		
	VV		"O09" 1*(1+2*1,2)*0,15		0,510		
	VV		"O11" 5*(0,9+2*1,2)*0,15		2,475		
	VV		"O02" 4*(1,8+2*1,75)*0,15		3,180		
	VV		"O03" 1*(1,8+2*2,1)*0,15		0,900		
	VV		"o05" 3*(1,8+2*2,1)*0,15		2,700		
	VV		"O06" 4*(1,75+2*1,2)*0,15		2,490		
	VV		"O01" 4*(1,8+2*2,45)*0,15		4,020		
	VV		"o04" 3*(2,1+2*2,1)*0,15		2,835		
	VV		"D1a" 1,6+2*2,1*0,15		2,230		
	VV		"D1b" 1,6+2*2,1*0,15		2,230		
	VV		"D2" 1,6+2*2,1*0,15		2,230		
	VV		"D3" 1,8+2*2,1*0,15		2,430		
	VV		Součet		37,830		
59	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	6,390	301,85	1 928,80
	VV		"O12" 5*0,9*0,9		4,050		
	VV		"O13" 3*0,6*0,9		1,620		
	VV		"O15" 1*0,6*1,2		0,720		
	VV		Součet		6,390		
60	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	17,100	173,13	2 960,55
	VV		"O07" 3*1,2*1,6				
	VV		"O08" 5*1,2*1,2		7,200		
	VV		"O10" 2*1,2*0,9		2,160		
	VV		"O14" 1*1,9*0,6		1,140		
	VV		"O09" 1*1*1,2"		1,200		
	VV		"O11" 5*0,9*1,2		5,400		
	VV		Součet		17,100		
61	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	36,120	142,31	5 140,31
	VV		"O02" 4*1,8*1,75		12,600		
	VV		"O03" 1*1,8*2,1		3,780		
	VV		"o05" 3*1,8*2,1		11,340		
	VV		"O06" 4*1,75*1,2		8,400		
	VV		Součet		36,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	30,870	123,28	3 805,55
	VV		"001" 4*1,8*2,45		17,640		
	VV		"004" 3*2,1*2,1		13,230		
	VV		Součet		30,870		
63	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	13,860	163,16	2 261,40
	VV		"D1a" 1*1,6*2,1		3,360		
	VV		"D1b" 1*1,6*2,1		3,360		
	VV		"D2" 1*1,6*2,1		3,360		
	VV		"D3" 1*1,8*2,1		3,780		
	VV		Součet		13,860		
64	K	978036121	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 10 %	m2	636,043	13,60	8 648,09
65	K	978036121R1	Prodloužení větracího potrubí průměr 500 mm včetně nerezové mřížky	ks	5,000	1 133,06	5 665,29
66	K	978036121R2	Prodloužení větracího potrubí průměr 100 mm včetně nerezové mřížky	ks	1,000	770,48	770,48
67	K	985331112	Dodatečné vlepuvání betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	11,520	589,19	6 787,47
	VV		2*2*(2,4/0,25)*0,3		11,520		
68	M	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,007	22 026,66	154,19
	VV		11,52*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství		0,007		
	D	997	Přesun sutě				38 918,23
69	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	40,499	397,19	16 085,81
70	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,499	290,06	11 747,26
71	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	329,488	10,98	3 618,03
	VV		41,186*8		329,488		
72	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	41,189	181,29	7 467,13
	D	998	Přesun hmot				15 237,44
73	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	60,036	253,81	15 237,44
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 126 604,18
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 243,18
74	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	9,180	13,60	124,82
	VV		1,8*5,1		9,180		
75	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	45 594,27	136,78
	VV		9,18*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,003		
76	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	20,880	19,94	416,39
	VV		2,4*(1,8+5,1+1,8)		20,880		
77	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	45 594,27	319,16
	VV		20,88*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,007		
78	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	9,180	145,03	1 331,39
	VV		9,18		9,180		
79	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posvšem	m2	10,699	117,84	1 260,75
	VV		9,18*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		10,699		
80	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	20,880	126,90	2 649,73
	VV		20,88		20,880		
81	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posvšem	m2	25,494	117,84	3 004,16
	VV		20,88*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		25,494		
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				4 129,05
82	K	721242105R1	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 včetně napojení na stávající dešťovou kanalizaci	kus	7,000	589,19	4 124,33
83	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,008	590,10	4,72
	D	762	Konstrukce tesařské				76 603,54
84	K	762511222	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	235,660	290,06	68 356,24
	VV		zakrytí stávajících podlah při výměně oken a vnitřním začištění				
	VV		2*(41,795+0,5*2+16,12)*2		235,660		
85	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,845	4 470,08	8 247,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 764 Konstrukce klempířské							21 618,41
86	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	55,500	58,92	3 270,01
	VV		55,5		55,500		
87	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	55,500	290,06	16 098,50
	VV		55,5		55,500		
88	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,123	18 291,83	2 249,90
D 766 Konstrukce truhlářské							781 635,51
89	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	15,000	36,17	542,51
	VV		"O09" 1 "1*1,2"		1,000		
	VV		"O11" 5 "0,9*1,2"		5,000		
	VV		"O12" 5 "0,9*0,9"		5,000		
	VV		"O13" 3 "0,6*0,9"		3,000		
	VV		"O15" 1 "0,6*1,2"		1,000		
	VV		Součet		15,000		
90	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	25,000	43,78	1 094,53
	VV		"O01" 4 "1,8*2,45"		4,000		
	VV		"O03" 1 "1,8*2,1"		1,000		
	VV		"O04" 3 "2,1*2,1"		3,000		
	VV		"O05" 3 "1,8*2,1"		3,000		
	VV		"O06" 4 "1,75*1,2"		4,000		
	VV		"O07" 3 "1,2*1,6"		3,000		
	VV		"O08" 5 "1,2*1,2"		5,000		
	VV		"O10" 2 "1,2*0,9"		2,000		
	VV		Součet		25,000		
91	K	766622115R1	Montáž plastových oken a dveří, hliníkových dveří	m	291,900	362,58	105 836,73
	VV		300,2- (2,1+1,05+1)*2		291,900		
92	M	61140043R1	Dveře D1a	ks	1,000	138 180,28	138 180,28
93	M	61140043R2	Dveře D1b	ks	1,000	138 180,28	138 180,28
94	M	61140043R3	Dveře D2	ks	1,000	48 830,29	48 830,29
95	M	61140043R4	Dveře D3	ks	1,000	48 761,40	48 761,40
96	M	61140043R6	Okno O1	ks	4,000	11 074,06	44 296,24
97	M	61140043R7	Okno O2	ks	4,000	6 217,32	24 869,27
98	M	61140043R8	Okno O3	ks	1,000	7 079,35	7 079,35
99	M	61140043R9	Okno O4	ks	3,000	13 098,16	39 294,47
100	M	61140043R10	Okno O5	ks	3,000	11 843,63	35 530,90
101	M	61140043R11	Okno O6	ks	4,000	6 509,19	26 036,78
102	M	61140043R12	Okno O7	ks	3,000	4 772,44	14 317,33
103	M	61140043R13	Okno O8	ks	5,000	3 911,32	19 556,59
104	M	61140043R14	Okno O9	ks	1,000	3 472,60	3 472,60
105	M	61140043R15	Okno O10	ks	2,000	3 268,65	6 537,29
106	M	61140043R16	Okno O11	ks	5,000	3 239,64	16 198,20
107	M	61140043R17	Okno O12	ks	5,000	2 729,31	13 646,56
108	M	61140043R18	Okno O13	ks	3,000	2 335,01	7 005,02
109	M	61140043R19	Okno O14	ks	1,000	2 887,94	2 887,94
110	M	61140043R20	Okno O15	ks	1,000	2 567,96	2 567,96
111	M	61140043R22	Okno O18	ks	1,000	4 157,87	4 157,87
112	M	61140043R23	Okno O19	ks	1,000	4 108,02	4 108,02
113	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	15,000	190,35	2 855,31
	VV		"O09" 1 "1*1,2"		1,000		
	VV		"O11" 5 "0,9*1,2"		5,000		
	VV		"O12" 5 "0,9*0,9"		5,000		
	VV		"O13" 3 "0,6*0,9"		3,000		
	VV		"O15" 1 "0,6*1,2"		1,000		
	VV		Součet		15,000		
114	M	61140072	parapet plastový vnitřní – š 350mm, dekor	m	12,400	290,06	3 596,78
	VV		"O09" 1 *1		1,000		
	VV		"O11" 5 *0,9		4,500		
	VV		"O12" 5*0,9		4,500		
	VV		"O13" 3*0,6		1,800		
	VV		"O15" 1 *0,6		0,600		
	VV		Součet		12,400		
115	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	12,000	261,96	3 143,56
	VV		"O07" 3 "1,2*1,6"		3,000		
	VV		"O08" 5 "1,2*1,2"		5,000		
	VV		"O10" 2 "1,2*0,9"		2,000		
	VV		"O18" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"019" 1		1,000		
	VV		Součet		12,000		
116	M	61140072	parapet plastový vnitřní – š 350mm, dekor	m	14,800	290,06	4 292,93
	VV		"007" 3 *1,2		3,600		
	VV		"008" 5 *1,2		6,000		
	VV		"010" 2 *1,2		2,400		
	VV		"018" 1,2		1,200		
	VV		"019" 1,6		1,600		
	VV		Součet		14,800		
117	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	15,000	353,51	5 302,71
	VV		"001" 4 "1,8*2,45		4,000		
	VV		"003" 1 "1,8*2,1		1,000		
	VV		"004" 3 "2,1*2,1		3,000		
	VV		"005" 3 "1,8*2,1		3,000		
	VV		"006" 4 "1,75*1,2		4,000		
	VV		Součet		15,000		
118	M	61140072	parapet plastový vnitřní – š 350mm, dekor	m	27,700	290,06	8 034,74
	VV		"001" 4 *1,8		7,200		
	VV		"003" 1 *1,8		1,800		
	VV		"004" 3 *2,1		6,300		
	VV		"005" 3 *1,8		5,400		
	VV		"006" 4 *1,75		7,000		
	VV		Součet		27,700		
119	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,537	924,58	1 421,07
D 767 Konstrukce zámečnické							213 228,91
120	K	767111110R1	Zebřík - demontáž, nátěr, zpětná montáž s prodloužením konzol	kpl	1,000	3 489,82	3 489,82
121	K	767111110R2	Plechová dvířka na zadním štítě - demontáž, úprava (zmenšení), nátěr, osazení - D6	kpl	1,000	1 948,86	1 948,86
122	K	767111110R3	Vysazení rozvaděče na líc fasády včetně potřebných úprav	kpl	1,000	1 676,93	1 676,93
123	K	767121901R	Demontáž ocelových poklopů a jejich zpětná montáž po drobných úpravách a nátěru	ks	4,000	1 359,67	5 438,68
124	K	767121901R1	Demontáž ocelového poklopu u upravovaného shozu	ks	1,000	770,48	770,48
125	K	767121901R2	Z06 Výroba a montáž ocelového poklopu u upravovaného shozu včetně nátěru a rámu	ks	1,000	58 661,61	58 661,61
126	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do sutí	m	14,100	126,90	1 789,33
	VV		14,1		14,100		
127	K	767220220R	Z02 Zábradlí pozinkované	ks	1,000	23 937,45	23 937,45
	VV		1		1,000		
128	K	767220220R2	Z03 Zábradlí pozinkované	ks	1,000	17 302,26	17 302,26
	VV		1		1,000		
129	K	767220220R3	Z04 Zábradlí pozinkované	ks	1,000	20 870,03	20 870,03
	VV		1		1,000		
130	K	767220220R4	Z05 Zábradlí pozinkované	ks	1,000	7 075,72	7 075,72
	VV		1		1,000		
131	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 462,51	2 462,51
132	M	55341326R	dveře dvoukřídle ocelové plné 1600x2400 mm, zateplené - D5	kus	1,000	23 069,07	23 069,07
133	K	767640221R	Montáž dveří ocelových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	2 462,51	4 925,03
134	M	55341158R	dveře jednokřídle ocelové vchodové 1250x1950mm - D7	kus	1,000	19 688,02	19 688,02
135	M	55341158R1	dveře jednokřídle ocelové vchodové 1250x2150mm - D8	kus	1,000	19 688,02	19 688,02
136	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	2,000	217,55	435,09
D 771 Podlahy z dlaždic							20 145,58
137	K	771274113R	Montáž obkladů stupnic z dlaždic betonových flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	15,000	326,32	4 894,81
	VV		3*1,5		4,500		
	VV		3*1,5		4,500		
	VV		4*1,5		6,000		
	VV		Součet		15,000		
138	K	771274232R	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	15,000	163,16	2 447,41
	VV		3*1,5		4,500		
	VV		3*1,5		4,500		
	VV		4*1,5		6,000		
	VV		Součet		15,000		
139	K	771274232R1	Montáž obkladů podest z dlaždic betonových flexibilní lepidlo v do 200 mm	m2	9,600	471,35	4 524,98
	VV		1,5*1,5		2,250		
	VV		2,3*1,5		3,450		
	VV		2,6*1,5		3,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	Součet		9,600		
140	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	22,935	304,57	6 985,22
		VV	3*1,5*0,5		2,250		
		VV	3*1,5*0,5		2,250		
		VV	4*1,5*0,5		3,000		
		VV	3*1,5*0,25		1,125		
		VV	3*1,5*0,25		1,125		
		VV	4*1,5*0,25		1,500		
		VV	9,6		9,600		
		VV	Součet		20,850		
		VV	20,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,935		
141	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,525	512,14	1 293,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

Objekt:

02 - Zateplení bytu

KSO:

Místo: Velká Chyška

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Obec Velká Chyška

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Šlechta Jan, Bc. Moravec Pavel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

185 895,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	185 895,16	15,00%	27 884,27

Cena s DPH

v CZK

213 779,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce
Objekt: 02 - Zateplení bytu

Místo: Velká Chyška Datum: 5. 2. 2021
Zadavatel: Obec Velká Chyška Projektant: Ing. Šlechta Jan, Bc.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Moravec Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 185 895,16

D HSV Práce a dodávky HSV 127 423,11

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 109 055,65

1	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	91,787	470,95	43 227,18
	VV		sever+jih				
	VV		2*10,9*(6,78-3,75)		66,054		
	VV		Mezisoučet		66,054		
	VV		VÝCHOD				
	VV		12,42*(7,09-3,75)		41,483		
	VV		Mezisoučet		41,483		
	VV		odpočet okna				
	VV		"O16" -5*(1,5*2,1)		-15,750		
	VV		Mezisoučet		-15,750		
	VV		Součet		91,787		
2	M	28376079	deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 160mm	m2	93,623	242,02	22 658,76
	VV		91,787*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		93,623		
3	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	36,300	258,34	9 377,65
	VV		"O16" 5*(1,5+2*2,1)		28,500		
	VV		"O17" 1,8+2*3		7,800		
	VV		Součet		36,300		
4	M	28376071	deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 30mm	m2	39,930	45,32	1 809,72
	VV		36,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,930		
5	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	91,787	13,60	1 248,00
	VV		91,787		91,787		
6	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	88,090	24,47	2 155,92
	VV		APU				
	VV		"O16" 5*(1,5+2*2,1)		28,500		
	VV		"O17" 1,8+2*3		7,800		
	VV		Mezisoučet		36,300		
	VV		ROHY				
	VV		36,3 "viz. APU"		36,300		
	VV		(6,87-3,775)*2		6,190		
	VV		Mezisoučet		42,490		
	VV		Parapet				
	VV		"O16" 5*(1,5)		7,500		
	VV		"O17" 1,8		1,800		
	VV		Mezisoučet		9,300		
	VV		Součet		88,090		
7	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	28,350	19,04	539,65
	VV		ROHY				
	VV		36,3 "viz. APU"		36,300		
	VV		-9,3 "nadprazi"		-9,300		
	VV		Součet		27,000		
	VV		27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,350		
8	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	38,115	39,88	1 520,17
	VV		APU				
	VV		"O16" 5*(1,5+2*2,1)		28,500		
	VV		"O17" 1,8+2*3		7,800		
	VV		Mezisoučet		36,300		
	VV		Součet		36,300		
	VV		36,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,115		
9	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	9,765	40,30	393,51
	VV		Parapet				
	VV		"O16" 5*(1,5)		7,500		
	VV		"O17" 1,8		1,800		
	VV		Součet		9,300		
	VV		9,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,765		
10	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	9,765	48,04	469,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Parapet				
	VV		"O16" 5*(1,5)		7,500		
	VV		"O17" 1,8		1,800		
	VV		Mezisoučet		9,300		
	VV		Součet		9,300		
	VV		9,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		9,765		
11	K	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	97,595	235,68	23 000,82
	VV		91,787		91,787		
	VV		"Ostění oken"36,3*0,16		5,808		
	VV		Součet		97,595		
12	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zajišťovací lišty	m2	21,150	27,19	575,14
	VV		"O16" 5*(1,5*2,1)		15,750		
	VV		"O17" 1,8*3		5,400		
	VV		Součet		21,150		
13	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	91,787	22,66	2 080,00
	VV		91,787		91,787		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 001,47
14	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	110,000	47,14	5 184,88
	VV		110		110,000		
15	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 500,000	0,99	5 428,61
	VV		110*50		5 500,000		
16	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	110,000	32,63	3 589,53
	VV		110		110,000		
17	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	110,000	7,25	797,67
	VV		110		110,000		
18	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	5 500,000	0,17	941,70
	VV		110*50		5 500,000		
19	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	110,000	3,63	398,84
	VV		110		110,000		
20	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	5,380	145,23	781,35
	VV		"D4" 1*0,9		0,900		
	VV		"0,17" 1,6*2,8		4,480		
	VV		Součet		5,380		
21	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	2,320	108,77	252,35
	VV		OKna a dveře venkovní strana				
	VV		"D4" 1,6+2*2,4*0,15		2,320		
	VV		Součet		2,320		
22	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,840	163,16	626,54
	VV		"D4" 1,6*2,4		3,840		
	VV		Součet		3,840		
D	998		Přesun hmot				365,99
23	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,442	253,81	365,99
D	PSV		Práce a dodávky PSV				58 472,05
D	764		Konstrukce klempířské				5 614,41
24	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	13,300	58,92	783,62
	VV		13,3		13,300		
25	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	1,600	290,06	464,10
	VV		"O17" 1,6		1,600		
26	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	10,500	344,45	3 616,72
	VV		10,5		10,500		
27	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,041	18 291,83	749,97
D	766		Konstrukce truhlářské				52 857,64
28	K	766622115R1	Montáž plastových oken a dveří, hliníkových dveří	m	17,100	362,58	6 200,10
	VV		(1,6+2,8)*2 + (2,1+1,05+1)*2		17,100		
29	M	61140043R5	Dveře D4	ks	1,000	26 690,33	26 690,33
30	M	61140043R21	Okno O17	ks	1,000	19 241,15	19 241,15
31	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	261,96	261,96
	VV		"O17"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	61140072	parapet plastový vnitřní – š 350mm, dekor	m	1,600	290,06	464,10
	VV		"017" 1,6		1,600		
	VV		Součet		1,600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

Objekt:

03 - Střecha kulturního domu

KSO:

Místo: Velká Chyška

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Obec Velká Chyška

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Šlechta Jan, Bc. Moravec Pavel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 154 216,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 154 216,93	21,00%	242 385,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 396 602,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

Objekt:

03 - Střecha kulturního domu

Místo: Velká Chyška

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Obec Velká Chyška

Projektant: Ing. Šlechta Jan, Bc.
Moravec Pavel

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 154 216,93

D	HSV	Práce a dodávky HSV				54 036,60	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 338,64	
1	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	29 463,280	0,99	29 080,84
VV		(846,582-110)*40			29 463,280		
2	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	29 463,280	0,17	5 044,64
VV		(846,582-110)*40			29 463,280		
3	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	0,742	1 278,09	948,34
VV		(3,3+3,2+3,39)*0,3*0,25			0,742		
4	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	1,440	878,35	1 264,82
VV		5*(0,4*0,4*1,8)			1,440		
D	997	Přesun sutě				17 697,96	
5	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	4,568	397,19	1 814,37
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,568	290,06	1 325,01
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,424	10,98	410,94
VV		4,678*8			37,424		
8	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	12,006	1 178,38	14 147,64
D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 100 180,33	
D	712	Povlakové krytiny				492 025,94	
9	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	5,000	239,30	1 196,51
10	M	28342013	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114	kus	5,000	222,08	1 110,40
11	K	712363117	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 1000 mm	kus	3,000	317,26	951,77
12	K	71236311R1	Kontrola funkčnosti odvětrání půdního prostoru	kpl	1,000	1 359,67	1 359,67
13	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	32,000	246,55	7 889,71
VV		32			32,000		
14	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	32,000	249,27	7 976,73
VV		32			32,000		
15	K	712363357R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 265 mm	m	93,000	330,85	30 769,34
VV		93			93,000		
16	K	712363359	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm	m	37,000	348,98	12 912,33
VV		37			37,000		
17	K	712363366	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rovná lišta rš 100 mm	m	32,970	249,27	8 218,53
VV		13-1,29+14,2-3,3+10,36			32,970		
18	K	712363369R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta rš 150 mm	m	93,000	271,93	25 289,87
VV		93			93,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	712363601	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova v do 18m	m2	501,813	185,82	93 247,69
	VV		ST2				
	VV		24,695*(6,605-6,605/10+7,452-7,452/10)		312,424		
	VV		ST3				
	VV		(3,3-3,3/10)*15,41+(3,991-3,991/10)*10,9+(2,87-2,87/10)*28,19+(3,395-3,395/10)*10,36		189,389		
	VV		Součet		501,813		
20	M	28322000	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	577,085	232,98	134 446,57
	VV		501,813*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		577,085		
21	K	712363602	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole,budova v do 18m	m2	55,757	299,13	16 678,45
	VV		ST2				
	VV		24,695*(6,605/10+7,452/10)		34,714		
	VV		ST3				
	VV		(3,3/10)*15,41+(3,991/10)*10,9+(2,87/10)*28,19+(3,395/10)*10,36		21,043		
	VV		Součet		55,757		
22	M	28322000	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	64,121	232,98	14 938,61
	VV		55,757*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		64,121		
23	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	557,570	21,75	12 129,78
	VV		ST2				
	VV		24,695*(6,605-6,605/10+7,452-7,452/10)		312,424		
	VV		ST3				
	VV		(3,3-3,3/10)*15,41+(3,991-3,991/10)*10,9+(2,87-2,87/10)*28,19+(3,395-3,395/10)*10,36		189,389		
	VV		ST2				
	VV		24,695*(6,605/10+7,452/10)		34,714		
	VV		ST3				
	VV		(3,3/10)*15,41+(3,991/10)*10,9+(2,87/10)*28,19+(3,395/10)*10,36		21,043		
	VV		Součet		557,570		
24	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	641,206	24,47	15 692,92
	VV		557,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		641,206		
25	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	145,641	100,62	14 653,76
	VV		(15,41+14,2+28,19+10,36+24,7+11+5,31+0,75+4,94)*(0,1+0,3+0,4)		91,888		
	VV		(6,605+7,452)*2 *0,5		14,057		
	VV		(3,3+3,991+2,87)*0,5		5,081		
	VV		(6,605+7,452)*0,5		7,029		
	VV		45,976*0,6		27,586		
	VV		Součet		145,641		
26	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	167,487	145,03	24 290,89
	VV		145,641*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		167,487		
27	K	712998001	Montáž atikového chrlíče z PVC DN 50	kus	23,000	1 761,64	40 517,82
	VV		"114,86/5, 1ks na 5m" 23		23,000		
28	K	712998001R	Nástřešní větrací jednotka	kus	3,000	1 761,64	5 284,93
	VV		3		3,000		
29	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	2,998	7 494,88	22 469,66
D		713	Izolace tepelné				449 246,81
30	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	1 115,140	87,93	98 049,06
	VV		ST2				
	VV		24,695*(6,605+7,452)*2 "vrstvy"		694,275		
	VV		ST3				
	VV		(3,3*15,41+3,991*10,9+2,87*28,19+3,395*10,36)*2"vrstvy"		420,865		
	VV		Součet		1 115,140		
31	M	28375993	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 ka/m2) tl 200mm	m2	568,721	348,98	198 473,41
	VV		ST2				
	VV		24,695*(6,605+7,452)		347,138		
	VV		ST3				
	VV		(3,3*15,41+3,991*10,9+2,87*28,19+3,395*10,36)		210,432		
	VV		Součet		557,570		
	VV		557,57*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		568,721		
32	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 ka/m2) tl 100mm	m2	557,570	174,04	97 038,25
	VV		ST1				
	VV		0		0,000		
	VV		ST2				
	VV		24,695*(6,605+7,452)*1 "vrstvy"		347,138		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		ST3				
	VV		(3,3*15,41+3,991*10,9+2,87*28,19+3,395*10,36)*1"vrstvy"		210,432		
	VV		Součet		557,570		
33	K	713141261	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	557,570	68,89	38 410,97
	VV		ST1				
	VV		0		0,000		
	VV		ST2				
	VV		24,695*(6,605+7,452)		347,138		
	VV		ST3				
	VV		(3,3*15,41+3,991*10,9+2,87*28,19+3,395*10,36)		210,432		
	VV		Součet		557,570		
34	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	5,269	3 278,63	17 275,12
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				38 640,01
35	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	111,380	43,51	4 846,08
	VV		6,47+0,6+6,99+0,6		14,660		
	VV		7+0,55+6,87+0,45		14,870		
	VV		15+11+24+6,45+6,86+3,29+6,86+3,29+5,1		81,850		
	VV		Součet		111,380		
36	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	111,380	141,41	15 749,77
37	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	4,000	130,53	522,11
38	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn	kus	4,000	174,04	696,15
39	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000	74,33	297,31
40	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	29,530	54,39	1 606,04
	VV		6,47+0,6+6,99+0,6		14,660		
	VV		7+0,55+6,87+0,45		14,870		
	VV		Součet		29,530		
41	K	741421823	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm rovná střecha	m	81,850	32,63	2 670,94
	VV		15+11+24+6,45+6,86+3,29+6,86+3,29+5,1		81,850		
42	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu	kus	82,000	10,88	891,94
43	K	741421863	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného	kus	30,000	21,75	652,64
44	K	741421871	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky do 1,4 m	kus	4,000	43,51	174,04
45	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	6,000	326,32	1 957,93
46	M	35441123	tyč jímací s rovným koncem 2000 mm nerez	kus	6,000	1 414,06	8 484,34
47	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,139	652,64	90,72
D 762			Konstrukce tesařské				44 335,06
48	K	762341026R1	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných přes tepelnou izolaci včetně vytvoření spádového klínu	m2	102,712	368,02	37 799,80
	VV		(15,41+14,2+28,19+10,36+24,7)*(0,8+0,1"spádový klín")		83,574		
	VV		(6,605+7,452)*2 *0,5		14,057		
	VV		(3,3+3,991+2,87)*0,5		5,081		
	VV		Součet		102,712		
49	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,462	4 470,08	6 535,26
D 764			Konstrukce klempířské				75 932,51
50	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	107,560	31,73	3 412,41
	VV		15,41+3,7+14,2+28,19+10,36+24,7+11		107,560		
51	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	22,890	108,77	2 489,83
	VV		ATIKY				
	VV		3,3+3,2+3,39+6,5+6,5		22,890		
52	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	92,860	72,52	6 733,81
	VV		15,41+14,2+28,19+10,36+24,7		92,860		
53	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	33,500	54,39	1 821,96
	VV		7*2		14,000		
	VV		6,5*3		19,500		
	VV		Součet		33,500		
54	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	71,000	546,59	38 807,71
	VV		71		71,000		
55	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	39,300	480,42	18 880,38
	VV		39,3		39,300		
56	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,207	18 291,83	3 786,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

Objekt:

04 - Střecha bytu

KSO:

Místo: Velká Chyška

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Obec Velká Chyška

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Šlechta Jan, Bc. Moravec Pavel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

223 378,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	223 378,85	15,00%	33 506,83

Cena s DPH

v CZK

256 885,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

Objekt: 04 - Střecha bytu

Místo: Velká Chyška Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Obec Velká Chyška Projektant: Ing. Šlechta Jan, Bc. Moravec Pavel

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 223 378,85

D HSV Práce a dodávky HSV 6 317,17

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 096,25

1	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	4 400,000	0,99	4 342,89
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

VV		110*40			4 400,000		
----	--	--------	--	--	-----------	--	--

2	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	4 400,000	0,17	753,36
---	---	-----------	--	----	-----------	------	--------

VV		110*40			4 400,000		
----	--	--------	--	--	-----------	--	--

D 997 Přesun sutě 1 220,92

3	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,625	397,19	248,24
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,625	290,06	181,29
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,000	10,98	54,90
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

VV		0,625*8			5,000		
----	--	---------	--	--	-------	--	--

6	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,625	1 178,38	736,49
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 217 061,68

D 712 Povlakové krytiny 113 109,73

7	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	2,000	239,30	478,60
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

8	M	28342013	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114	kus	2,000	222,08	444,16
---	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

9	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	13,000	246,55	3 205,20
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV		13			13,000		
----	--	----	--	--	--------	--	--

10	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	13,000	249,27	3 240,55
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

11	K	712363357R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 265 mm	m	22,000	330,85	7 278,77
----	---	------------	---	---	--------	--------	----------

12	K	712363359	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětná lišta rš 300 mm	m	13,000	348,98	4 536,77
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV		13			13,000		
----	--	----	--	--	--------	--	--

VV		Součet			13,000		
----	--	--------	--	--	--------	--	--

13	K	712363366	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rovná lišta rš 100 mm	m	13,006	249,27	3 242,04
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV		6,503*2			13,006		
----	--	---------	--	--	--------	--	--

14	K	712363369R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta rš 150 mm	m	13,000	271,93	3 535,14
----	---	------------	---	---	--------	--------	----------

15	K	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	128,759	185,82	23 926,20
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV		ST1					
----	--	-----	--	--	--	--	--

VV		11*(6,503-6,503/10+6,503-6,503/10)			128,759		
----	--	------------------------------------	--	--	---------	--	--

16	M	28322000	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	148,073	232,98	34 497,36
----	---	----------	---	----	---------	--------	-----------

VV		128,759*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			148,073		
----	--	--	--	--	---------	--	--

17	K	712363502	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm krajní pole, budova v do 18m	m2	14,307	299,13	4 279,62
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV		ST1					
----	--	-----	--	--	--	--	--

VV		11*(6,503/10+6,503/10)			14,307		
----	--	------------------------	--	--	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	28322000	<i>folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá</i>	m2	16,453	232,98	3 833,14
	VV		14,307*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		16,453		
19	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v do 18 m	m2	143,066	49,85	7 132,49
20	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	143,066	21,75	3 112,36
	VV		ST1				
	VV		11*(6,503-6,503/10+6,503-6,503/10)		128,759		
	VV		ST1				
	VV		11*(6,503/10+6,503/10)		14,307		
	VV		Součet		143,066		
21	M	69311199	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2</i>	m2	164,526	24,47	4 026,62
	VV		143,066*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		164,526		
22	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	6,503	100,62	654,30
	VV		(6,503+6,503)*0,5		6,503		
	VV		Součet		6,503		
23	M	62866281	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2	7,478	145,03	1 084,55
	VV		6,503*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,478		
24	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,614	7 494,88	4 601,86
	D	713	Izolace tepelné				76 191,77
25	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	143,066	87,93	12 579,13
	VV		ST1				
	VV		11*(6,503+6,503)		143,066		
	VV		Součet		143,066		
26	M	28375993	<i>deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 200mm</i>	m2	145,927	348,98	50 925,90
	VV		ST1				
	VV		11*(6,503+6,503)		143,066		
	VV		Součet		143,066		
	VV		143,066*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		145,927		
27	K	713141241	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	143,066	67,98	9 726,13
	VV		"ST1" 143,066		143,066		
28	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,903	3 278,63	2 960,61
	D	762	Konstrukce tesařské				11 351,77
29	K	762341026R1	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných přes tepelnou izolaci včetně vytvoření spádového klínu	m2	26,303	368,02	9 679,96
	VV		(11+5,31+0,75+4,94)*(0,8+0,1"spádový klín")		19,800		
	VV		(6,503+6,503)*0,5		6,503		
	VV		Součet		26,303		
30	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,374	4 470,08	1 671,81
	D	764	Konstrukce klempířské				16 408,41
31	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	22,000	72,52	1 595,35
	VV		11+5,31+0,75+4,94		22,000		
32	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	13,500	54,39	734,22
	VV		7*1		7,000		
	VV		6,5*1		6,500		
	VV		Součet		13,500		
33	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	22,000	546,59	12 024,92
	VV		22		22,000		
34	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	2,600	480,42	1 249,08
	VV		2,6		2,600		
35	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,044	18 291,83	804,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

Objekt:

05 - Kotelna na biomasu do 185 kW

KSO:

Místo: Velká Chyška

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Obec Velká Chyška

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Šlechta Jan, Bc. Moravec Pavel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

815 723,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	815 723,45	21,00%	171 301,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

987 025,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

Objekt: 05 - Kotelna na biomasu do 185 kW

Místo: Velká Chyška Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Obec Velká Chyška Projektant: Ing. Šlechta Jan, Bc.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Moravec Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 815 723,45

D	D1	Kotelna na biomasu do 185kW					815 723,45
1	K	Pol1	Kotel ocelový na biomasu s ručním přikládáním, zplynovací s vrchním přikládáním, ekodesing dle EU 2015/1189, třída kotle dle ČSN EN 303-5- 5. třída, 150kw. násvoka 400l	ks	1,000	135 850,00	135 850,00
2	K	Pol10	rozdělovač a sběrač dn 100, 3*topný okruh + konzole + izolace tl 40mm vata + al	mj	1,000	16 114,81	16 114,81
3	K	Pol11	trojcestný ventil + sevopohon 230V, 2" + šroubení	ks	4,000	5 873,78	23 495,10
4	K	Pol12	oběhové čerpadlo 40/70, 1 1/4" + šroubení	ks	2,000	18 709,06	37 418,12
5	K	Pol13	teploměr + jímka	ks	20,000	261,06	5 221,13
6	K	Pol14	tlakoměr + jímka	ks	3,000	261,06	783,17
7	K	Pol15	termoregulační ventil Stad do 2"	ks	2,000	3 495,98	6 991,97
8	K	Pol16	filtr mosaz do 2"	ks	5,000	585,20	2 926,01
9	K	Pol17	poj, ventil 1" do 3bar	ks	5,000	1 071,42	5 357,10
10	K	Pol18	oběhové čerpadlo do 32/120	ks	2,000	15 814,60	31 629,19
11	K	Pol19	dochlazovací smyčka + dopojení na vodu	ks	2,000	1 533,71	3 067,42
12	K	Pol2	Kotel ocelový na biomasu s ručním přikládáním, zplynovací s vrchním přikládáním, ekodesing dle EU 2015/1189, třída kotle dle ČSN EN 303-5- 5. třída, 35kw. násvoka 140l	ks	1,000	45 848,08	45 848,08
13	K	Pol21	odkap od poj.ventilů do 10mb + vysazení odbočky	mj	1,000	1 087,74	1 087,74
14	K	Pol22	montáž kotelny	mj	1,000	59 607,94	59 607,94
15	K	Pol23	drobný spoj.matriál	mj	1,000	10 877,36	10 877,36
16	K	Pol24	montáž přívodu vody pro dpouštění do 10 mb	mj	1,000	1 631,60	1 631,60
17	K	Pol25	topná zkouška	h	72,000	217,55	15 663,40
18	K	Pol26	revize, pasporty, zaškolení obsluhy, kniha kotelny	mj	1,000	8 701,89	8 701,89
19	K	Pol27	autorizované spuštění	mj	1,000	4 350,94	4 350,94
20	K	Pol28	rozvod kotelny do 2", fe/ Cu	mb	58,000	228,42	13 248,63
21	K	Pol29	izolace kotelny tl 40 mm + vat + al, t.v...0,037 při + 50°C. A2	mb	58,000	130,53	7 570,64
22	K	Pol3	akumulační nádrž 1100/2436 (v/š), 2000L, Fe	ks	3,000	22 450,00	67 350,00
23	K	Pol30	Ventil odvzdušňovací	ks	8,000	250,18	2 001,43
24	K	Pol31	vyparacování prováděcí projekt.dokumentace, 3*paré	ks	1,000	16 316,04	16 316,04
25	K	Pol32	Ventil vypouštěcí - závitový Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	10,000	141,41	1 414,06
26	K	Pol33	demontáž stávající kotelny - rozřezání kotelny, vynesení. ekologická likvidace	mj	1,000	21 754,72	21 754,72
27	K	Pol34	zámečnické práce v kotelně	mj	1,000	10 877,36	10 877,36
28	K	Pol35	dopojení kotlů na komín dle CSN 734201, vložkování stávajícího komína AC včetně revize(2* komín, 2*kouřovod)	MJ	1,000	129 251,00	129 251,00
29	K	Pol4	izolace koženk.úprava s izolací. nad a i pod nádrž - pro aku. nádrž ÚT	ks	3,000	7 070,29	21 210,86
30	K	Pol5	Inteligentní regulátor	ks	1,000	21 754,72	21 754,72
VV		1			1,000	26 793,12	
VV		se vzd.přístupem(web. rozhraní - v ceně) s ovládním pro tři OT okruhy s micháním a čerpadlem, ovládání 2-kotlů na tuhá paliva				753,80	
VV		(ochrana zpátečky - čerpadlo + 3-ces.ventil) s možností nastavení teploty vratné vody, ovládání 3-prostorových term., ethernetová zásuvka,				1 065,98	
VV		slot pro pamětovou kartu, ovl.1*venkovní čidlo, české menu., ovládání 2-cestných ventilů - 2x. (investor zajistí nternetové připojení),				709,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			prodrátování kotelny, podružný rozvaděč s jističem, zkušební provoz, revize. včetně jímk a čidel dle schéma, 2*prostorové čidlo, 1*venkovní, vč.monitoru pro ovl.kotelny.				
		VV					
		VV					
31	K	Pol6	expanzní nádoba 700l	ks	2,000	26 793,12	53 586,24
32	K	Pol7	servisní ventil	ks	2,000	753,80	1 507,60
33	K	Pol8	Kohout FF páka , plnoprůtočný do 2" závitový _ kulový voda poniklovaný + šroubení	mj	24,000	1 065,98	25 583,55
34	K	Pol9	Klapka mosaz - do 2" zpětná voda + přechod + šroubení	mj	8,000	709,20	5 673,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

Objekt:

06 - Tepelné čerpadlo do 10 kW, voda- vzduch

KSO:

Místo: Velká Chyška

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Obec Velká Chyška

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Šlechta Jan, Bc. Moravec Pavel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

210 135,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	210 135,39	15,00%	31 520,31

Cena s DPH

v CZK

241 655,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

Objekt: 06 - Tepelné čerpadlo do 10 kW, voda- vzduch

Místo: Velká Chyška Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Obec Velká Chyška Projektant: Ing. Šlechta Jan, Bc. Moravec Pavel

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 210 135,39

D	D2	Tepelné čerpadlo do 10kw, voda/vzduch, venkovní jednotka(chladivo jen					210 135,39
1	K	Pol36	Tepelné čerpadlo	ks	1,000	123 893,15	123 893,15
	VV		1		1,000		
	VV		topný výkon 6,2kW, při A7/W35, en.třída A ++, příkon 1,6kW, max.teplota 65°C, Typ kompresoru / použitý olej - scroll/ PVE FV 50S,				
	VV		množství chladiva 2,2kg)R407C, hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5mb 36dB(A),				
	VV		výkon parametry -15°C - 55°C(výstup.tepl.) - 3,27kWvýkon - 2,01kW příkon - top.faktor 1,63. , rozměr 530/1245/530mm.				
2	K	Pol37	Šroubení Cu28 x 1" M	ks	1,000	250,18	250,18
3	K	Pol38	Hadice opletená 1" M x 1" F, délka 500 mm, nebo kompenzátor	ks	1,000	674,40	674,40
4	K	Pol39	Regulátor otopného systému a tepelného čerpadla	ks	1,000	25 355,13	25 355,13
	VV		1		1,000		
	VV		včetně vzdáleného přístupu přes internet(v ceně i přístup do portálu výrobce), Inteligentní regulátor pro řízení tepelných čerpadel,				
	VV		solárního systému a 2 směšovaných okruhů otopné soustavy. Obsahuje zdroj, PWM modul, 8GB kartu,				
	VV		1 venkovní čidlo, 2 teplotní čidla do jímky + čerpadlová skupina 1"(izolována)				
5	K	Pol40	Čidlo pokojové pro regulátor	ks	1,000	445,97	445,97
6	K	Pol41	Akumulační nádrž pro UT 181l , pr.450mm, v-1351mm	ks	1,000	8 375,57	8 375,57
7	K	Pol42	Izolace pro akumul. nádrž UT , koženka	ks	1,000	5 149,34	5 149,34
8	K	Pol43	Topné těleso 6 kW bez termostatu, 6/4", poniklované	ks	1,000	5 547,45	5 547,45
9	K	Pol44	Termostat zak.s čidlem Pt1000 s jímkou dvojitý prov.0-90/hav.100	ks	1,000	503,62	503,62
10	K	Pol45	Čerpadlová skupina CSE MIX W 1F pro směšovaný otopný okruh(čerpadlo a 3-ces.ventil), 1"	ks	1,000	6 123,95	6 123,95
11	K	Pol46	Expanzní nádoba otopná 40 l - HS , 6 bar, 3/4" M	ks	1,000	2 338,63	2 338,63
12	K	Pol47	Držák expanzní nádoby na zeď kompletní	ks	1,000	875,63	875,63
13	K	Pol48	Ventil 3/4" uzavírací s vypouštěním pro exp. nádobu	ks	1,000	403,55	403,55
14	K	Pol49	Topný kabel pro odkap od TČ, L=3,5m	ks	1,000	735,31	735,31
15	K	Pol50	ventil 1" KK	ks	1,000	266,50	266,50
16	K	Pol51	zpětná klapka 1" MS	ks	1,000	282,81	282,81
17	K	Pol52	vyp.ventil 1/2"	ks	2,000	146,84	293,69
18	K	Pol53	šroubení 1" MS	ks	10,000	202,32	2 023,19
19	K	Pol54	tlakoměr + jímka	ks	1,000	245,83	245,83
20	K	Pol55	teploměr + jímka	ks	1,000	245,83	245,83
21	K	Pol56	montáž + dodávka rozvaděče + prodrátování regulace + spuštění kotle(podružný rozvaděč + jističe a příslušenství. dle dohody)	mj	1,000	16 316,04	16 316,04
22	K	Pol58	montáž včetně likvidace stávajícího kotle, základ pod tep. čerpadlo a dopojení odpadu tep. čerpadla do 10 m.	mj	1,000	2 175,47	2 175,47
23	K	Pol59	materiál na propojení kotle , nádrží, Cu do 28mm do 10mb	mj	1,000	3 045,66	3 045,66
24	K	Pol60	drobný spoj.materiál	mj	1,000	3 263,21	3 263,21
25	K	Pol61	izolace vata s AL polepem 20mm potrubí v kotelně, ven (odhad metrů)	m	10,000	130,53	1 305,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

Objekt:

07 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Velká Chyška

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Obec Velká Chyška

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Šlechta Jan, Bc. Moravec Pavel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 007,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 007,88	21,00%	20 581,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 589,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce
Objekt: 07 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Velká Chyška Datum: 5. 2. 2021
Zadavatel: Obec Velká Chyška Projektant: Ing. Šlechta Jan, Bc.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Moravec Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 98 007,88

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					98 007,88
D		VRN2	Příprava staveniště					25 359,96
1	K	020001000	Příprava staveniště	%	0,500	50 719,91		25 359,96
D		VRN3	Zařízení staveniště					52 359,96
2	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,500	50 719,91		25 359,96
3	K	034103000	Oplocení staveniště	m	9 000,000	3,00		27 000,00
VV			180"m"*50"dni"		9 000,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost					10 143,98
4	K	040001000	Inženýrská činnost	%	0,200	50 719,91		10 143,98
D		VRN7	Provozní vlivy					10 143,98
5	K	0	Provozní vlivy	%	0,100	50 719,91		5 071,99
6	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,100	50 719,91		5 071,99