

LEGENDA MATERIÁLŮ

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE



D1-D5 NAVRŽENÉ OCEŤOVÉ SPOJOVY Ø100mm – PROVEDENÍ DLE PLATNÝCH ČSN Z POZNÁKOVANÉHO, POKRYTÍ A STAVBY PŘEDNÍ PLOCHY


POZNÁMKY

- PŘESNÝ PROFIL VÁZNÍKY VĚTNÉ PROSTOROVÉHO ZTÍŽENÍ DLE NÁVRHU DODAVATELSKÉ FIRMY
- POTŘEBÍ PROCHÁZECÍ PŘES PODPĚRNÝ PROSTOR NAD STŘECHOU OBJEKTU BUDE V CÉLE SÍE DĚLE PŘI PRŮCHODU PODPĚRNÝM PROSTOREM
- OBALENO POŽÁRNÍ IZOLACÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. 15 MINUT V PROVEDENÍ EI – PODROBNĚJI VZ. PR

VÝPIS ŘEZIVA

Číslo	Profil (mm)	Délka (m)	Km	Číslo (m)
S1	160	180	3	0.24
V1	160	240	4.3	2
V2	160	240	4.2	2
PA1	120	120	1.2	6
PRIMA - BEDNĚNÍ	24	200	1730	1
KONTROLATÉ	40	60	470	1
LATĚ	40	60	1395	1
LATĚ POD PALUBOVÝM PODÍLOM	40	60	70	1
LATĚ PRO OPLÁŠTĚNÍ PŘESAHU STŘECHY	40	60	345	1
Celkem (m)				14.67
POZ. 1 TRŽDA POUŽITÉHO ŘEZIVA – C24				
POZ. 2 DĚLY PRVNÍ UVEDENÉ V TABULCE JSOU POČÍTÁNY S REZERVOU MIN. 300mm NA (1ks) PRVNÍ				
POZ. 3 VEŠKERÉ PRVKY KROVU NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBY				
POZ. 4 VÍDELNÍ PRVKY NUTNO OHROBOVAT A OPATŘIT OCHRANIVÝMI A KRYCÍMI MATERIÁLY				



 <div><b>INTEGRA</b> a.s.</div> <p>email: <a href="mailto:integra.pa@ul.cz">integra.pa@ul.cz</a> <a href="http://www.integra-pa.cz">http://www.integra-pa.cz</a> U Ředklicka 1906, 393 01 Pelhřimov</p>	AUTORIZOVAL	ING. M. ZADRAŽIL	Č. PARÉ	
	ZOD. PROJEKTANT	ING. M. ZADRAŽIL		
	VYPRACOVAVL		D. VALENTA	
INVESTOR: Město Horní Cerekev, nám. T. G. Masaryka 41, 39005 Horní Cerekev			FORMÁT	B A4
AKCE			DATUM	05/2021
ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ V HORNÍ CEREKVI			STUPĚN	D Ů R V O S P
NA PARC. Č. ST. 484 A PARC. Č. 2004/5 A 2004/6			ČÍSLO	17/2021
V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HORNÍ CEREKVI			ZAKÁZKA	
PRÍLOHA	MĚŘÍTKO	1: 50	ARCH. ČÍSLO	Č. PRÍLOHY
PUDORÝS KROVU			17050	2021
				D4