POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED SEVEROZÁPADNÍ



LEGENDA POVRCHŮ

- (A) SYSTÉMOVÁ PROBARVENÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm – ODSTÍN FASÁDY NUTNO UPŘESNIT A ODSOUHLASIT PROVOZOVATELEM, INVESTOREM NA PŘEDEM PŘIPRAVENÝCH VZORCÍCH
- (B) VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ BUDOU PLASTOVÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – BAREVNOST RÁMŮ OKEN DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- (C) NOVĚ NAVRŽENÉ VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDOU PLASTOVÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – BAREVNOST RÁMŮ DVEŘÍ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- (D) NOVĚ NAVRŽENÉ VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDOU PLASTOVÉ, BEZ PROSKLENÍ – BAREVNOST RÁMŮ DVEŘÍ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- (E) NAVRŽENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA: PROFILOVANÁ, SKLÁDANÁ, PÁLENÁ KRYTINA – SOUČÁSTÍ DODÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOU I NAVAZUJÍCÍ SYSTÉMOVÉ PRVKY (STŘEŠNÍ HÁKY, PRŮCHODKY STŘECHOU, STŘEŠNÍ FÓLIE, OKAPNICE, ODVĚTRÁVACÍ TAŠKY, VĚTRACÍ PÁSKY, VĚTRACÍ MŘÍŽKY, APOD.)
- (F) POVRCHOVÁ ÚPRAVA SOKLU – STŘEDNĚ ZRNNÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA – ODSTÍN DLE POŽADAVKŮ INVESTORA, PROVOZOVATELE
- (H) OBLOŽENÍ PŘESAHŮ STŘECHY, ŠTÍTŮ DŘEVĚNÝMI PALUBKAMI, KOTVENÝMI DO POMOCNÉHO DŘEVĚNÉHO ROŠTU – BAREVNOST DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- (I) LOGO (MALBA) NA ŠTÍTOVÉ FASÁDĚ OBJEKTU – BAREVNOST DLE POŽADAVKŮ INVESTORA

sdružení
INTEGRA
e-mail : integra.pe@iol.cz
http://www.integra-pe.cz
projektová a inženýrská stavební kancelář
se sídlem U Rendliku 1906, 393 01 Pelhřimov

AUTORIZOVAL ING. M. ZADRAŽIL			Č. PARÉ
ZOD. PROJEKTANT ING. M. ZADRAŽIL			
VYPRACOVAL D. VALENTA			
INVESTOR: Město Horní Cerekev, nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev		FORMÁT	4 A4
AKCE ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ V HORNÍ CEREKVI NA PARC. Č. ST. 484 A PARC. Č. 2004/5 A 2004/6 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HORNÍ CEREKEV		DATUM	05/2021
		STUPEŇ	D.Ú.R.+D.S.P.
		ČÍSLO ZAKÁZKY	17/2021
PŘÍLOHA POHLEDY	MĚŘÍTKO 1 : 100	ARCH. ČÍSLO 17053 | 2021	Č. PŘÍLOHY D.7