

LEGENDA MATERIÁLŮ



- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE


- D1-D8

NAVRŽENÉ DEŠTOVÉ SVODY (PRŮMĚR DLE STÁVAJÍCÍCH SVODŮ)
– PROVEDENÍ DLE PLATNÝCH ČSN Z POZINKOVANÉHO, POPLASTOVANÉHO PLECHU
- NOVĚ NAVRŽENÉ OPLÁŠTĚNÍ PŘESAHŮ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
– PODROBNÝ NÁVRH VIZ. SKLADBY KONSTRUKCI

POZNÁMKY:
– STÁVAJÍCÍ PODOKAPNÍ ŽLABY URČENÉ K DEMONTÁŽI (V ROZSAHU OPRAV OPLÁŠTĚNÍ PŘESAHŮ STŘECHY)
– STÁVAJÍCÍ ŽLABOVÉ HÁKY BUDOU BEZ ZÁSAHU DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PŮNĚ ZACHOVÁNY
– ŽLABY MENĚNÉ V RAMCI OPRAVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOU POUŽITY PRO ŽEJTNOU MONTÁŽ

- POZN.1
- VYTVOŘENÍ PROSTUPU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM PRO VZT POTRUBÍ Ø200mm (CELKEM 6ks)
 - STÁVAJÍCÍ PVC FÓLIE BUDĚ V PLOŠE 1300x1300mm ODŘÍZNUTA, TEPELNÁ IZOLACE Z EPS V TL. 230mm BUDĚ V ROZSAHU ODŘÍZNUTA PVC FÓLIE ODSTRANĚNA
 - PO MONTÁŽI VZT BUDĚ PROSTUP ZAPRAVEN MONTÁŽÍ NOVĚ TEPELNÉ IZOLACE Z ČEDIČOVÉ VATY TL. 60mm
 - PROSTUP BUDĚ PŘEKRYT A PŘEVÁŘEN mPVC FÓJÍ (tl. 1,5mm) VČETNĚ OVÁŘENÍ PROSTUPU VZT POTRUBÍ
- POZN.2
- VYTVOŘENÍ PROSTUPU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM PRO VZT POTRUBÍ Ø100mm (CELKEM 1ks)
 - STÁVAJÍCÍ PVC FÓLIE BUDĚ V PLOŠE 1300x1300mm ODŘÍZNUTA, TEPELNÁ IZOLACE Z EPS V TL. 230mm BUDĚ V ROZSAHU ODŘÍZNUTA PVC FÓLIE ODSTRANĚNA
 - PO MONTÁŽI VZT BUDĚ PROSTUP ZAPRAVEN MONTÁŽÍ NOVĚ TEPELNÉ IZOLACE Z ČEDIČOVÉ VATY TL. 60mm
 - PROSTUP BUDĚ PŘEKRYT A PŘEVÁŘEN mPVC FÓJÍ (tl. 1,5mm) VČETNĚ OVÁŘENÍ PROSTUPU VZT POTRUBÍ



 projektová a inženýrská stavební kancelář <i>se sídlem U Rendlíku 1906, 393 01 Pelhřimov</i>	e-mail : integra.pe@iol.cz http://www.integra-pe.cz		AUTORIZOVAL ING. M. ZADRAŽIL	Č. PARÉ
			ZOD. PROJEKTANT ING. M. ZADRAŽIL	
			VYPRACOVAL D. VALENTA	
INVESTOR: Město Horní Cerekev, nám. T. G. Masaryka 41, 39403 Horní Cerekev				
FORMÁT 8 A4				
AKCE				
REKONSTRUKCE OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.P. 367 NA PARC. Č. ST. 412 A 2464/4 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HORNÍ CEREKEV				
DATUM 10/2021				
STUPEŇ D.Ú.R. + D.S.P.				
ČÍSLO 39/2020				
ZAKÁZKY				
Č. PŘÍLOHY D.1.7				
PŘÍLOHA				
PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV				
MĚRÍTKO 1 : 100				
ARCH. ČÍSLO 16747-7 2020				