

Č.MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHY	STĚNY	STROPY	POZN.
1.01	SCHODIŠTĚ	8,00	EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE + KAMENY			
1.02	ZÁDVEŘÍ	2,46	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL, v=60mm OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.03	CHODBA	5,06	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.04	KANCELÁŘ	6,66	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.05	ŘEDITELNA	10,60	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.06	ÚKLID	2,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.07	WC PERSONÁL	1,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.08	CHODBA	17,34	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.09	ŠATNA	13,52	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.10	WC	7,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=1,6m, OMÍTKA, VÝMALBA	KAZETOVÝ PODHLED s.v.=2720mm	
1.11	HERNA	51,59	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	KAZETOVÝ PODHLED s.v.=2720mm	
1.12	SKLAD HRAČEK	4,40	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.13	LEHÁRNA	38,15	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.14	JÍDELNA	17,28	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.15	KUCHYŇ	48,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.16	PŘÍPRAVNA KUCHYNĚ	8,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=100mm, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.17	CHODBA	5,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=100mm, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.18	SKLAD POTRAVIN	5,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=100mm, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.19	WC, UMÝVÁRNA	2,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=2,4m, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.20	ŠATNA	3,57	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.21	KANCELÁŘ KUCHYNĚ	3,77	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.22	SCHODIŠTĚ	3,60	EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE + KAMENY	KERAMICKÝ SOKL, v=100mm OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED	
1.23	CHODBA	29,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.24	ŠATNA	11,65	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.25	WC	7,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=1,6m, OMÍTKA, VÝMALBA	KAZETOVÝ PODHLED s.v.=2720mm	
1.26	HERNA	53,38	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	KAZETOVÝ PODHLED s.v.=2720mm	
1.27	SKLAD HRAČEK	6,95	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.28	JÍDELNA	14,02	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.29	LEHÁRNA	40,39	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.30	TERASA	39,13	BETONOVÁ DLAŽBA			
1.31	SCHODIŠTĚ	5,17	EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE + KAMENY			
1.32	ZÁDVEŘÍ	2,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL, v=60mm OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.33	ÚKLID	4,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=1,2m SOKL., OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.34	WC, UMÝVÁRNA	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=2,4m, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.35	KANCELÁŘ	4,53	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.36	CHODBA	17,89	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.37	ŠATNA	15,37	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.38	WC	7,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=1,6m, OMÍTKA, VÝMALBA	KAZETOVÝ PODHLED s.v.=2720mm	
1.39	HERNA	63,58	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	KAZETOVÝ PODHLED s.v.=2720mm	
1.40	LEHÁRNA	55,03	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.41	SKLAD HRAČEK	11,32	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.42	JÍDELNA	29,11	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.43	PŘÍRUČNÍ SKLAD	22,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.44	TECHNICKÁ MÍSTNOST 1	5,69	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	
1.45	TECHNICKÁ MÍSTNOST 2	3,02	POVLAKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	SDK PODHLED s.v.=2765mm	

POZNÁMKA:
- TEPLOTA TOPNÉ VODY – 50/40°C – OTOPNÁ TĚLESA
- VÝNOSNÁ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA – 15°C
- VNITŘNÍ VÝPOČTOVÉ TEPLOTY DLE ČSN EN 12831
- OBVODOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0540–2:2011
- VEŠKERÉ ROZVODY (I BUDOU UPATŘENY IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY 193/2007Sb
- TOPNÁ TĚLESA BUDOU OPATŘENA TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ K OTOPNÝM TĚLESŮM V OMÍTCE Ø15x1,0
- ROZVODY PROVEDENY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ SPOJOVANÉHO LISOVÁNÍM
- ZÁVĚSY A KONZOLY V 1.NP UCHYCENY DO KONSTRUKCE STAVBY
- VEŠKERÉ PROSTUPY ZDIVEM V OHRAŇČCE (VČETNĚ IZOLACE)
- OTOPNÁ TĚLESA OSAZENA 200 mm NAD PODLAHOU
- PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY PLATNÉ ČSN A MONTÁŽNÍ NÁVODY VÝROBCŮ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ

1.28 – ČÍSLO MÍSTNOSTI
20°C – NÁVRHOVÁ VNITŘNÍ TEPLOTA
TZ: 786W – VYPOČTENÁ TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI

ZNAČENÍ NOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES

22VK/900/700 – OZNAČENÍ TYPU OTOPNÉHO TĚLESA VČETNĚ ROZMĚRŮ
1000W – VÝKON OTOPNÉHO TĚLESA
HRŠ/TH – PŘÍPOJOVACÍ ARMATURY + TERMOSTATICKÁ HLAVICE
– H RICHOVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA TYPU VK

22VK/600/700
- OZN. DÉLKY OTOPNÉHO TĚLESA (700mm)
- OZN. VÝŠKY OTOPNÉHO TĚLESA (600mm)
- TYP OTOPNÉHO TĚLESA
- PRAVÉ SPODNÍ PŘÍPOJENÍ – VENTIL KOMPAKT

			Č. PARE
	AUTORIZOVAL ING. M.ZADRAŽIL		
	ZOD. PROJEKTANT ING. M.ZADRAŽIL		
	VYPRACOVAL ING. M.RATAJ		
INVESTOR: Město Horní Cerekev, nám. T. G. Masaryka 41, 39403 Horní Cerekev		FORMÁT	12 A4
AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.P. 367 NA PARC. Č. ST. 412 A 246/4 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HORNÍ CEREKEV		DATUM	10/2021
		STUPEŇ	DÚR+DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY	39/2020
PŘÍLOHA: PŮDORYS 1.NP - UT	MĚŘÍTKO 1:50	ARCH. ČÍSLO 16748-2 / 2020	Č. PŘÍLOHY D.2.2