



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- POZNÁMKY:


- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VEŠKERÉ PRVKY NA FASÁDĚ OBJEKTU DEMONTOVÁNY A ULOŽENY NA MÍSTO, KDE NEDOJDE K JEJICH POŠKOZENÍ; PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU PRVKY NAVRÁŽENY NA PŮVODNÍ MÍSTO S PRODLOUŽENÍM KOVĚKOVÝCH PRVKŮ O TL. ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU; U ELEKTRO PRVKŮ NUTNO PŮČÍTAT S PRODLOUŽENÍM KABELÁŽE O TL. ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ, VYPÍNAČE NA FASÁDĚ OBJEKTU BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI PRVKY V PARAMETRECH DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- PRVKY BUDOU SPLŇOVAT PARAMETRY DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ
- VNITŘNÍ PROSTORY BUDOU PŘED REALIZACÍ STAVBY DŮKLADNĚ VYKLIŽENY A ULOŽENY PRO DALŠÍ POUŽITÍ
- PODLAHY BUDOU PŘIKRYTY PEVNÝMI MATERIÁLY, BRANÍCI POŠKOZENÍ PODLAH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH
- STÁVAJÍCÍ SVODY HRMOSOVODŮ BUDOU Z FASÁDY DEMONTOVÁNY PRŮBĚŽNĚ PŘI ZATEPLOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STĚN
- KAŽDÝ DEN BUDOU SVODY PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ DEMONTOVÁNY (ODPOJENY) A PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ V TENÝZ DEN BUDOU ZPĚTNĚ PŘIPOJENY, ABY NEDOSLO K ÚPLNÉMU ODPOJENÍ ZEMNÍCI SOUSTAVY

	AUTORIZOVAL		Č. PARE
	ING. M. ZADRAŽIL		
	e-mail : integra.pe@iol.cz http://www.integra-pe.cz		
	ZOD. PROJEKTANT		
	ING. M. ZADRAŽIL		
VYPRACOVAL		FORMÁT	6. A4
D. VALENTA			
INVESTOR: Město Horní Cerekev, nám. T. G. Masaryka 41, 39403 Horní Cerekev			
AKCE			
REKONSTRUKCE OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.P. 367			
NA PARC. Č. ST. 412 A 2464/4			
V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HORNÍ CEREKEV			
PŘÍLOHA		Č. PŘÍLOHY	D. 1.4
POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE		ARCH. ČÍSLO	16747-1 / 2020
		MÉRITKO	1 : 100


POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ

