

D.1.8.– SO 08 Datové rozvody

Přeložka SEK

D.1.8.1.technická zpráva

Změna v průběhu stavby před dokončením

Akce :	ZTV Křeč
Investor :	Obec Křeč
Místo:	Obec Křeč
Číslo zakázky :	J-02/20
Číslo archivní:	J-02/20
Číslo paré:	

a) identifikační údaje objektu,

*SO 08 – Datové rozvody řeší přeložku metalického kabelu sítě elektronických komunikací (Cetin a.s.) na území plánované zástavby. Oproti původní projektové dokumentaci, přeložka povede podél hranice pozemku p.č. 191/3 a pozemků 191/2 a 192/2, kde bude křížit nově navrhovanou místní komunikaci. V místě křížení bude vedení uloženo do chrániček. Dále přeložka povede podél hranice pozemku p.č. 192/2 až za území plánované zástavby, kde bude napojena na původní trasu vedení.
k.ú. Křeč, p.č. 191/2, 191/3, 192/2*

b) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,

*Metalický kabel sítě elektronických komunikací zasahuje na pozemky p.č. 191/4, 191/5 uvažované pro individuální zástavbu RD a na pozemky p.č. 191/2 a 192/2.
Bude provedena přeložka kabelu do pozemku s veřejnými komunikacemi mimo pozemky pro individuální zástavbu. Přeložka povede podél hranice pozemku p.č. 191/3 a pozemků 191/2 a 192/2, kde bude křížit nově navrhovanou místní komunikaci. V místě křížení bude vedení uloženo do chrániček. Dále přeložka povede podél hranice pozemku p.č. 192/2 až za území plánované zástavby, kde bude napojena na původní trasu vedení.
Přeložení kabelu SEK, zajistí její vlastník, společnost CETIN a.s.*

c) požadavky na vybavení,

Neklade nároky.

d) napojení na stávající technickou infrastrukturu,

Napojení přeložky na stávající trasu SEK.

e) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování,

Neklade nároky.

f) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení,

Způsob řešení je v souladu s přísl. ČSN.

g) požadavky na postup stavebních a montážních prací,

Technologický postup stavebních prací bude vypracován dodavatelem stavby v rámci harmonogramu stavebních prací.

h) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.,

Přeložení kabelu SEK, zajistí její vlastník, společnost CETIN a.s.

i) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Neklade nároky.

j) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Při provádění stavby se nepředpokládá žádná větší zátěž na životní prostředí. Zhotovitel stavebních prací je povinen užívat jen takové stroje a mechanizaci, jejichž hluknost nepřekračuje hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Dodavatel zajistí očištění vozidel, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací a bude dbát na to, aby omezil prašnost a další negativní vlivy na minimum a stejně tak, aby byla dodržována doba nočního klidu. Stavební suť z rozebraných ploch musí být odvezena na skládku v souladu s platným zákonem č. 106/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb. o odpadovém hospodářství včetně všech prováděných změn.

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků - dodavatelská firma prováděcí stavbu se bude řídit zákonem č. 309/2006 Sb. a své pracovníky podle tohoto zákona řádně zaškolí.

v Jindřichově Hradci, 03/2021

Vypracoval: Petr Pepich