Schéma zapojení kaskády 2 nástěnných kondenzačních kotlů



Legenda

1V	Zásobník TV
2V	Expanzní nádoba otop. soustavy s membránou
3V	Zpětná klapka
4V	Bezpečnostní ventil pro úpravu topné vody
5V	Filtr nečistot 3/4"
6V	Kulový kohout s vypouštěním
7V	Kohout plnicí
8V	Kohout vypouštěcí
9V, 10V	Kulový kohout
11V, 12V	Kulový kohout
13V	Kulový kohout pro měření podávacího výkonu
14V	Kulový kohout pro odvzdušnění otopného systému
15V	Kulový kohout pro odvzdušnění ústředního topení
16V	Kulový kohout pro napouštění topného systému
17V	Kohout vypouštěcí do 20 1/2"
18V	Kohout vypouštěcí 20 1/2"
19V	Kohout kulový 20 1/2"
20V (ZK)	Kohout kulový
21V	Kohout termostat regulátor
22V	Kohout kulový
23V	Filtr + kohout
24V	Filtr
25V	Filtr teplý okruh / Filtr teplý TV
26V	Termostatický ventil
27V	Termostatický ventil
28V	Kohout kulový vypouštěcí
29V	Filtr teplý TV
30V	Kohout
31V	Kohout
32V	Kohout vypouštěcí kotel
33V	Kohout vypouštěcí zásobníku
34V	Kohout vypouštěcí zásobníku
35V	Kohout TV
36V	Kohout TV

(1) mají být umístěna na sifonu (ne v kotli).

ARCHITEKT
ateliér HAGE
Ing. arch. Jaroslav Hage, Ph.D.
Sokolská 1786/31 Praha
+420 603 481 701

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jan Hage
+420 603 115 885
jan.hage@seznam.cz

CEDE-studio, spol. s r.o.
Sokolská 31
120 00 Praha 2
+420 224 941 111

STAVBA
REKONSTRUKCE SOKOLOVNY- stavební úpravy
Sokolská 1786/31, 120 00 Praha 2 - Nové Město

OBJEKT
KVTI/PDS

PROFESE
CEDE-studio, spol. s r.o.

ČÁST
SCHÉMA KOTELNY

STUPEŇ
DPS

DATUM
07/2024

FORMÁT
A4

ČÍSLO VÝKRESU
D.1.4.4-1