

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 8.8.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

Rekonstrukce MŠ v Horní Cerekvi

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Město Horní Cerekev**
Sídlo: náměstí T.G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev
IČO: 00248185
Právní forma: Územně samosprávný celek
Zastoupený: Milanem Kunstem - starostou města
Kontaktní osoba: Milan Kunst
Tel./e-mail: +420 602 857 420, starosta@hornicerekev.cz
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_373.html
Zástupce ve věcech smluvních: Milan Kunst, starosta
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslav Zadražil - technický dozor stavebníka
dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: **INEX Moravské Budějovice, s. r. o.**
se sídlem: Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
spisová značka: oddíl C, vložka 10783 vedená Krajským soudem v Brně
IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235
Zastoupený: Ing. Borisem Šustou – jednatelem společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 1523177379/0800
telefon: 568 420 115 fax: ----
e-mail: susta@inexmb.cz
Zástupci zhotovitele:
Ing. Boris Šusta, jednatel - ve věcech smluvních (tel. 603 108 923)
Ing. Luděk Pelikán, hlavní stavbyvedoucí - ve věcech technických (tel. 568 420 115)

dále jen **zhotovitel**

II PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 1 uzavřené Smlouvy o dílo z tohoto důvodu:

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

Dále pak v průběhu realizace díla byly dále zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze strany objednatele zhodnoceny jako lepší technické řešení. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce objednatel využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, 2 které objednatele plně opravňuje k předmětnému rozšíření předmětu díla. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnovém listu č. 4.

V rozsahu všech výše uvedených prací se mění, resp. rozšiřuje předmět díla o definované vícepráce. V důsledku navýšení objemu prací dochází také ke zvýšení ceny díla. Konkrétní navýšení ceny díla v každém z uvedených ustanovení ZZVZ (tj. § 222 odst. 4 ZZVZ a § 222 odst. 6 ZZVZ) vyplývá ze změnového listu, které tvoří nedílnou součást a přílohy tohoto Dodatku.

Celkové navýšení ceny díla je následující:

Původní znění dle Smlouvy o dílo:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	 12.640.118,07 Kč
Sazba DPH	 21 %
DPH	 2.654.424,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH	 15.294.542,87 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění dle Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	 12.686.317,04 Kč
Sazba DPH	 21 %
DPH	 2.664.126,58 Kč
Celková cena díla včetně DPH	 15.350.443,62 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Horní Cerekvi dne 30. 10. 2023	V Mor. Budějovicích dne 30. 10. 2023
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Město Horní Cerekev Nám. T.G. Masaryka 41 394 03 Horní Cerekev³⁸	INEX Moravské Budějovice s.r.o. Husova 890, 076 02 M. BUDĚJOVICE tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343 IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235 zápis do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Břežích IČ, vložka 10783
Milan Kunst	Ing. Boris Šusta
starosta	jednatel

Rekonstrukce MŠ v Horní Cerekvi

Změnový list č. 04

Smlouva o dílo ze dne: 8.8.2022

Objednatel: Město Horní Cerekev
Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Změnový list číslo: ZL 04
Datum vydání změnového listu: 18.10.2023

Popis změny technického řešení a zdůvodnění:

Úprava rozsahu bouracích ve vnitřních prostor - nebourané parapety, větší rozsah výměny PVC dle požadavků objednatele.
Úprava rozsahu bouracích prací na fasádě - stříšky nad vstupy ponechány, větší rozsah bouracích prací na venkovních schodištích (změna provedení venkovních schodů).
Úprava rozsahu zateplení stropní konstrukce v 1PP, úprava a výměna rozvodů kanalizace a vody pod novými obklady dle požadavků investora, doplnění SDK příčky a dveří do m.č. 1.23, zrušení stahovacích půdních schodů a náhrada výleznem, úprava rozsahu dlažeb, větší rozsah výměny PVC dle požadavků investora, obnovující nátěr vnitřních zárubní dle požadavků objednatele.
Úprava rozsahu zateplení fasády (zrušeno vnitřní zateplení m.č. 1.23, které bylo přesunuto na vnější fasádu a dále pak vytažení zateplení fasády po zrušení okapní římsy), zrušena dřevěná okapní římsa, drobné úpravy klempířských prvků.
U venkovních schodišť byla zrušena reprofilační a epoxidová úprava schodů, schody byly přebourány a nahrazeny betonovými prefabrikáty. U schodiště 1.31 pak byla zřízena rampa pro zajištění bezbariérového přístupu do školky.
V elektroinstalaci upraven rozsah kabeláže, upraveny počty svítidel, doplněny venkovní svítidla s pohybovými a dále pak doplněny venkovní videotelefony dle požadavků objednatele.
Zrušení části okapového chodníku, který byl nahrazen oblázkovým kačírkem, provedení nové betonové dlažby na venkovní terase.
U elektropřipojek dle požadavků doplněn nový hlavní přívod do hlavního rozvaděče CYKY 4x25.

Změna ceny díla CELKEM:	Celkem bez DPH	21% DPH	Celkem včetně DPH
	46 198,97 Kč	9 701,78 Kč	55 900,75 Kč

Změna termínů plnění díla: bez vlivu na změnu termínu


Změna celkového termínu dokončení díla:

Popis	Původní termín	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	31.10.2023	31.10.2023

Za zhotovitele:

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum:

Ing. Boris Šusta, jednatel společnosti
INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 890, 076 02 / M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115 / fax: 568 423 345
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235
Podpis: 
Krajským soudem v úmí. sídli C vč. Pa 1078/1

Vyjádření technického dozoru investora:

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum: 30.10.2023

Ing. Miloslav Zadražil, INTERGRA Pelhřimov

Podpis: 

Vyjádření autorského dozoru projektanta:

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum:

Ing. Miloslav Zadražil, INTERGRA Pelhřimov

Podpis:

Vyjádření objednatele:

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum:

Milan Kunst - starosta města

Podpis:

Město Horní Cerekev
Nám. T.G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev 18

Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet č. 04

Změnový rozpočet č. 4

Stavba: 2022-049- SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev

Objednatel: Město Horní Cerekev
nám. T. G. Masaryka 41
39403 Horní Cerekev
IČO: 00248185
DIČ: CZ00248185

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Husova 890
67602 Moravské Budějovice
IČO: 48531235
DIČ: CZ48531235

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			116 312,11
PSV			-91 033,14
MON			20 920,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			46 198,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 198,97 CZK
Základní DPH	21 %	9 701,78 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 55 900,75 CZK

v Horní Cerekev
INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 569 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku, vloženo
Krajským soudem v Brně oddíl C, list číslo 10783

Za zhotovitele

dne

30.10.2023

Město Horní Cerekev
Nám. T.G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev ^{3B}

Za objednatele

TDS schválení 30.10.2023

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vlastní snížení	0,00	-23 102,85	-4 851,60	-27 954,45	-50
01-01-02	01-01 - Bourací práce - MŠ vnitřní prostory - změnový rozpočet č. 2	0,00	3 563,58	748,35	4 311,93	8
01-02-02	01-02 - Bourací práce - Zateplení fasády - změnový rozpočet č. 2	0,00	20 599,98	4 326,00	24 925,98	45
01-1-1-02	Navrhovaný stav - MŠ vnitřní prostory - změnový rozpočet č. 2	0,00	127 401,45	26 754,30	154 155,75	276
01-1-2-01	01-1-2 - Navrhovaný stav - Zateplení fasády - změnový rozpočet č. 2	0,00	-270 897,54	-56 888,48	-327 786,02	-586
01-1-2-02	Navrhovaný stav - Zateplení fasády - úprava venkovních schodišť	0,00	28 741,59	6 035,73	34 777,32	62
01-4-02	01-4 - Elektroinstalace - změnový rozpočet č. 2	0,00	67 488,09	14 172,50	81 660,59	146
10	Zpevněné plochy, sadové úpravy, elektropřípojka	0,00	69 301,82	14 553,38	83 855,20	150
10-01-02	10-01 - Zpevněné plochy - změnový rozpočet č. 2	0,00	39 702,38	8 337,50	48 039,88	86
10-03-02	10-03 - Elektropřípojka - změnový rozpočet č. 2	0,00	29 599,44	6 215,88	35 815,32	64
Celkem za stavbu		0,00	46 198,97	9 701,78	55 900,75	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 265,30	4,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 807,33	25,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-3 832,00	-8,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			103 088,29	223,1
5	Komunikace	HSV			12 494,94	27,0
5	Komunikace pozemní	HSV			33 252,40	72,0
61	Úprava povrchů vnitřních	HSV			35 491,95	76,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 989,00	4,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-101 931,78	-220,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			13 056,41	28,3

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-8 669,10	-18,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 979,57	30,3
98	Demolice a sanace	HSV			-79 125,11	-171,3
997	Přesun sutě	HSV			8 402,19	18,2
998	Přesun hmot	HSV			1 708,72	3,7
D1	Silnoproud	HSV			71 023,44	153,7
D2	Osvětlení	HSV			733,00	1,6
D8	Ostatní	HSV			450,00	1,0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			-5 670,22	-12,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 975,41	23,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			30 936,38	67,0
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	PSV			-3 009,51	-6,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			-118 991,55	-257,6
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			9 773,30	21,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 562,06	5,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-36 099,90	-78,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			28 665,74	62,0
771	Podlahy z dlaždic	PSV			-24 697,15	-53,5
776	Podlahy povlakové	PSV			95 981,55	207,8
777	Podlahy lité	PSV			-37 334,00	-80,8
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-51 836,40	-112,2

783	Nátěry	PSV			7 711,15	16,7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			20 920,00	45,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			127,56	0,3
Cena celkem					46 198,97	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev				
O:	01	Vlastní snížení			
R:	01-01-02	01-01 - Bourací práce - MŠ vnitřní prostory - změnový rozpočet č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 997		Přesun sutě				-18,22
1	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	-0,01000	304,00	-3,04
2	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,01000	228,00	-2,28
3	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,29000	10,00	-2,90
4	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného	t	-0,01000	1 000,00	-10,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-2 621,00
5	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	-9,00000	54,00	-486,00
položka smluvního rozpočtu č. 43 = 54,00 Kč :						
parapety nebourány - odpočet smluvního množství : -9				-9,00000		
6	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	-35,00000	61,00	-2 135,00
položka smluvního rozpočtu č. 44 = 61,00 Kč :						
parapety nebourány - odpočet smluvního množství : -35				-35,00000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				6 202,80
7	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	46,56000	88,00	4 097,28
položka smluvního rozpočtu č. 45 = 88,00 Kč :						
m.č. 1.04 : 6,66				6,66000		
m.č. 1.12 : 4,40				4,40000		
m.č. 1.27 : 6,95				6,95000		
m.č. 1.28 : 14,02				14,02000		
m.č. 1.35 : 4,53				4,53000		
m.č. 1.42 - chybná výměr : (29,11-19,11)				10,00000		
8	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	55,18000	12,00	662,16
položka smluvního rozpočtu č. 46 = 12,00 Kč :						
m.č. 1.04 : (2,07+3,22)*2				10,58000		
m.č. 1.12 : (4,0+1,1)*2				10,20000		
m.č. 1.27 : (3,28+2,12)*2				10,80000		
m.č. 1.28 : (4,2+3,34)*2				15,08000		
m.č. 1.35 : (2,1+2,16)*2				8,52000		
9	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	46,56000	31,00	1 443,36
položka smluvního rozpočtu č. 45 = 31,00 Kč :						
m.č. 1.04 : 6,66				6,66000		
m.č. 1.12 : 4,40				4,40000		
m.č. 1.27 : 6,95				6,95000		
m.č. 1.28 : 14,02				14,02000		
m.č. 1.35 : 4,53				4,53000		
m.č. 1.42 - chybná výměr : (29,11-19,11)				10,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev				
O:	01	Vlastní snížení			
R:	01-02-02	01-02 - Bourací práce - Zateplení fasády - změnový rozpočet č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 179,57
1	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,76600	3 691,00	10 209,31
položka smluvního rozpočtu č. 8 = 3691,00 Kč :						
schodiště 1.31 : (0,5+1,7+0,5)*1,6*0,2				0,86400		
schodiště 1.01 : (1,2+2,25+1,2)*1,6*0,2				1,48800		
schodiště 1.22 : 1,8*2,3*0,1				0,41400		
2	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů, očištění, uložení pro další použití	m	22,40000	119,00	2 665,60
položka smluvního rozpočtu č. 9 = 119,00 Kč :						
schodiště 1.01 : 1,6*(5+5)				16,00000		
schodiště 1.31 : 1,6*(2+2)				6,40000		
3	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	-0,18000	3 863,00	-695,34
položka smluvního rozpočtu č. 10 = 3863,00 Kč :						
jv - římsy - odpočet smluvního množství : -0,18				-0,18000		
Díl: 997		Přesun sutě				8 420,41
4	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	4,62152	304,00	1 404,94
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,62152	228,00	1 053,71
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	134,02408	10,00	1 340,24
7	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	4,62152	1 000,00	4 621,52

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev				
O:	01	Vlastní snížení			
R:	01-1-1-02	Navrhovaný stav - MŠ vnitřní prostory - změnový rozpočet č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřních				35 491,95
1	601021232	Potažení vnitřních rovných stropů štukem tloušťky do 3 mm	m2	16,44120	165,00	2 712,80

položka smluvního rozpočtu č. 4 = 165,00 Kč :

chybná výměr zateplení stropu v 1PP :

odpočet smluvního množství : -18

-18,00000

skutečná výměra (0.02+0.03+0.04) :

34,44120

(3,24*5,31+3,24*5,32)

2	601016191	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	32,88240	62,00	2 038,71
---	-----------	--	----	----------	-------	----------

položka smluvního rozpočtu č. 1 = 62,00 Kč :

chybná výměr zateplení stropu v 1PP :

odpočet smluvního množství : -18*2

-36,00000

skutečná výměra (0.02+0.03+0.04) :

68,88240

(3,24*5,31+3,24*5,32)*2

3	611221121	Montáž kontaktního zateplení vnitřních podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm	m2	16,44120	1 323,00	21 751,71
---	-----------	---	----	----------	----------	-----------

položka smluvního rozpočtu č. 3 = 1323,00 Kč :

chybná výměr zateplení stropu v 1PP :

odpočet smluvního množství : -18

-18,00000

skutečná výměra (0.02+0.03+0.04) :

34,44120

(3,24*5,31+3,24*5,32)

4	63151513	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 100mm	m2	16,77002	536,00	8 988,73
---	----------	--	----	----------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu č. 3 = 536,00 Kč :

chybná výměr zateplení stropu v 1PP :

odpočet smluvního množství : -18*1,02

-18,36000

skutečná výměra (0.02+0.03+0.04) :

35,13002

(3,24*5,31+3,24*5,32)*1,02

Díl: 998		Přesun hmot				301,39
5	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,41629	724,00	301,39

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				10 975,41
6	721176103	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	5,00000	325,00	1 625,00

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 325,00 Kč :

předělání a úprava rozvodů kanalizace v kuchyni : 5

5,00000

7	721194105	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	7,00000	94,80	663,60
---	-----------	--	-----	---------	-------	--------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 94,80 Kč :

předělání a úprava rozvodů kanalizace v kuchyni : 5

5,00000

předělání a úprava rozvodů kanalizace na sociální zázemí

2,00000

: 2

8	721174042	Potrubí kanalizační HT do DN 40	m	6,00000	237,00	1 422,00
---	-----------	---------------------------------	---	---------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu č. 29 = 237,00 Kč :

předělání a úprava rozvodů kanalizace v kuchyni : 4

4,00000

předělání a úprava rozvodů kanalizace na sociální zázemí

2,00000

: 2

9	721-201	Oprava a úprava výšky vpustí v kuchyni	kus	2,00000	2 630,00	5 260,00
---	---------	--	-----	---------	----------	----------

oprava vpustí v kuchyni : 2

2,00000

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev	
O:	01	Vlastní snížení
R:	01-1-1-02	Navrhovaný stav - MŠ vnitřní prostory - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	72190003	Stavební výpomoc	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00

položka smluvního rozpočtu č. 34 = 1000,00 Kč :

zednické práce, frézování drážek :

předělání a úprava rozvodů vody v kuchyni : 1

1,00000

předělání a úprava rozvodů na sociální zázemí : 1

1,00000

11	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,00481	1 000,00	4,81
----	-----------	---	---	---------	----------	------

Díl: 722	Vnitřní vodovod					30 936,38
-----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

12	722181212	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	46,00000	87,10	4 006,60
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 87,10 Kč :

předělání a úprava rozvodů vody v kuchyni : 32

32,00000

předělání a úprava rozvodů na sociální zázemí : 14

14,00000

13	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	16,00000	246,50	3 944,00
----	-----------	---------------------------------------	-----	----------	--------	----------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 246,50 Kč :

předělání a úprava rozvodů vody v kuchyni : 11

11,00000

předělání a úprava rozvodů na sociální zázemí : 5

5,00000

14	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,00000	81,00	162,00
----	-----------	---	-----	---------	-------	--------

položka smluvního rozpočtu č. 42 = 81,00 Kč :

předělání a úprava rozvodů vody v kuchyni : 1

1,00000

předělání a úprava rozvodů na sociální zázemí : 1

1,00000

15	722237323	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250W, DN 20 mm	kus	2,00000	508,00	1 016,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 508,00 Kč :

předělání a úprava rozvodů na sociální zázemí : 2

2,00000

16	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	46,00000	40,00	1 840,00
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

položka smluvního rozpočtu č. 46 = 40,00 Kč :

předělání a úprava rozvodů vody v kuchyni : 32

32,00000

předělání a úprava rozvodů na sociální zázemí : 14

14,00000

17	722171932A	Potrubí plastové - napojení na stávající řad	kus	6,00000	800,00	4 800,00
----	------------	--	-----	---------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu č. 38 = 800,00 Kč :

předělání a úprava rozvodů vody v kuchyni : 4

4,00000

předělání a úprava rozvodů na sociální zázemí : 2

2,00000

18	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20x3,4 mm	m	46,00000	220,00	10 120,00
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

položka smluvního rozpočtu č. 39 = 220,00 Kč :

předělání a úprava rozvodů vody v kuchyni : 32

32,00000

předělání a úprava rozvodů na sociální zázemí : 14

14,00000

19	72299008	Zednické výpomoc	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	----------	------------------	-----	---------	----------	----------

položka smluvního rozpočtu č. 49 = 5000,00 Kč :

zednické práce, frézování drážek :

předělání a úprava rozvodů vody v kuchyni : 0,5

0,50000

předělání a úprava rozvodů na sociální zázemí : 0,5

0,50000

20	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,04778	1 000,00	47,78
----	-----------	--	---	---------	----------	-------

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev				
O:	01	Vlastní snížení			
R:	01-1-1-02	Navrhovaný stav - MŠ vnitřní prostory - změnový rozpočet č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-3 009,51
21	725017164	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm	soubor	-1,00000	1 640,00	-1 640,00
		položka smluvního rozpočtu č. 52 = 1640,00 Kč :				
		zrušení (neosazení) umyvadla v m.č. 1.28 dle požadavku objednatele : -1		-1,00000		
22	725823111	Baterie umyvadlová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím	soubor	-1,00000	1 350,00	-1 350,00
		položka smluvního rozpočtu č. 55 = 1350,00 Kč :				
		zrušení (neosazení) umyvadla v m.č. 1.28 dle požadavku objednatele : -1		-1,00000		
23	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	-0,01951	1 000,00	-19,51
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				9 773,30
24	342261112	Příčka sádkart. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	5,60000	1 317,00	7 375,20
		nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 1317,00 Kč :				
		dělicí příčka v m.č. 1.23 : 2,24*2,5		5,60000		
25	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,00000	950,00	950,00
		položka smluvního rozpočtu č. 74 = 950,00 Kč :				
		dělicí příčka v m.č. 1.23 dveře 90 : 1		1,00000		
26	55331596A	záruběň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm s těsněním protipožární	kus	1,00000	1 290,00	1 290,00
		položka smluvního rozpočtu č. 75 = 1290,00 Kč :				
		dělicí příčka v m.č. 1.23 dveře 90 : 1		1,00000		
27	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,15810	1 000,00	158,10
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-33 478,90
28	342264102	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	1,00000	851,00	851,00
		nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 851,00 Kč :				
		záměna schodů za revizní dvířka (m.č. 1.36) : 1		1,00000		
29	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	-2,00000	2 500,00	-5 000,00
		položka smluvního rozpočtu č. 77 = 2500,00 Kč :				
		záměna schodů za revizní dvířka - odpočet smluvního množství : -2		-2,00000		
30	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,00000	150,00	150,00
		položka smluvního rozpočtu č. 83 = 150,00 Kč :				
		dělicí příčka v m.č. 1.23 - dveře 90 : 1		1,00000		
31	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,00000	150,00	150,00
		položka smluvního rozpočtu č. 85 = 150,00 Kč :				
		dělicí příčka v m.č. 1.23 - dveře 90 : 1		1,00000		
32	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	1,00000	850,00	850,00
		položka smluvního rozpočtu č. 86 = 850,00 Kč :				
		dělicí příčka v m.č. 1.23 - dveře 90 : 1		1,00000		
33	54924010A	zámek	kus	1,00000	550,00	550,00
		položka smluvního rozpočtu č. 84 = 550,00 Kč :				
		dělicí příčka v m.č. 1.23 - dveře 90 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev					
O:	01	Vlastní snížení				
R:	01-1-1-02	Navrhovaný stav - MŠ vnitřní prostory - změnový rozpočet č. 2				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	553476659	Protipožární revizní dvířka do SDK RD US 15 60x60 cm, EI30DP1	kus	1,00000	4 230,00	4 230,00
		záměna schodů za revizní dvířka (m.č. 1.36) : 1				
				1,00000		
35	553-Z05	schody skládací protipožární EI 45 TI - specifikace viz tab.PSV ozn.Z05	kus	-2,00000	19 000,00	-38 000,00
		položka smluvního rozpočtu č. 78 = 19000,00 Kč :				
		záměna schodů za revizní dvířka - odpočet smluvního množství : -2				
				-2,00000		
36	61165004	Dveře vnitřní hladké plné CPL STANDARD 1-křídlo 900 x 1970 mm	kus	1,00000	3 370,00	3 370,00
		nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 3370,00 Kč :				
		dělicí příčka v m.č. 1.23 - dveře 90 : 1				
				1,00000		
37	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,06299	10 000,00	-629,90
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				-21 078,47
38	627456210	Oprava spárování dlažeb z dlaždic,MC nad 4 m2 cementovou maltou	m2	29,25000	144,50	4 226,63
		nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 144,50 Kč :				
		m.č. 1.23 ponechána stávající dlažba - oprava spárování : 29,25				
				29,25000		
39	771130111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	20,72000	125,00	2 590,00
		položka smluvního rozpočtu č. 94 = 125,00 Kč :				
		m.č. 1.02 (zádveří) : 1,45*2				
				2,90000		
		m.č. 1.32 (zádveří) : 1,15*2				
				2,30000		
		záměna za dlažbu (m.č. 1.20+1.21) : (2,03+1,8+2,03+1,9)*2				
				15,52000		
40	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	11,97000	16,00	191,52
		položka smluvního rozpočtu č. 99 = 16,00 Kč :				
		podklad pod rohože :				
		m.č. 1.02 (zádveří) : 2,46				
				2,46000		
		m.č. 1.32 (zádveří) : 2,17				
				2,17000		
		záměna PVC za dlažbu (m.č. 1.20+1.21) : (3,57+3,77)				
				7,34000		
41	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	-17,28000	7,00	-120,96
		položka smluvního rozpočtu č. 90 = 7,00 Kč :				
		m.č. 1.23 ponechána stávající dlažba - odpočet smluvního množství : -29,25				
				-29,25000		
		podklad pod rohože :				
		m.č. 1.02 (zádveří) : 2,46				
				2,46000		
		m.č. 1.32 (zádveří) : 2,17				
				2,17000		
		záměna PVC za dlažbu (m.č. 1.20+1.21) : (3,57+3,77)				
				7,34000		
42	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-34,56000	53,00	-1 831,68
		položka smluvního rozpočtu č. 91 = 53,00 Kč :				
		m.č. 1.23 ponechána stávající dlažba - odpočet smluvního množství : -29,25*2				
				-58,50000		
		podklad pod rohože :				

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev				
O:	01	Vlastní snížení			
R:	01-1-1-02	Navrhovaný stav - MŠ vnitřní prostory - změnový rozpočet č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

m.č. 1.02 (zádveří) : 2,46*2 4,92000
m.č. 1.32 (zádveří) : 2,17*2 4,34000
záměna PVC za dlažbu (m.č. 1.20+1.21) : (3,57+3,77)*2 14,68000

43	771151015	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 12 mm	m2	1,53000	677,00	1 035,81
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu č. 93 = 677,00 Kč :
m.č. 1.23 ponechána stávající dlažba - odpočet smluvního množství : -29,25*2 -58,50000
m.č. 1.15 - vyrovnání nerovností v kuchyni : 48,06 48,06000
podklad pod rohože :
m.č. 1.02 (zádveří) : 2,46 2,46000
m.č. 1.32 (zádveří) : 2,17 2,17000
záměna PVC za dlažbu (m.č. 1.20+1.21) : (3,57+3,77) 7,34000

44	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	-29,25000	647,00	-18 924,75
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

položka smluvního rozpočtu č. 96 = 647,00 Kč :
m.č. 1.23 ponechána stávající dlažba - odpočet smluvního množství : -29,25 -29,25000

45	59761409A	dlažba keramická slinutá protiskluzná R10 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	-24,10100	550,00	-13 255,55
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

položka smluvního rozpočtu č. 97 = 550,00 Kč :
m.č. 1.23 ponechána stávající dlažba - odpočet smluvního množství : -29,25*1,1 -32,17500
záměna PVC za dlažbu (m.č. 1.20+1.21) : (3,57+3,77)*1,1 8,07400

46	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x100mm	kus	102,08000	52,00	5 308,16
----	----------	---	-----	-----------	-------	----------

Začátek provozního součtu
m.č. 1.02 (zádveří) : 1,45*2 2,90000
m.č. 1.32 (zádveří) : 1,15*2 2,30000
m.č. 1.35 (kancelář) : (2,1+2,16)*2-(0,8+0,6) 7,12000
záměna za dlažbu (m.č. 1.20+1.21) : (2,03+1,8+2,03+1,9)*2 15,52000
Konec provozního součtu
prořez : 27,84/0,3*1,1 102,08000

47	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,29765	1 000,00	-297,65
----	-----------	--	---	----------	----------	---------

Díl: 776	Podlahy povlakové					89 778,75
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	------------------

48	776971613	Rohož textilní Catwell pozitiv tl. 13,5 mm	m2	4,63000	4 985,00	23 080,55
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 4985,00 Kč :

m.č. 1.02 (zádveří) : 2,46 2,46000
m.č. 1.32 (zádveří) : 2,17 2,17000

49	776981114	Lišta hliníková podlahová krycí, povlak.podlaha	m	10,10000	351,00	3 545,10
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 351,00 Kč :

přechodové lišty :
m.č. 1.04 : 0,8 0,80000

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev	
O:	01	Vlastní snížení
R:	01-1-1-02	Navrhovaný stav - MŠ vnitřní prostory - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 1.20 : 0,8+0,6		1,40000		
		m.č. 1.12 : 0,8		0,80000		
		m.č. 1.12 : 0,8		0,80000		
		m.č. 1.27 : 0,8		0,80000		
		m.č. 1.28 : 0,8*2		1,60000		
		m.č. 1.35 : 0,8+0,6		1,40000		
		m.č. 1.42 : 0,9+0,8+0,8		2,50000		
50	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	39,22000	7,00	274,54
		položka smluvního rozpočtu č. 107 = 7,00 Kč :				
		m.č. 1.04 : 6,66		6,66000		
		m.č. 1.12 : 4,40		4,40000		
		m.č. 1.27 : 6,95		6,95000		
		m.č. 1.28 : 14,02		14,02000		
		m.č. 1.35 : 4,53		4,53000		
		m.č. 1.42 - chybná výměr : (29,11-19,11)		10,00000		
		záměna za dlažbu (m.č. 1.20+1.21) : -(3,57+3,77)		-7,34000		
51	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	39,22000	25,00	980,50
		položka smluvního rozpočtu č. 105 = 25,00 Kč :				
		m.č. 1.04 : 6,66		6,66000		
		m.č. 1.12 : 4,40		4,40000		
		m.č. 1.27 : 6,95		6,95000		
		m.č. 1.28 : 14,02		14,02000		
		m.č. 1.35 : 4,53		4,53000		
		m.č. 1.42 - chybná výměr : (29,11-19,11)		10,00000		
		záměna za dlažbu (m.č. 1.20+1.21) : -(3,57+3,77)		-7,34000		
52	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	39,22000	215,00	8 432,30
		položka smluvního rozpočtu č. 106 = 215,00 Kč :				
		m.č. 1.04 : 6,66		6,66000		
		m.č. 1.12 : 4,40		4,40000		
		m.č. 1.27 : 6,95		6,95000		
		m.č. 1.28 : 14,02		14,02000		
		m.č. 1.35 : 4,53		4,53000		
		m.č. 1.42 - chybná výměr : (29,11-19,11)		10,00000		
		záměna za dlažbu (m.č. 1.20+1.21) : -(3,57+3,77)		-7,34000		
53	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	39,22000	374,00	14 668,28
		položka smluvního rozpočtu č. 107 = 374,00 Kč :				
		m.č. 1.04 : 6,66		6,66000		
		m.č. 1.12 : 4,40		4,40000		
		m.č. 1.27 : 6,95		6,95000		
		m.č. 1.28 : 14,02		14,02000		
		m.č. 1.35 : 4,53		4,53000		
		m.č. 1.42 - chybná výměr : (29,11-19,11)		10,00000		
		záměna za dlažbu (m.č. 1.20+1.21) : -(3,57+3,77)		-7,34000		
54	776231111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla vč.frézování	m	24,51250	45,00	1 103,06

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev				
O:	01	Vlastní snížení			
R:	01-1-1-02	Navrhovaný stav - MŠ vnitřní prostory - změnový rozpočet č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

položka smluvního rozpočtu č. 109 = 45,00 Kč :

Začátek provozního součtu

m.č. 1.04 :	6,66	6,66000
m.č. 1.12 :	4,40	4,40000
m.č. 1.27 :	6,95	6,95000
m.č. 1.28 :	14,02	14,02000
m.č. 1.35 :	4,53	4,53000
m.č. 1.42 - chybná výměr :	(29,11-19,11)	10,00000
záměna za dlažbu (m.č. 1.20+1.21) :	-(3,57+3,77)	-7,34000

Konec provozního součtu

skutečné množství : 39,22/2*1,25 24,51250

55	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	39,66000	145,00	5 750,70
----	-----------	--------------------------------	---	----------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu č. 110 = 145,00 Kč :

m.č. 1.04 :	(2,07+3,22)*2	10,58000
m.č. 1.12 :	(4,0+1,1)*2	10,20000
m.č. 1.27 :	(3,28+2,12)*2	10,80000
m.č. 1.28 :	(4,2+3,34)*2	15,08000
m.č. 1.35 :	(2,1+2,16)*2	8,52000
záměna za dlažbu (m.č. 1.20+1.21) :	-(2,03+1,8+2,03+1,9)*2	-15,52000

56	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	47,59200	75,00	3 569,40
----	----------	---------------------------	---	----------	-------	----------

položka smluvního rozpočtu č. 111 = 75,00 Kč :

m.č. 1.04 :	(2,07+3,22)*2	10,58000
m.č. 1.12 :	(4,0+1,1)*2	10,20000
m.č. 1.27 :	(3,28+2,12)*2	10,80000
m.č. 1.28 :	(4,2+3,34)*2	15,08000
m.č. 1.35 :	(2,1+2,16)*2	8,52000
záměna za dlažbu (m.č. 1.20+1.21) :	-(2,03+1,8+2,03+1,9)*2	-15,52000

Mezisoučet 39,66000

prořez : 39,66*0,2 7,93200

57	28411104	PVC podlahovina tl 3mm zátěžová	m2	43,14200	650,00	28 042,30
----	----------	---------------------------------	----	----------	--------	-----------

položka smluvního rozpočtu č. 108 = 650,00 Kč :

m.č. 1.04 :	6,66	6,66000
m.č. 1.12 :	4,40	4,40000
m.č. 1.27 :	6,95	6,95000
m.č. 1.28 :	14,02	14,02000
m.č. 1.35 :	4,53	4,53000
m.č. 1.42 - chybná výměr :	(29,11-19,11)	10,00000
záměna za dlažbu (m.č. 1.20+1.21) :	-(3,57+3,77)	-7,34000

Mezisoučet 39,22000

prořez : 39,22*0,1 3,92200

58	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,33202	1 000,00	332,02
----	-----------	--	---	---------	----------	--------

Díl: 783	Nátěry					7 711,15
-----------------	---------------	--	--	--	--	-----------------

59	783201811	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	38,80800	32,70	1 269,02
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev				
O:	01	Vlastní snížení			
R:	01-1-1-02	Navrhovaný stav - MŠ vnitřní prostory - změnový rozpočet č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 32,70 Kč :

nátěr zárubní : $(0,9+2*2)*(0,12+0,05*2)*36$

38,80800

60	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	38,80800	91,00	3 531,53
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

položka smluvního rozpočtu č. 124 = 91,00 Kč :

nátěr zárubní : $(0,9+2*2)*(0,12+0,05*2)*36$

38,80800

61	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	38,80800	75,00	2 910,60
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

položka smluvního rozpočtu č. 125 = 75,00 Kč :

nátěr zárubní : $(0,9+2*2)*(0,12+0,05*2)*36$

38,80800

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev	
O:	01	Vlastní snížení
R:	01-1-2-01	01-1-2 - Navrhovaný stav - Zateplení fasády - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-101 931,78
1	622481292	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	-35,00000	56,00	-1 960,00
		položka smluvního rozpočtu č. 23 = 56,00 Kč :				
		zrušení zateplení chodby (m.č.1.23) - zatepleno na vnějším lici : $-(1,8*5*2+2,0*2*2)$		-26,00000		
		$-(1,2+1,5*4+0,9*2)$		-9,00000		
2	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	-70,60800	54,00	-3 812,83
		položka smluvního rozpočtu č. 15 = 54,00 Kč :				
		zrušení zateplení chodby (m.č.1.23) - zatepleno na vnějším lici : $-(2,24*2,5-0,9*2,0)*2$		-7,60000		
		$-(13,1*2,7-1,2*1,8+1,5*1,8*4)*2$		-88,02000		
		vytažení zateplení místo okapové římsy : $(48,63-9,78-6,25+3,7*4)*0,28$		13,27200		
		$(48,63-5,21-3,7+7,24)*0,25$		11,74000		
3	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	148,56000	56,00	8 319,36
		položka smluvního rozpočtu č. 19 = 56,00 Kč :				
		ukončovací profil místo soklové lišty : $(48,63+23,2+3,7)*2$		151,06000		
		zrušení zateplení chodby (m.č.1.23) - zatepleno na vnějším lici : $-(1,8*5*2+2,0*2*2)$		-26,00000		
		$-(1,2+1,5*4+0,9*2)$		-9,00000		
		doplnění rohových lišt na podkopení římsy vstupu : $3,7*4+4,75*2+8,2$		32,50000		
4	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm vč.kotvení, perlínky, lepidla	m2	-22,79800	1 350,00	-30 777,30
		položka smluvního rozpočtu č. 33 = 1350,00 Kč :				
		zrušení zateplení chodby (m.č.1.23) - zatepleno na vnějším lici : $-(2,24*2,5-0,9*2,0)$		-3,80000		
		$-(13,1*2,7-1,2*1,8+1,5*1,8*4)$		-44,01000		
		vytažení zateplení místo okapové římsy : $(48,63-9,78-6,25+3,7*4)*0,28$		13,27200		
		$(48,63-5,21-3,7+7,24)*0,25$		11,74000		
5	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm vč.kotvení, perlínky, lepidla	m	-35,00000	250,00	-8 750,00
		položka smluvního rozpočtu č. 35 = 250,00 Kč :				
		zrušení zateplení chodby (m.č.1.23) - zatepleno na vnějším lici : $-(1,8*5*2+2,0*2*2)$		-26,00000		
		$-(1,2+1,5*4+0,9*2)$		-9,00000		
6	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	-22,79800	5,00	-113,99
		položka smluvního rozpočtu č. 38 = 5,00 Kč :				
		zrušení zateplení chodby (m.č.1.23) - zatepleno na vnějším lici : $-(2,24*2,5-0,9*2,0)$		-3,80000		
		$-(13,1*2,7-1,2*1,8+1,5*1,8*4)$		-44,01000		

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev				
O:	01	Vlastní snížení			
R:	01-1-2-01	01-1-2 - Navrhovaný stav - Zateplení fasády - změnový rozpočet č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vytažení zateplení místo okapové římsy : (48,63-9,78-6,25+3,7*4)*0,28		13,27200		
		(48,63-5,21-3,7+7,24)*0,25		11,74000		
7	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	-151,06000	174,00	-26 284,44
		položka smluvního rozpočtu č. 39 = 174,00 Kč :				
		odpočet zakládací lišty - smluvní množství : - (48,63+23,2+3,7)*2		-151,06000		
8	622532021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - specifikace viz skladba A	m2	-22,79800	278,00	-6 337,84
		položka smluvního rozpočtu č. 43 = 278,00 Kč :				
		zrušení zateplení chodby (m.č.1.23) - zatepleno na vnějším lici : -(2,24*2,5-0,9*2,0)		-3,80000		
		-(13,1*2,7-1,2*1,8+1,5*1,8*4)		-44,01000		
		vytažení zateplení místo okapové římsy : (48,63-9,78-6,25+3,7*4)*0,28		13,27200		
		(48,63-5,21-3,7+7,24)*0,25		11,74000		
9	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-16,56000	43,00	-712,08
		položka smluvního rozpočtu č. 33 = 1350,00 Kč :				
		zrušení zateplení chodby (m.č.1.23) - zatepleno na vnějším lici : -(1,2*1,8+1,5*1,8*4+0,9*2,0*2)		-16,56000		
10	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	-51,61000	15,00	-774,15
		položka smluvního rozpočtu č. 46 = 15,00 Kč :				
		zrušení zateplení chodby (m.č.1.23) - zatepleno na vnějším lici : -(2,24*2,5-0,9*2,0)*2		-7,60000		
		-(13,1*2,7-1,2*1,8+1,5*1,8*4)		-44,01000		
11	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	-36,75000	17,00	-624,75
		položka smluvního rozpočtu č. 24 = 17,00 Kč :				
		zrušení zateplení chodby (m.č.1.23) - zatepleno na vnějším lici : -(1,8*5*2+2,0*2*2)*1,05		-27,30000		
		-(1,2+1,5*4+0,9*2)*1,05		-9,45000		
12	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	-10,20000	39,00	-397,80
		položka smluvního rozpočtu č. 21 = 39,00 Kč :				
		zrušení zateplení chodby (m.č.1.23) - zatepleno na vnějším lici : -(1,2+1,8*4+0,9*2)		-10,20000		
13	59051655	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm	m	-158,61300	67,00	-10 627,07
		položka smluvního rozpočtu č. 40 = 67,00 Kč :				
		odpočet zakládací lišty - smluvní množství : -151,06*1,05		-158,61300		
14	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	155,98800	23,00	3 587,72
		položka smluvního rozpočtu č. 20 = 23,00 Kč :				
		ukončovací profil místo soklové lišty : (48,63+23,2+3,7)*2*1,05		158,61300		
		zrušení zateplení chodby (m.č.1.23) - zatepleno na vnějším lici : -(1,8*5*2+2,0*2*2)*1,05		-27,30000		
		-(1,2+1,5*4+0,9*2)*1,05		-9,45000		

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev				
O:	01	Vlastní snížení			
R:	01-1-2-01	01-1-2 - Navrhovaný stav - Zateplení fasády - změnový rozpočet č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		doplnění rohových lišt na podkopení římsy vstupu : (3,7*4+4,75*2+8,2)*1,05		34,12500		
15	63151517.1	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036$ tl 30mm	m2	-5,77500	156,00	-900,90
		položka smluvního rozpočtu č. 36 = 1560,00 Kč :				
		zrušení zateplení chodby (m.č. 1.23) - zatepleno na vnějším lici : -(1,8*5*2+2,0*2*2)*0,15*1,1		-4,29000		
		-(1,2+1,5*4+0,9*2)*0,15*1,1		-1,48500		
16	63151539	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036$ tl 180mm	m2	-23,25396	936,00	-21 765,71
		položka smluvního rozpočtu č. 34 = 936,00 Kč :				
		zrušení zateplení chodby (m.č. 1.23) - zatepleno na vnějším lici : -(2,24*2,5-0,9*2,0)*1,02		-3,87600		
		-(13,1*2,7-1,2*1,8+1,5*1,8*4)*1,02		-44,89020		
		vytažení zateplení místo okapové římsy : (48,63-9,78- 6,25+3,7*4)*0,28*1,02		13,53744		
		(48,63-5,21-3,7+7,24)*0,25*1,02		11,97480		
Díl: 998		Přesun hmot				-699,87
17	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-0,96667	724,00	-699,87
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-118 991,55
18	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	-49,50000	62,00	-3 069,00
		položka smluvního rozpočtu č. 89 = 62,00 Kč :				
		zrušení okapové římsy - odpočet smluvního množství : - 110*(0,3+0,15)		-49,50000		
19	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	-1,23800	950,00	-1 176,10
		položka smluvního rozpočtu č. 91 = 950,00 Kč :				
		zrušení okapové římsy - odpočet smluvního množství : - 1,238		-1,23800		
20	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	-1,05600	1 950,00	-2 059,20
		položka smluvního rozpočtu č. 95 = 1950,00 Kč :				
		zrušení okapové římsy - odpočet smluvního množství : - 66*0,016		-1,05600		
21	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	-66,00000	80,00	-5 280,00
		položka smluvního rozpočtu č. 98 = 80,00 Kč :				
		zrušení okapové římsy - odpočet smluvního množství : -66		-66,00000		
22	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísni máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	-1,36200	1 150,00	-1 566,30
		položka smluvního rozpočtu č. 88 = 1150,00 Kč :				
		zrušení okapové římsy - odpočet smluvního množství : - 1,362		-1,36200		
23	762340001	M+D ventilační děrovaná páska u okapové římsy	m	-110,00000	122,00	-13 420,00
		položka smluvního rozpočtu č. 91 = 122,00 Kč :				
		zrušení okapové římsy - odpočet smluvního množství : - 110		-110,00000		
24	762341280	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na sraz	m2	-66,00000	135,00	-8 910,00
		položka smluvního rozpočtu č. 93 = 135,00 Kč :				

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev				
O:	01	Vlastní snížení			
R:	01-1-2-01	01-1-2 - Navrhovaný stav - Zateplení fasády - změnový rozpočet č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zrušení okapové římsy - odpočet smluvního množství : - (48+18)		-66,00000		
25	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	-259,11000	85,00	-22 024,35
		položka smluvního rozpočtu č. 96 = 85,00 Kč :				
		zrušení okapové římsy - odpočet smluvního množství : - 259,11		-259,11000		
26	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-2,98100	2 600,00	-7 750,60
27	59590798	deska cementotřísková se základním nátěrem tl 16mm	m2	-79,20000	420,00	-33 264,00
		položka smluvního rozpočtu č. 94 = 420,00 Kč :				
		zrušení okapové římsy - odpočet smluvního množství : - 66*1,2		-79,20000		
28	60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3	-1,36200	8 000,00	-10 896,00
		položka smluvního rozpočtu č. 90 = 8000,00 Kč :				
		zrušení okapové římsy - odpočet smluvního množství : - 1,362		-1,36200		
29	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	-0,68400	14 000,00	-9 576,00
		položka smluvního rozpočtu č. 97 = 14000,00 Kč :				
		zrušení okapové římsy - odpočet smluvního množství : - 0,684		-0,68400		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 562,06
30	764812660	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 400 mm	m	12,60000	489,00	6 161,40
		nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 489,00 Kč :				
		oplechování ukončení zateplení kolem úpravované chodby (m.č.1.23) : 12,6		12,60000		
31	764819212	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	3,50000	631,00	2 208,50
		nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 631,00 Kč :				
		svod - u úpravované chodby (m.č.1.23) : 3,5		3,50000		
32	764815810	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	1,00000	581,00	581,00
		nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 581,00 Kč :				
		nový kotlík - u úpravované chodby (m.č.1.23) : 1		1,00000		
33	764815861	Příplatek za přišroubování háku podokapního	kus	14,00000	86,90	1 216,60
		nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 86,90 Kč :				
		nové háky - kolem úpravované chodby (m.č.1.23) : 14		14,00000		
34	553448288	Hák 330/590 mm, Al lakovaný	kus	14,00000	154,50	2 163,00
		nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 154,50 Kč :				
		nové háky - kolem úpravované chodby (m.č.1.23) : 14		14,00000		
35	60794121A	koncovka parapet PVC vnější	kus	-98,00000	100,00	-9 800,00
		položka smluvního rozpočtu č. 129 = 100,00 Kč :				
		osazeny klasické parapety - odpočet smluvního množství : -98		-98,00000		
36	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,03156	1 000,00	31,56

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev	
O:	01	Vlastní snížení
R:	01-1-2-01	01-1-2 - Navrhovaný stav - Zateplení fasády - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				-51 836,40
37	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	-145,20000	132,00	-19 166,40

položka smluvního rozpočtu č. 121 = 132,00 Kč :

zrušení okapové římsy - odpočet smluvního množství : -
(48+18)*2*1,1 -145,20000

38	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	-145,20000	225,00	-32 670,00
----	-----------	---	----	------------	--------	------------

položka smluvního rozpočtu č. 121 = 225,00 Kč :

zrušení okapové římsy - odpočet smluvního množství : -
145,2 -145,20000

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev				
O:	01	Vlastní snížení			
R:	01-1-2-02	Navrhovaný stav - Zateplení fasády - úprava venkovních schodišť			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 265,30
1	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,90000	1 423,00	1 280,70
		schodiště 1.31 - základ : 5,0*0,3*0,6		0,90000		
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,90000	299,00	269,10
		schodiště 1.31 - základ : 5,0*0,3*0,6		0,90000		
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,00000	24,00	432,00
		schodiště 1.31 - základ : 5,0*0,3*0,6*20		18,00000		
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	1,89000	150,00	283,50
		schodiště 1.31 - základ : 5,0*0,3*0,6*2,1		1,89000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 807,33
5	274272110	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 150 mm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	2,75000	1 252,00	3 443,00
		schodiště 1.31 - základ : 0,5*0,25*22		2,75000		
6	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,99000	2 967,00	2 937,33
		schodiště 1.31 - základ : 5,0*0,3*0,6*1,1		0,99000		
7	279361821	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,09000	60 300,00	5 427,00
		100 kg/m3 :				
		schodiště 1.31 - základ : 5,0*0,3*0,6*0,1		0,09000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-3 832,00
8	348272613	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek plochých broušených přírodních lepená mrazuvzdorným lepidlem	m	-8,00000	479,00	-3 832,00
		položka smluvního rozpočtu č. 8 = 479,00 Kč :				
		odpočet smluvního množství - stříšek :				
		schodiště č101 : -25*0,2		-5,00000		
		schodiště č131 : -15*0,2		-3,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				103 088,29
9	434121425	Osazení žebet. stupňů na desku, broušených	m	21,45000	829,00	17 782,05
		nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 829,00 Kč :				
		schodiště č101 : 1,65*(5+6)		18,15000		
		schodiště č131 : 1,65*2		3,30000		
10	434121426	Osazení žebet. stupňů na desku, drsných	m	5,40000	695,00	3 753,00
		nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 695,00 Kč :				
		schodiště č122 : 0,3*6*3		5,40000		
11	434311114	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	27,60000	400,00	11 040,00
		nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 400,00 Kč :				
		schodiště č101 : 1,6*(5+6)		17,60000		
		schodiště č131 : 1,6*2		3,20000		
		schodiště 122 : 1,7*4		6,80000		
12	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	5,52000	2 230,00	12 309,60

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev				
O:	01	Vlastní snížení			
R:	01-1-2-02	Navrhovaný stav - Zateplení fasády - úprava venkovních schodišť			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 2230,00 Kč :

schodiště č101 : 1,6*(5+6)*0,2 3,52000
schodiště č131 : 1,6*2*0,2 0,64000
schodiště 122 : 1,7*4*0,2 1,36000

13	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	5,52000	120,00	662,40
----	-----------	---	----	---------	--------	--------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 120,00 Kč :

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 2230,00 Kč :

schodiště č101 : 1,6*(5+6)*0,2 3,52000
schodiště č131 : 1,6*2*0,2 0,64000
schodiště 122 : 1,7*4*0,2 1,36000

14	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,36000	4 484,00	6 098,24
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

schodiště 1.31 : 4*1,7*0,2 1,36000

15	59228510	Prvek schodišťový betonový BEST-CANTO přírodní	kus	18,00000	243,50	4 383,00
----	----------	--	-----	----------	--------	----------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 243,50 Kč :

schodiště č122 : 6*3 18,00000

16	593723034	Stupeň schodišťový betonový SBB 165/35/15 nat protiskluzový pásek	kus	13,00000	3 620,00	47 060,00
----	-----------	---	-----	----------	----------	-----------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 829,00 Kč :

schodiště č101 : 5+6 11,00000
schodiště č131 : 2 2,00000

Díl: 5	Komunikace					12 494,94
---------------	-------------------	--	--	--	--	------------------

17	596831111	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	10,86000	1 015,00	11 022,90
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 1105,00 Kč :

schodiště č101 : 1,6*2,3+1,7*0,3-1,2*0,9 3,11000
schodiště č131 : 1,6*2,3+1,7*0,3-1,2*0,9 3,11000
schodiště č131 - rampa : 1,6*2,9 4,64000

18	596831111	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV včetně dlažby teracové přírodní HBT 30/30/3 cm	m2	1,74000	846,00	1 472,04
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 846,00 Kč :

schodiště č122 : 1,8*1,0+0,9*0,2-0,6*0,4 1,74000

Díl: 98	Demolice a sanace					-79 125,11
----------------	--------------------------	--	--	--	--	-------------------

19	985311112A	Reprofilace stěn polymercementovými sanačními maltami tl 20 mm, provedení viz TZ sanace schodiště č.1.31	m2	-12,00000	1 117,00	-13 404,00
----	------------	--	----	-----------	----------	------------

položka smluvního rozpočtu č. 56 = 1117,00 Kč :

odpočet smluvního množství :

schodiště č131 : -3 -3,00000
schodiště č122 : -3 -3,00000
schodiště 130 : -6 -6,00000

20	985311312A	Reprofilace rubu kleneb a podlah polymercementovými sanačními maltami do tl 20 mm, provedení viz TZ sanace schodiště č.1.01	m2	-39,00000	1 117,00	-43 563,00
----	------------	---	----	-----------	----------	------------

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev				
O:	01	Vlastní snížení			
R:	01-1-2-02	Navrhovaný stav - Zateplení fasády - úprava venkovních schodišť			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		položka smluvního rozpočtu č. 56 = 1117,00 Kč : odpočet smluvního množství : schodiště č101 : -12 -12,00000 schodiště č131 : -7 -7,00000 schodiště č122 : -5 -5,00000 schodiště č130 : -15 -15,00000				
21	985324111	Impregnační hydrofobní nátěr betonu dvojnásobný	m2	-18,00000	65,00	-1 170,00
		položka smluvního rozpočtu č. 58 = 65,00 Kč : odpočet smluvního množství : schodiště č101 : -8 -8,00000 schodiště č131 : -7 -7,00000 schodiště č122 : -3 -3,00000				
22	985331212	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	-10,80000	766,00	-8 272,80
		položka smluvního rozpočtu č. 59 = 766,00 Kč : odpočet smluvního množství - 10 kusů/1m2 : schodiště č101 : -0,12*10*12 -14,40000 schodiště č131 : -0,12*10*7 -8,40000 schodiště č122 : -0,12*10*5 -6,00000 schodiště č130 : 0,12*10*15 18,00000				
23	985562131	Výztuž betonu rubu kleneb a podlah ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 2 mm oka do 100 mm	m2	-39,00000	300,00	-11 700,00
		položka smluvního rozpočtu č. 61 = 300,00 Kč : odpočet smluvního množství : schodiště č101 : -12 -12,00000 schodiště č131 : -7 -7,00000 schodiště č122 : -5 -5,00000 schodiště č130 : -15 -15,00000				
24	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	-0,03192	31 808,00	-1 015,31
		položka smluvního rozpočtu č. 60 = 31808,00 Kč : odpočet smluvního množství : -46,8*0,00062*1,1 -0,03192				
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-5 670,22
25	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	-13,00000	149,00	-1 937,00
		položka smluvního rozpočtu č. 67 = 149,00 Kč : schodiště č131 : -4 -4,00000 schodiště č122 : -3 -3,00000 schodiště 130 : -6 -6,00000				
26	711161384A	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení nerez lištou	m	-30,00000	124,00	-3 720,00
		položka smluvního rozpočtu č. 67 = 124,00 Kč : schodiště č. 131 : -10 -10,00000 schodiště č122 : -10 -10,00000 schodiště č130 : -10 -10,00000				
27	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,01000	1 321,67	-13,22
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				28 665,74

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev	
O:	01	Vlastní snížení
R:	01-1-2-02	Navrhovaný stav - Zateplení fasády - úprava venkovních schodišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	767-201	D+M pororoštová čistící zóna 120x90 cm rošt NP 30/2, oko 30x30 mm, rám L 35/35/4 mm	kus	2,00000	4 850,00	9 700,00
		nová položka = 4850,00 Kč :				
		schodiště 1.01 - pororošt : 1		1,00000		
		schodiště 1.31 - pororošt : 1		1,00000		
29	767-202	D+M mřížkový pozinkovaný roštu 600x400 mm	kus	1,00000	3 650,00	3 650,00
		nová položka = 3850,00 Kč :				
		schodiště 1.22 - rošt : 1		1,00000		
30	767-Z02	M+D zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.Z02	m	1,95700	7 790,00	15 245,03
		položka smluvního rozpočtu č. 104 = 7790,00 Kč :				
		schodiště č131 : -(0,55+2,61+0,55)		-3,71000		
		prodloužení zábradlí : (2,875+2,298+0,494)		5,66700		
31	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,07071	1 000,00	70,71
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				-3 618,68
32	771161023	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	-4,50000	312,00	-1 404,00
		položka smluvního rozpočtu č. 109 = 312,00 Kč :				
		odpočet smluvního množství :				
		schodiště č122 : -4,5		-4,50000		
33	59054396	profil ukončovací balkónů s ukončovacím ramenem a okapničkou	m	-5,00000	442,00	-2 210,00
		položka smluvního rozpočtu č. 110 = 442,00 Kč :				
		odpočet smluvního množství : -5		-5,00000		
34	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,00468	1 000,00	-4,68
Díl: 777		Podlahy lité				-37 334,00
35	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	-0,16700	1 000,00	-167,00
36	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	-39,00000	7,00	-273,00
		položka smluvního rozpočtu č. 115 = 7,00 Kč :				
		odpočet smluvního množství :				
		schodiště č101 : -12		-12,00000		
		schodiště č131 : -7		-7,00000		
		schodiště č122 : -5		-5,00000		
		schodiště č130 : -15		-15,00000		
37	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	-39,00000	282,00	-10 998,00
		položka smluvního rozpočtu č. 116 = 282,00 Kč :				
		odpočet smluvního množství : -39		-39,00000		
38	777611121	Krycí epoxidový nátěr podlahy	m2	-78,00000	282,00	-21 996,00
		položka smluvního rozpočtu č. 117 = 282,00 Kč :				
		odpočet smluvního množství : -39*2		-78,00000		
39	777611161	Úprava podlahy prosypem křemenným pískem	m2	-39,00000	100,00	-3 900,00
		položka smluvního rozpočtu č. 118 = 100,00 Kč :				
		odpočet smluvního množství : -39		-39,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev				
O:	01	Vlastní snížení			
R:	01-4-02	01-4 - Elektroinstalace - změnový rozpočet č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 989,00
1	612403380	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	30,00000	66,30	1 989,00

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 66,30 Kč :

pomocné práce pro připojení videotelefonů : 30 30,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 800,00
2	974031121	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	30,00000	60,00	1 800,00

položka smluvního rozpočtu č. 81 = 60,00 Kč :

pomocné práce pro připojení videotelefonů : 30 30,00000

Díl: 998		Přesun hmot				44,53
3	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,06150	724,00	44,53

Díl: D1		Sílnoproud				41 424,00
4	210010001	Trubka ohebná pod omítku, průměr 23 (PO)	m	75,00000	44,00	3 300,00

položka smluvního rozpočtu č. 8 = 44,00 Kč :

připojení videotelefonů : 75 75,00000

5	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ⁴	ks	120,00000	100,00	12 000,00
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

položka smluvního rozpočtu č. 36 = 100,00 Kč :

ukončení v rozvaděči - úprava kabeláže : 120 120,00000

6	220270264	Zatažení vodiče do prázdných trubek	m	75,00000	15,00	1 125,00
---	-----------	-------------------------------------	---	----------	-------	----------

položka smluvního rozpočtu č. 33 = 15,00 Kč :

připojení videotelefonů : 75 75,00000

7	D1-202	Požárně odolný KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3x1,5 vč. dodávky kabelu	m	75,00000	66,00	4 950,00
---	--------	---	---	----------	-------	----------

zřízení přívodu : 75

75,00000

8	D1-203	Požárně odolný KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5x1,5 vč. dodávky kabelu	m	25,00000	81,00	2 025,00
---	--------	---	---	----------	-------	----------

zřízení přívodu : 25

25,00000

9	M21-03	D+M montážní desky do zatepelní MDZ KB	kus	1,00000	850,00	850,00
---	--------	--	-----	---------	--------	--------

zřízení přívodu : 1

1,00000

10	00202	Trubka ohebná PVC 2323	m	75,00000	14,00	1 050,00
----	-------	------------------------	---	----------	-------	----------

položka smluvního rozpočtu č. 17 = 14,00 Kč :

pomocné práce pro připojení videotelefonů : 75 75,00000

11	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm ²	m	98,80000	155,00	15 314,00
----	----------	---	---	----------	--------	-----------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 155,00 Kč :

posílení přívodu pro TČ : 98,8

98,80000

12	34143796	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1 mm ²	m	75,00000	10,80	810,00
----	----------	---	---	----------	-------	--------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 10,80 Kč :

připojení videotelefonů : 75

75,00000

Díl: D2		Osvětlení				733,00
13	215201212	Svitidlo přisazené - montáž	ks	1,00000	250,00	250,00

položka smluvního rozpočtu č. 56 = 250,00 Kč :

odpočet světla B : -1

-1,00000

světlo s pohybovým čidlem do kuchyně : 2

2,00000

14	Led3	LED svítidlo přisazené 595x595	ks	-1,00000	1 397,00	-1 397,00
----	------	--------------------------------	----	----------	----------	-----------

položka smluvního rozpočtu č. 60 = 1397,00 Kč :

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev	
O:	01	Vlastní snížení
R:	01-4-02	01-4 - Elektroinstalace - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet světla B : -1		-1,00000		
15	Led7	Světlo s pohybovým čidlem	ks	2,00000	940,00	1 880,00
		světlo s pohybovým čidlem do kuchyně : 2		2,00000		
Díl: D8		Ostatní				450,00
16	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební - stavební výpomoc	hod	1,00000	450,00	450,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				20 920,00
17	M22-01	D+M videotelefonu sada VIDEO TEL.BAR.PANEL 7" 1730/502	kus	1,00000	13 440,00	13 440,00
		videotelefon : 1		1,00000		
18	M22-02	D+M videotelefonu sada VIDEO TEL.BAR.PANEL 7" 1730/501	kus	1,00000	7 480,00	7 480,00
		videotelefon : 1		1,00000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				127,56
19	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,06000	304,00	18,24
20	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,06000	304,00	18,24
21	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,06000	228,00	13,68
22	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,74000	10,00	17,40
23	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	0,06000	1 000,00	60,00

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev				
O:	10	Zpevněné plochy, sadové úpravy, elektropřípojka			
R:	10-01-02	10-01 - Zpevněné plochy - změnový rozpočet č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace pozemní				33 252,40
1	596831111	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	39,13000	1 015,00	39 716,95

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 1105,00 Kč :

terasa : 39,13

39,13000

2	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	-10,65000	199,00	-2 119,35
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

položka smluvního rozpočtu č. 7 = 199,00 Kč :

zrušení části okapového chodníku - okrasná část u vstupu
: $-(0,5+10,9+3,7)*0,5$ -7,55000

zrušení části okapového chodníku - štít zázemí kuchyně : -
(0,5+5,2+0,5)*0,5 -3,10000

3	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	-10,86300	400,00	-4 345,20
---	----------	---	----	-----------	--------	-----------

položka smluvního rozpočtu č. 8 = 400,00 Kč :

zrušení části okapového chodníku - okrasná část u vstupu
: $-(0,5+10,9+3,7)*0,5*1,02$ -7,70100

zrušení části okapového chodníku - štít zázemí kuchyně : -
(0,5+5,2+0,5)*0,5*1,02 -3,16200

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13 056,41
4	639571215	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	11,89000	1 027,00	12 211,03

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 1027,00 Kč :

zrušení části okapového chodníku - okrasná část u vstupu
: $(0,5+10,9+3,7)*0,5$ 7,55000

zrušení části okapového chodníku - štít zázemí kuchyně :
(0,5+5,2+0,5)*0,7 4,34000

5	639571311	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	11,89000	71,10	845,38
---	-----------	--	----	----------	-------	--------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 71,10 Kč :

zrušení části okapového chodníku - okrasná část u vstupu
: $(0,5+10,9+3,7)*0,5$ 7,55000

zrušení části okapového chodníku - štít zázemí kuchyně :
(0,5+5,2+0,5)*0,7 4,34000

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-8 669,10
---------------	--	--	--	--	--	------------------

6	916561111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-21,30000	305,00	-6 496,50
---	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

položka smluvního rozpočtu č. 15 = 305,00 Kč :

zrušení části okapového chodníku - okrasná část u vstupu
: $-(0,5+10,9+3,7)$ -15,10000

zrušení části okapového chodníku - štít zázemí kuchyně : -
(0,5+5,2+0,5) -6,20000

7	59217001	obrubník betonový 1000x50x250mm	m	-21,72600	100,00	-2 172,60
---	----------	---------------------------------	---	-----------	--------	-----------

položka smluvního rozpočtu č. 16 = 100,00 Kč :

zrušení části okapového chodníku - okrasná část u vstupu
: $-(0,5+10,9+3,7)*1,02$ -15,40200

zrušení části okapového chodníku - štít zázemí kuchyně : -
(0,5+5,2+0,5)*1,02 -6,32400

Díl: 998		Přesun hmot				2 062,67
-----------------	--	--------------------	--	--	--	-----------------

8	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	10,31336	200,00	2 062,67
---	-----------	---	---	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev	
O:	10	Zpevněné plochy, sadové úpravy, elektropřípojka
R:	10-01-02	10-01 - Zpevněné plochy - změnový rozpočet č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2022-049-SOD Rekonstrukce objektu mateřské školy č.p. 367 na parc. č. st. 412 a 2464/4 v k.ú. Horní Cerekev				
O:	10	Zpevněné plochy, sadové úpravy, elektropřípojka			
R:	10-03-02	10-03 - Elektropřípojka - změnový rozpočet č. 2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D1		Silnoproud				29 599,44
1	210810014	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm ² , volně uložený	m	68,90000	40,10	2 762,89

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 41,10 Kč :

hlavní přívod : 68,90

68,90000

2	34111610	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 25 mm ²	m	68,90000	389,50	26 836,55
---	----------	---	---	----------	--------	-----------

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 389,50 Kč :

hlavní přívod : 68,90

68,90000