



Projekt bude spolufinancován z dotačního titulu na rozvoj venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023-2027, intervence 43.73 – Neproduktivní investice v lesích, schváleném Ministerstvem zemědělství.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Lhota-Vlasenice
Vlasenice 18
394 70 Lhota-Vlasenice
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: Mgr. Martin Lang, starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Barbora Říhová, technický dozor investora
IČO: 00584088
DIČ: CZ00584088

Zhotovitel: Radek Liška
Na Besídce 541
394 70 Kamenice nad Lipou
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: Radek Liška
- ve věcech technických: Radek Liška
IČO: 176 09 305
DIČ: CZ8610141617

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dodat a objednatel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje odebrat a zaplatit předmět smlouvy – zhotovení díla s názvem: **Zvýšení rekreační funkce lesa Vlasenice**

2.2. Rozsah prací je definován:

- položkovým rozpočtem ze dne 26.9.2024 (příloha č.1)
- projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Barborou Říhovou

3. Sjedená doba provedení díla

3.1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v době:

- zahájení prací: 1.7.2025
- dokončení díla: 31.10.2025

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla je zpracovaná ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. jako cena nejvýše přípustná:
Základní cena vč. 21% DPH 1.493.642,62 Kč

DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době realizace.

4.2. Cena za provedení díla byla stanovena vzájemnou dohodou na základě zadávací dokumentace, ve které jsou promítnuty ceny materiálů a ostatních nákladů nutných k provedení díla známé ke dni zpracování nabídky.

4.3. Pokud dojde ke změnám v množství, druhu prací a dodávek, vyžádaných dodatečně objednatelem, nebo ke změnám, které jsou odchylkou od zadávacích podkladů z důvodů, neležících na straně zhotovitele, budou tyto změny promítnuty do konečné ceny za provedení díla po předchozím odsouhlasení objednatelem. Neodsouhlasené práce nelze fakturovat.

4.4. Podpisem této smlouvy prohlašují smluvní strany cenu za dílo za podmínek uvedených v bodě 4.1. a 4.2. za oboustranně odsouhlasenou.

5. Součinnost objednatele k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou součinnost spočívající především v:

- a) předá protokolárně staveniště do 1.7.2025, a to ve stavu způsobilém k řádnému provedení prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.
- b) předá stavební povolení
- c) poskytne bezplatné užívání prostoru staveniště po dobu trvání stavby a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště po předání stavby

5.2 Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště se nacházejí jen ta vedení a zařízení (vč. podzemních), která jsou uvedena v zápise o předání staveniště.

6. Provedení díla

6.1. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.

6.2. O předání a převzetí díla se sepíše zápis, jehož obsahem bude výsledek prohlídky a soupis drobných vad a nedodělků s určením termínu jejich odstranění.

6.3. K předání díla vyzve zhotovitel objednatele 5 dnů předem, nejpozději však tak, aby dílo mohlo být předáno a převzato alespoň poslední den sjednané doby pro provedení díla.

6.4. Nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla zhotovitel staveniště vyklidí, tj. odstraní zbytky materiálů, stavební stroje, atd.

6.5. Objednatel je oprávněn písemně navrhnout změny díla, podložené příslušnou úpravou projektové dokumentace.

7. Fakturace a placení

7.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli faktury měsíčně na základě skutečně provedených prací až do výše 90% z celkové ceny za dílo. Splatnost faktur je 30 dnů.

7.2. Úhradu zbývajících částky ve výši 10% z celkové ceny za dílo lze provést až po protokolárním předání díla a odstranění případných vad a nedodělků. Zadržovaná část bude uvolněna do 15 dnů po předání a převzetí díla.

7.3. V případě nedodržení termínu splatnosti si zhotovitel vyhrazuje právo přerušit práce a úměrně posunout termín dokončení.

8. Odpovědnost za vady – záruka za jakost

8.1. Dílo má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Při vadách díla platí přiměřeně § 2615 - § 2619 nového občanského zákoníku.

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti odpovídající soupisu provedených prací a uvedené v technických normách, které se na provádění díla vztahují jako celek.

8.3. Záruka na jakost se sjednává u dohodnutého díla v rozsahu dodávky na 36 měsíců (záruční lhůta) počínaje od předání díla objednateli. Na jednotlivá zařízení se vztahují záruční doby dle údajů výrobců.

9. Smluvní pokuty

9.1. Smluvní strany se dohodly, že:

a) objednatel má právo uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu:

- za prodlení s plněním díla v termínu dle čl. 3.1., a to 0,15 % z ceny dodávky za každý i započatý den prodlení.

b) zhotovitel má právo uplatnit na objednateli smluvní pokuty:

- za prodlení s opožděným placením faktury ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti,

**SZIF**

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

10. Další ujednání

10.1. Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, řídí se vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem založené touto smlouvou občanským zákoníkem.

10.2. Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních po dvou pro každou ze smluvních stran. Smlouva je platná a účinná podpisem smlouvy k tomu oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele.

V Lhota-Vlasenice, dne: 30.9.2024

V Kamenici nad Lipou, dne: 30.9.2024

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Mgr. Martin Lang
starosta



Radek Liška
Kamenice nad Lipou 394 70
IČ 17009305 DIČ CZ 10141617
Tel: 605 517 740

.....
Radek Liška

Přílohy:

Příloha č.1 Oceněný výkaz výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/022/2
Stavba: Zvýšení rekreační fce lesa Vlasenice

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Lhota-Vlasenice

Uchazeč:
Radek Liška, Na Besídce 541, Kamenice nad Lipou 394 70

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 176 09 305
DIČ: CZ8610141617

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 234 415,39
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 234 415,39	259 227,23
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 493 642,62

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč


Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:23/022/2

Místo:

Zadavatel:Obec Lhota-Vlasenice

Uchazeč:Radek Liška, Na Besídce 541, Kamenice nad Lipou 394 70

Datum:30.09.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:Zvýšení rekreační fce lesa Vlasenice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 234 415,39	1 493 642,62
001	Posílení rekreační funkce lesa - stezky, herní a naučné prvky	1 016 588,95	1 230 072,63
002	Usměrnění návštěvnosti - info tabule, přístřešky	217 826,44	263 569,99

Stavba: Zvýšení rekreační funkce lesa Vlasenice
Objekt:

001 - Posílení rekreační funkce lesa - stezky, herní a naučné prvky

Místo: _____
Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice
Uchazeč: Radek Liška, Na Besídce 541, Kamenice nad Lipou 394 70

Datum: 30.09.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

1 016 588,95

D HSV Práce a dodávky HSV

907 678.79

D	1	Zemní práce	168 651,81
---	---	-------------	------------

Zemní práce			CS ÚRS 2024 01					
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	153,000	123,00	18 819,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem	m	31,000	198,00	6 138,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	153,000	78,00	11 934,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	153,000	49,00	7 497,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	1 122,000	33,00	37 026,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	153,000	174,00	26 622,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 155,264	22,00	25 415,81	CS ÚRS 2024 01
8	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	640,000	55,00	35 200,00	CS ÚRS 2024 01

D	2	Zakládání	11 907,72
---	---	-----------	-----------

9	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	3.069	3 880,00	11 907,72	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

D	5	Komunikace pozemní	438 456,24
---	---	--------------------	------------

10	K	564201111	Podklad nebo podpis ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	1 020,000	44,00	44 880,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	1 122,000	73,00	81 906,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 122,000	238,00	267 036,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	33,264	615,00	20 457,36	CS ÚRS 2024 01
14	K	589121111	Umělý trávnik pro sport výška vlasu do 15 mm zásyp písek	m2	39,312	615,00	24 176,88	CS ÚRS 2024 01

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	262 720,00
---	---	-------------------------------------	------------

			celková konstrukce a práce, souhrn				202 720,00	
15	K	9.1	D+M instruktážních tabulí pro označení discgolfových jamek (dřevěná konstrukce, plastová cedule) - teeSign	kus	9,000	4 980,00	44 820,00	
16	K	9.2	D+M cedule s popisem discgolfového hřiště - infoBoard	kus	1,000	20 300,00	20 300,00	
17	K	9.3	D+M naučné a herní tabule vč. rámu, návrh, grafika, tisk, laminace	kus	4,000	20 300,00	81 200,00	
18	K	9.4	D+M herního a interaktivního prvku vč. rámu, návrhu, grafiky, tisku a laminace, povrchové úpravy	kus	6,000	19 400,00	116 400,00	

D	998	Přesun hmot	25 943,02
---	-----	-------------	-----------

19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	786,152	33,00	25 943,02	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	70 910,16
---	-----	---------------------	-----------

D	762	Konstrukce tesařské	70 910,16
---	-----	---------------------	-----------

20	K	762713131	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	75,240	384,00	28 892,16	CS ÚRS 2024 01
21	M	60516111	řezivo modřínové sušené tl 50mm	m3	3,130	11 900,00	37 247,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	3,130	1 000,00	3 130,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,641	1 000,00	1 641,00	CS ÚRS 2024 01

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	38 000,00
---	-----	-----------------------------	-----------

24	K	001	Vyměření a zaměření stezek, prvků, ...	-	1,000	38 000,00	38 000,00
----	---	-----	--	---	-------	-----------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení rekreační fce lesa Vlasenice
Objekt: 002 - Usměrnění návštěvnosti - info tabule, přístřešky
Místo:
Zadavatel: Obec Lhota-Vlasenice
Uchazeč: Radek Liška, Na Besídce 541, Kamenice nad Lipou 394 70

Datum: 30.09.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							217 826,44	
D HSV Práce a dodávky HSV							182 920,44	
D 1 Zemní práce							2 376,00	
1	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem	m	12,000	198,00	2 376,00	CS ÚRS 2024 01
D 2 Zakládání							4 609,44	
2	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,188	3 880,00	4 609,44	CS ÚRS 2024 01
D 5 Komunikace pozemní							5 535,00	
3	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	9,000	615,00	5 535,00	CS ÚRS 2024 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							170 400,00	
4	K	9.5	D+M informační tabule vč. rámu, návrh, grafika, tisk, laminace	kus	6,000	20 300,00	121 800,00	
5	K	9.6	D+M posezení se zastřešením, dřevěná konstrukce, vč. povrchové úpravy	kus	1,000	48 600,00	48 600,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							16 406,00	
D 762 Konstrukce tesařské							16 406,00	
6	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	16,406	1 000,00	16 406,00	CS ÚRS 2024 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							18 500,00	
7	K	002	Vyměření a zaměření cedulí a posezení	-	1,000	18 500,00	18 500,00	

