

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. a § 2623 násl. Zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ ve znění
pozdějších předpisů na zakázku

„Účelová komunikace pod pilou Košetice – podklady“

mezi:

Obec Košetice
Košetice 146
394 22 Košetice
IČO: 00248444

Zastoupená: BC. Zdeňkem Sovkou, starostou
dále jen objednatel – na straně jedné

a

RKV stavby s.r.o, Nad Rybníkem 335, 394 22 Košetice

Firma, adresa

Zastoupená Romanek Kvášem

IČO: 19147074

DIČ: CZ19147074 Zhotovitel je plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 6555312339/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Roman Kváš

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Roman Kváš

Společnost je zapsána u: Krajského soudu v Českých Budějovicích.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení stavební akce –

„Účelová komunikace pod pilou Košetice – podklady“

1.1 (dále jen „dílo“).

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.
Předmět díla

2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla s názvem „Účelová komunikace pod pilou - podklady, specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo, dokumentací pro výběr zhotovitele dle zadávací dokumentace, zadávací dokumentací a samotnou nabídkou zhotovitele – výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.2 Součástí díla je rovněž:

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- provedení přejímky stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky,
- dodání a montáž staveništní informační tabule
- závazek převzetí garance a odpovědnosti za záruky, závady a nedostatky za objekt.

2.3 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci zakázky specifikované v dokumentaci pro výběr zhotovitele.

2.4 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méně práce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které byla uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

2.5 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, budou změněny (tzv. změny rozsahu díla), bude jejich cena stanovena dle doloženého položkového rozpočtu zhotovitele. V případě, kdy daná změna bude obsahovat položky v tomto položkovém rozpočtu neuvedené, sjednávají smluvní strany stanovení jejich ceny dohodou v maximální výši dle aktuálně platného ceníku stavebních prací RTS nebo ÚRS v daném roce.

2.6 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla.

2.8 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:

- Poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu.
- uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2026. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí prodávající uchovat tuto dokumentaci dle této lhůty.
- minimálně do konce roku 2026 poskytovat požadované informace a dokumentaci souvisejících s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů MF ČR, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

2.9 Předmětem díla je realizace díla v rozsahu zadávací dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele bez vad díla.

2.10 Místem plnění jsou parcely pč. p.č. 751/2, 754/3 a 754/1 v k.ú. Košetice s napojením na parcelu p.č. 2202/66 v k.ú. Košetice, v rozsahu dle technické specifikace v přílohách této dokumentace.

2.11 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne: „.....2025, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby (výkazy výměr – příloha č. 1 smlouvy), a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.

2.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů k převzetí díla, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním protokolu o odstranění vad dle čl. 8.6 této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.

III.

Doba plnění

3.1 Zhotovitel zahájí stavební práce na díle ihned po protokolárním předání staveniště. K předání staveniště dojde do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, kterou objednatel zhotoví v termínu od 25. 8. 2025 do 30. 11. 2025. K předání staveniště dojde na základě podpisu písemného předávacího protokolu.

3.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezačne ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3 Dílo bude dokončeno v termínu do 13 týdnů dnů ode dne předání staveniště – jednotlivé etapy.

3.4 Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

3.5 Zhotovitel je povinen předat stavbu a dokončit práce v termínech sjednaných dle smlouvy. Ke změně termínu může pouze v případě dodržení podmínek platné právní úpravy, zejména z důvodu dopadu případných změn díla do časového průběhu stavby.

3.6 Zhotovitel je oprávněn předat stavbu a dokončit práce i před sjednanými termíny předání a dokončení díla.

3.7 Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.

3.8 Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla. Pokud budou v realizační projektové dokumentaci provedeny změny, je zhotovitel povinen předat realizační dokumentaci s těmito změnami objednateli před předáním takto změněné realizační projektové dokumentace k realizaci.

IV.

Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH: 3 838 753,29 (číslem), třimilionyosmsettřicetosmsedmsěpadesáttřikorun
dvacetdevěthaléřů(slovem) Kč
DPH: 806 138,19(číslem),osmsetšesttisícjednostotřicetosmkorundevatenácthaléřů(slovem)
Kč
Cena s DPH: 4 644 891,48 (číslem),
čtyřimilionyšestsetčtyřicetčtyřitisícsmsetdevadesátjednakorunčtyřicetoshaléřů (slovem)
Kč.

4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné překročit pouze v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Žádná jiná změna celkové výše díla není možná.

Není-li zhotovitel v době uzavření této smlouvy plátcem DPH a v průběhu plnění smlouvy se plátcem DPH stane, jdou v takovém případě případné náklady jakékoliv daňové povinnosti spjaté s předmětem plnění této smlouvy vztahující se k DPH k tíži zhotovitele a nikoliv objednatele.

Pokud v průběhu realizace díla dojde k zákonné změně sazby DPH, jdou případné vícenáklady DPH za zcela za zhotovitelem a na jeho vrub a zhotovitel není oprávněn požadovat případné vícenáklady spojené se změnou zákonné sazby DPH po zhotoviteli.

4.3 V případě, že dojde k prodlení s předáním a dokončením díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena díla neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.5. V případě, že se v průběhu stavebních prací ukáže potřeba provedení prací, které nejsou v předmětu díla a jsou pro jeho provedení nezbytné, jakož i v případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, či v případě, že se při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.), jsou smluvní strany povinny postupovat vždy v souladu s platným zněním právních předpisů o zadávání veřejných zakázek.

V.

Platební podmínky

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.

5.2 Provedené práce budou uhrazeny po předložení dílčích faktur a konečného daňového dokladu. Faktury budou předkládány jednou měsíčně.

5.3 Konečná faktura bude vystavena na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem ve stavebním deníku, odsouhlasených technickým dozorem investora(dále jen „TDI“) a převzatých zhotovitelem na základě protokolu o převzetí prací, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu protokolu o převzetí prací, na základě provedeného soupisu prací technickým dozorem investora TDI.

5.5 Celková cena díla bude vyúčtována v konečné faktuře po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla.

5.6 Faktury musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, zejména musí obsahovat:

- razítko a podpis oprávněné osoby,
- přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený TDI, položkový rozpočet musí být vždy zároveň předložen i v editovatelném formátu excel.

5.7 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly zadavatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.8 této smlouvy o dílo, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

5.8 Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotovitele nejpozději do 15 dnů od data vystavení faktury. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.9 Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VI.

Staveniště

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2 Objednatel odevzdá zhotoviteli bez zbytečného odkladu na písemné vyzvání zhotovitele doručené nejméně 3 pracovní dny předem staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4 Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou zadávací projektovou dokumentaci v rozsahu dle platných právních předpisů (zejména vyhláškou 169/2016 Sb.). Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, avšak zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace předmětu plnění smlouvy neúplnost či vadu projektové dokumentace, je bez zbytečného odkladu po takovém zjištění povinen upozornit na uvedenou skutečnost objednatele a vynaložit plnou součinnost k odstranění neúplnosti či zjištěné vady projektové dokumentace.

6.5 Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.6 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 6.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 6.8 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.9 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.10 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 6.12 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

VII.

Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen zvát v dostatečném časovém předstihu objednatele na porady při zpracování realizační projektové dokumentace nebo jejích změn.
- 7.2 Realizační projektová dokumentace ani její část nesmí být předána k realizaci bez jejího předchozího odsouhlasení objednatelem.
- 7.3 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.4 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 7.5 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.6 První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci TDI a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
- 7.7 Povinnost vést stavební deník končí protokolárním předáním zhotoveného díla bez vad a nedodělků.
- 7.8 Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 5 let ode dne předání zhotoveného díla bez vad a nedodělků má objednatel.
- 7.9 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
- 7.10 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 7.11 Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů protokolárním předáním zhotoveného díla bez vad a nedodělků, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 7.12 TDI objednatele je odpovědný za výkon stavebního dozoru a bude objednatelem jmenován nejpozději ke dni podpisu smlouvy. TDI je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření

k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.6.

7.13 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDI.

7.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. Ke kolaudaci zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů.

7.15 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden nebo dle operativní potřeby, pokud se strany nedohodnou jinak. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.

7.16 TDI je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDI dočasně zastaveno.

7.17 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

7.18 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.19 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

7.23 V případě, kdy v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních požadavků prostřednictvím poddodavatele, musí při změně daného poddodavatele prokázat, že nový subdodavatel splňuje kvalifikační požadavky minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Změna takového subdodavatele je ve výjimečných případech možná pouze se souhlasem objednatele.

7.24 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

7.25 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou.

7.26 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

7.27 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo TDI k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu

požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z realizační dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvat zástupce TDI na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.

7.28 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm.

7.29 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.

7.30 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
- dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními subdodavateli,
- přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
- řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
- včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, subdodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
- řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

7.31 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

VIII.

Převzetí díla

8.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 8.6 této smlouvy zhotovitelem objednateli za účasti TDI, případně autorského dozoru projektanta.

8.2 Po provedení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno v stanoveném termínu dokončení stavby, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- stavební deník,
- doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty,

- protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací a pasport přípojek,
- prohlášení o shodě,
- doklady o likvidaci odpadů,
- zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.),
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.

8.4 Dokumentace skutečného provedení díla – bude provedena podle následujících zásad:

- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přípojek na inž. sítě, (včetně údajů o hloubkách uložení).

8.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

8.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště, informace o převzetí či nepřevzetí díla apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.

8.7 V případě dohody stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.

8.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 1 měsíce od jejich zjištění. V případě, že k nápravě nedojde ve sjednaném termínu, bude účtována sankce dle č. 11.7 této smlouvy.

IX.

Záruční podmínky

9.1. Záruční doba zhotovitele na kvalitu celého díla, kterou se výslovně rozumí i jeho stavební část se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba na technologickou část díla – tedy na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců (to se nevztahuje na zboží se stanovenou kratší dobou životnosti). Zhotovitel se zavazuje při předání díla předat objednateli seznam veškerého plnění, na které se vztahuje kratší záruční doba, než záruční doba v délce trvání 60 měsíců. Zhotovitel předá objednateli při předání díla kopie příslušných záručních listů.

9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou

bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.

9.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.7 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.

Odpovědnost za škodu

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.

10.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla.

10.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že ke do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy bude mít uzavřené **pojištění obecné odpovědnosti** za případnou škodu způsobenou v rámci podnikatelské činnosti zhotovitele. Toto pojištění bude sjednáno minimálně v rozsahu celkové nabídkové ceny, kterou zhotovitel nabídl v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Účelová komunikace pod pilou Košetice - podklady. Do 14 ode dne podpisu této smlouvy bude předložen originál nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy (případně dodatku) – dokument bude následně nedílnou součástí smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn.

10.7 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí dodavateli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.8 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

10.9. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v případě s prodlením plnění termínů dokončení díla hrozí objednateli ze strany poskytovatele dotace dle programu sankce, spočívající v neproplacení či nutnosti vrácení finančních prostředků v celé nebo částečné výši. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v takovém případě, pokud prodlení nevznikne vinou objednatele, bude proplacení nebo neobdržení finančních prostředků uvedené výše považováno za škodu vzniklou z viny zhotovitele, kterou bude povinen uhradit v plné výši.

XI. Sankce

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla v termínu sjednaném touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 11.2 Sankce uvedená v čl. 11.1 nebude požadována, pokud zpoždění vzniklo prokazatelně na straně objednatele (pozdní předání stavby, neumožnění vstupu na stavbu apod.).
- 11.3 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s převzetím staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl. 9.7 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedoložení uzavření pojištění dle odst. 10.6. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.10 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 11.11 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.12 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě mezi objednatelem a zhotovitelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 12.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
- 12.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené a prokazatelně doložené a znalci v oboru vybranými objednatelem odsouhlasené náklady.
- 12.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 12.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 12.7 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 12.8 Smlouva se řídí českým právním řádem.

12.9 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

12.10 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

12.11 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného soudu. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran.

12.12 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k výběrovému řízení, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

12.13 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.

12.14 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, epidemii či pandemii apod.

12.15 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

12.16 Zhotovitel nebude v prodlení s termínem dokončení v případě, že klimatické podmínky neumožní dodržení bezpečnostních předpisů, technologických postupů a montážních podmínek jednotlivých výrobců použitých materiálů, konstrukcí a strojů. Nepříznivými klimatickými podmínkami je zejména teplota vzduchu v místě stavby v 8,00 hodin nižší jak 5 st. C nebo sněhová pokrývka v místě stavby vyšší jak 5 cm, pokud není technologickými předpisy umožněno provádění prací i za těchto podmínek, v tomto případě se prodlužuje termín dokončení o počet dnů s nepříznivými klimatickými podmínkami, který bude vynásoben koeficientem 0,5.

12.17 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

12.18 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

12.19. Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: Výkaz výměr

Košetice dne 22.8.2025

Bc. Zdeněk Sovka, starosta



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

RKV stavby s.r.o.

IČ 191 47 074

DIČ CZ191 47 074

Nad Rybníkem 335, Košetice 39422

rkvstavby@seznam.cz

721 952 145

(razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče/zhotovitele)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: příloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetících-
podklady (zadání) (1)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30. 7. 2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	19147074
RKV stavby s.r.o.		DIČ:	CZ19147074
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			3 838 753,29
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 838 753,29	806 138,19
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 644 891,48

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

RKV stavby s.r.o.
IČ 191 47 074
DIČ CZ191 47 074
Nad Rybníkem 335, Košetice 39422
rkvstavby@seznam.cz
721 952 145

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetčích-podklady (zadání) (1)		
Místo:		Datum:	30. 7. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	RKV stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		3 838 753,29	4 644 891,48
111	Vedlejší rozpočtové...	68 000,00	82 280,00
1	Přípravné práce	62 370,00	75 467,70
2	Zemní práce	1 337 611,00	1 618 509,31
3	Konstrukce povrchu	1 470 420,37	1 779 208,65
1 (1)	Přípravné práce_01	13 860,00	16 770,60
2 (1)	Zemní práce_01	269 946,60	326 635,39
3 (1)	Konstrukce povrchu_01	340 749,36	412 306,73
1 (2)	Přípravné práce_02	6 450,96	7 805,66
2 (2)	Zemní práce_02	58 542,00	70 835,82
3 (2)	Veřejné osvětlení	175 539,00	212 402,19
4	Dokončovací práce	35 264,00	42 669,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: příloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetících-
podklady (zadání) (1)
Objekt: 111 - Vedlejší rozpočtové...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
RKV stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 19147074
DIČ: CZ19147074

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			68 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	68 000,00	21,00%	14 280,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	82 280,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: příloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetcích-
podklady (zadání) (1)

Objekt: 111 - Vedlejší rozpočtové...

Místo: Datum: 30. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	68 000,00
0000 - Vedlejší práce a náklady	68 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetcích-
podklady (zadání) (1)
Objekt: 111 - Vedlejší rozpočtové...

Místo: Datum: 30. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 68 000,00

D		0000	Vedlejší práce a náklady				68 000,00
1	M	-55	náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	500,00	500,00
2	M	155	likvidace odpadů	Kus	1,000	1 000,00	1 000,00
3	M	156	oprava poškození na přístupových cestách	Kus	1,000	2 000,00	2 000,00
4	M	3	bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
5	K	0012	DIO	m2	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
7	K	030738	Mimostaveništní doprava, kompletační činnost, fotodokumentace	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
8	M	14	podklady pro kolaudaci	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
9	M	17	Pasportizace příjezdových komunikací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
10	K	44441	projekt skutečného provedení	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
11	M	12	zaměření skutečného stavu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
12	K	R12	Vytyčení podzemních vedení (elektrika, veřejné osvětlení, telefon, kanalizace, plyn)	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetcích-
podklady (zadání) (1)

Objekt:

1 - Přípravné práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 370,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 370,00	21,00%	13 097,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 467,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: příloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetících-
podklady (zadání) (1)

Objekt: 1 - Přípravné práce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Datum: 30. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	62 370,00
HSV - Práce a dodávky HSV	62 370,00
1 - Přípravné práce	62 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetících-
podklady (zadání) (1)

Objekt: 1 - Přípravné práce

Místo: Datum: 30. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 62 370,00

D HSV Práce a dodávky HSV 62 370,00

D 1 Přípravné práce 62 370,00

1	K	111151432	Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	594,000	95,00	56 430,00
2	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	59,400	100,00	5 940,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetických-
podklady (zadání) (1)

Objekt:

2 - Zemní práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 337 611,00

DPH základní
snížená

Základ daně

1 337 611,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

280 898,31

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 618 509,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetických-
podklady (zadání) (1)

Objekt:

2 - Zemní práce

Místo:

Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 337 611,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 337 611,00

1 - Přípravné práce

1 214 759,70

2 - Zakládání

63 867,30

4 - Vodorovné konstrukce

2 464,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

56 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetcích-
podklady (zadání) (1)

Objekt:

2 - Zemní práce

Místo:

Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 337 611,00

D HSV Práce a dodávky HSV

1 337 611,00

D 1 Přípravné práce

1 214 759,70

1	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	1 485,000	187,00	277 695,00
2	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	445,500	135,00	60 142,50
3	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1 039,500	105,00	109 147,50
4	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	10 395,000	12,00	124 740,00
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 455,300	424,00	617 047,20
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 039,500	25,00	25 987,50

D 2 Zakládání

63 867,30

7	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	170,000	327,00	55 590,00
8	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	170,000	25,00	4 250,00
9	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	201,365	20,00	4 027,30

D 4 Vodorovné konstrukce

2 464,00

10	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	1,200	1 500,00	1 800,00
11	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	4,000	166,00	664,00

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

56 520,00

12	K	891265921	Výměna zpětných klapek DN 100	kus	4,000	1 380,00	5 520,00
13	M	42283509	klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 100x300mm	kus	4,000	12 750,00	51 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetických-
podklady (zadání) (1)

Objekt:

3 - Konstrukce povrchu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 470 420,37

DPH základní
snížená

Základ daně

1 470 420,37

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

308 788,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 779 208,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetících-
podklady (zadání) (1)

Objekt:

3 - Konstrukce povrchu

Místo:

Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 470 420,37

HSV - Práce a dodávky HSV

1 470 420,37

1 - Zemní práce

55 000,00

5 - Komunikace pozemní

1 229 580,00

998 - Přesun hmot

185 840,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: příloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetících-
podklady (zadáni) (1)

Objekt: 3 - Konstrukce povrchu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Datum: 30. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 470 420,37
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 470 420,37
	D	1	Zemní práce				
1	K	R 06 - 03	Statická zátěžová zkouška	soubor	1,000	55 000,00	55 000,00
	D	5	Komunikace pozemní				1 229 580,00
2	K	20001	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 500 mm	m3	1 069,200	1 150,00	1 229 580,00
	D	998	Přesun hmot				185 840,37
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 064,893	90,00	185 840,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetických-
podklady (zadání) (1)

Objekt:
1 (1) - Přípravné práce_01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 860,00

DPH základní
snížená

Základ daně

13 860,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

2 910,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

16 770,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetických-
podklady (zadání) (1)

Objekt:

1 (1) - Přípravné práce_01

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Datum:

30. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 860,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 860,00

1 - Přípravné práce

13 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetících-
podklady (zadání) (1)

Objekt:

1 (1) - Přípravné práce_01

Místo:

Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 860,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 860,00

D 1

Přípravné práce

13 860,00

1	K	111151432	Odstranění staříny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	132,000	95,00	12 540,00
2	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	13,200	100,00	1 320,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetických-
podklady (zadání) (1)

Objekt:

2 (1) - Zemní práce_01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

269 946,60

DPH základní
snížená

Základ daně

269 946,60

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

56 688,79

0,00

Cena s DPH

v CZK

326 635,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetících-
podklady (zadání) (1)

Objekt:

2 (1) - Zemní práce_01

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Datum: 30. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

269 946,60

1 - Přípravné práce

269 946,60

269 946,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetcích-
podklady (zadání) (1)

Objekt:

2 (1) - Zemní práce_01

Místo:

Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

269 946,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

269 946,60

D 1

Přípravné práce

269 946,60

1	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	330,000	187,00	61 710,00
2	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	99,000	135,00	13 365,00
3	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	231,000	105,00	24 255,00
4	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	2 310,000	12,00	27 720,00
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	323,400	424,00	137 121,60
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	231,000	25,00	5 775,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: příloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetcích-
podklady (zadání) (1)
Objekt: 3 (1) - Konstrukce povrchu_01

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
RKV stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 19147074
DIČ: CZ19147074

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		340 749,36	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	340 749,36 0,00	21,00% 12,00%	71 557,37 0,00
Cena s DPH		v CZK	412 306,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: příloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košeticích-
podklady (zadání) (1)

Objekt: 3 (1) - Konstrukce povrchu_01

Místo:	Datum:	30. 7. 2025
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

RKV stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	340 749,36
HSV - Práce a dodávky HSV	340 749,36
5 - Komunikace pozemní	296 010,00
998 - Přesun hmot	44 739,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: příloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetících-
podklady (zadání) (1)

Objekt: 3 (1) - Konstrukce povrchu_01

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Datum: 30. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

340 749,36

D HSV Práce a dodávky HSV 340 749,36

D 5 Komunikace pozemní 296 010,00

1	K	20001	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 500 mm	m3	257,400	1 150,00	296 010,00
---	---	-------	---	----	---------	----------	------------

D 998 Přesun hmot 44 739,36

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	497,104	90,00	44 739,36
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetících-
podklady (zadání) (1)

Objekt:
1 (2) - Přípravné práce_02

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
RKV stavby s.r.o.

IČ: 19147074
DIČ: CZ19147074

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 450,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 450,96	21,00%	1 354,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 805,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: příloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetických-
podklady (zadání) (1)

Objekt: 1 (2) - Přípravné práce_02

Místo:		Datum:	30. 7. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	RKV stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 450,96
HSV - Práce a dodávky HSV	6 450,96
1 - Přípravné práce	4 249,20
997 - Přesun sutě	2 201,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: příloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetických-
podklady (zadání) (1)

Objekt: 1 (2) - Přípravné práce_02

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Datum: 30. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 450,96

D HSV Práce a dodávky HSV 6 450,96

D 1 Přípravné práce 4 249,20

1	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	12,000	53,10	637,20
2	K	919735123	Řezání stávajícího asfaltobetonového krytu hl do 150 mm	m	12,000	301,00	3 612,00

D 997 Přesun sutě 2 201,76

3	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,640	434,00	1 145,76
4	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,640	400,00	1 056,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: příloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetících-
podklady (zadání) (1)
Objekt: 2 (2) - Zemní práce_02

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 7. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 19147074
RKV stavby s.r.o.	DIČ: CZ19147074
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			58 542,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 542,00	21,00%	12 293,82
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	70 835,82

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: příloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetcích-
podklady (zadání) (1)

Objekt: 2 (2) - Zemní práce_02

Místo: Datum: 30. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		58 542,00
HSV - Práce a dodávky HSV		58 542,00
1 - Přípravné práce		58 542,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: příloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetických-
podklady (zadání) (1)

Objekt: 2 (2) - Zemní práce_02

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Datum: 30. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem58 542,00

DHSVPráce a dodávky HSV58 542,00

D1Přípravné práce58 542,00

1	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	66,000	420,00	27 720,00
2	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	132,000	85,00	11 220,00
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	132,000	55,00	7 260,00
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	72,600	20,00	1 452,00
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,600	150,00	10 890,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetických-
podklady (zadání) (1)

Objekt:

3 (2) - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

175 539,00

DPH základní
snížená

Základ daně

175 539,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

36 863,19

0,00

Cena s DPH

v CZK

212 402,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: příloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetcích-
podklady (zadání) (1)
Objekt: 3 (2) - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 30. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		175 539,00
0400 - Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce		71 134,00
0800 - Stav. díl 8 - trubní vedení		1 925,00
HSV - Práce a dodávky HSV		39 470,00
2 - Zakládání		23 600,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		4 620,00
4 - Vodorovné konstrukce		450,00
8 - Trubní vedení		10 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV		63 010,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		63 010,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetících-
podklady (zadání) (1)

Objekt:

3 (2) - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

175 539,00

D		0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce					71 134,00
1	K	457571111	Filtrační vrstvy ze šterkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	19,800	750,00		14 850,00
2	M	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	4,000	6 241,00		24 964,00
3	M	31672001	Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým vyložení 500mm	kus	4,000	1 324,00		5 296,00
4	M	-113	Montáž lampy pouličního osvětlení	kus	4,000	2 200,00		8 800,00
5	K	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	kus	4,000	430,00		1 720,00
6	M	1717967	Svítidlo LED 30w	kus	4,000	3 876,00		15 504,00

D		0800	Stav. díl 8 - trubní vedení					1 925,00
7	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	110,000	15,00		1 650,00
8	M	JTA.0013681.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm	m	110,000	2,50		275,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					39 470,00
D		2	Zakládání					23 600,00
9	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	4,000	1 250,00		5 000,00
10	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	4,000	500,00		2 000,00
11	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	4,000	4 150,00		16 600,00

D		3	Svislé a kompletní konstrukce					4 620,00
12	K	388995211	Chráníčka kabelů z trub HDPE v římse DN 80	m	110,000	42,00		4 620,00

D		4	Vodorovné konstrukce					450,00
13	K	457311118	Vyrovňovací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	0,100	4 500,00		450,00

D		8	Trubní vedení					10 800,00
14	K	811391111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	4,000	600,00		2 400,00
15	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	4,000	2 100,00		8 400,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					63 010,00
---	--	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D		741	Elektroinstalace - silnoproud					63 010,00
16	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	110,000	103,00		11 330,00
17	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	114,000	296,00		33 744,00
18	M	35442137	drát D 10mm nerez	kg	20,000	254,00		5 080,00
19	M	35441860	svorka FeZn k jímácí tyči - 4 šrouby	kus	4,000	76,00		304,00
20	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	4,000	320,00		1 280,00
21	M	16	Připojení lampy (pospojování kovových částí rozvaděčů atd.)	kus	4,000	120,00		480,00
22	M	1000269848	Stožárová výzbroj SI - A - 8.35.4	kus	4,000	612,00		2 448,00
23	M	1010043824	SR 481-14 Z/Un, IP 20 elektrovýzbroj s 1 násuvnou pojistkou E 14	kus	4,000	812,00		3 248,00
24	M	8500127011	Svorkovnice Eaton KLM	kus	4,000	1 274,00		5 096,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetických-
podklady (zadání) (1)

Objekt:

4 - Dokončovací práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

19147074

DIČ:

CZ19147074

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 264,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	35 264,00	21,00%	7 405,44
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 669,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: příloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetických-
podklady (zadání) (1)

Objekt: 4 - Dokončovací práce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: RKV stavby s.r.o.

Datum: 30. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	35 264,00
HSV - Práce a dodávky HSV	20 664,00
5 - Komunikace pozemní	20 664,00
PSV - Práce a dodávky PSV	14 600,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	14 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

priloha_1553894744_3_04_ Účelová komunikace v ul. Nad Rybníkem v Košetcích-
podklady (zadání) (1)

Objekt:

4 - Dokončovací práce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

RKV stavby s.r.o.

Datum: 30. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							35 264,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				20 664,00
D 5			Komunikace pozemní				20 664,00
1	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	12,000	331,00	3 972,00
2	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	12,000	399,00	4 788,00
3	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	12,000	22,40	268,80
4	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	12,000	13,60	163,20
5	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,000	294,00	3 528,00
6	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,000	395,00	4 740,00
7	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	12,000	102,00	1 224,00
8	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	12,000	165,00	1 980,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 600,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				14 600,00
9	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	14 600,00	14 600,00