



VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- Výkresy je nutné číst zároveň se specifikacemi
- V případě rozdílu kót a grafického zobrazení je důležitě licování a návaznost konstrukcí podle skutečného stavu na stavbě!!! Nutno dodržet licování, liniové návaznosti a středová umístění evidentně viditelná z projektové dokumentace!!!
- Před započítáním dílenských výrobků je nutné všechny rozměry ověřit na místě
- U výrobků, kde je ve specifikaci předepsána výrobní dokumentace, je dodavatel před započítáním dílenských výrobků tuto dokumentaci předložit architektovi ke schválení

SOUVIS BOURACÍCH PRACÍ

- Odstranění všech vyznačených zpevněných ploch.
- Odstranění vstupní konstrukce a odbourání vyznačených rohů přízemního objektu.
- Demontáž plynového potrubí na fasádě za přítomnosti plynaře.
- Odstranění vyznačených sítěřních souvrství včetně zajištění a vybourání atik.
- Demontáž vnějšího skleněného opláštění a kontrola nosných částí panelů.
- Vyčištění a bezpečné zabezpečení inženýrských sítí před bouráním.
- Zabezpečení ochrany objektu proti povětrnostním vlivům po odstranění střechy.

ČÍSLO A DATUM REVIZE: - / -
±0,000 = xx m.n.m.

INVESTOR		HLAVNÍ PROJEKTANT		AUTOR NÁVRHU	
město Pacov		20-20-ARCHITEKTI		Ing. arch. Tomáš Maceška	
Náměstí Svobody 320		MODŘANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4		Ing. arch. Petr Hora	
395 01 Pacov		info@2020architekti.cz			
		+420 603 170 838			
		2020architekti.cz			
AKCE		ZPRACOVATEL ČÁSTI		STUPEŇ	
Stavební úpravy na snížení energetické náročnosti Poliklinika Pacov				DPS	
k.ú. Pacov, parc. č. 303/1, 303/3, 303/9, Žitkova 922, 395 01 Pacov				DATUM VYDÁNÍ 1. VERZE	
				09/2025	
				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
				Ing. arch. Zdeněk Rychtařík	
ČÁST				FORMÁT	
D.				HIP	
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ				Ing. arch. Petr Hora	
				ZAKÁZKA	
				2_46	
				VYPRACOVAL	
				Ing. arch. Petr Hora	
				-	
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘITKO		ČÍSLO VÝKRESU	
STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ VÝKRES - ŘEZ D-D'		1:100		D.1.1.3.9	