

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku

Rekonstrukce Gymnázia Pacov

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

název: **Město Pacov**
se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Zastoupený: Tomášem Kocourem – starostou
právní forma: 801 - obec
IČ: 00248789
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
E-mail: podatelna@mestopacov.cz
web: www.mestopacov.cz

zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour – starosta

Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_2.html

Zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Kocour – starosta, tel. [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: technický dozor stavebníka (bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště)

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: STATUS stavební a.s.
se sídlem: Nádražní 998, 396 01 Humpolec
spisová značka: B/487 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích
IČO: 46679120
DIČ: CZ46676120
Zastoupený: Františkem Kubů, předsedou představenstva
Jiřím Kosem, členem představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zástupci zhotovitele:

Jiří Kos, člen představenstva ve věcech smluvních [REDACTED]

Jiří Kos ve věcech technických ([REDACTED]) [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

II ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku na stavební

práce zadávanou v otevřeném řízení v podlimitním režimu s názvem „*Rekonstrukce Gymnázia Pacov*“ (dále jen „veřejná zakázka“), mezi objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace a jejích příloh, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
4. Inženýrsko-investorská činnost bude prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude určena v zápisu o předání a převzetí staveniště.

III PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně předat dokončené stavební dílo: „*Rekonstrukce Gymnázia Pacov*“.
2. Předmět smlouvy je spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy (název projektu „*Zateplení a výměna oken Gymnázia Pacov*“, č. projektu 5240200040) a dále Ministerstvem pro místní rozvoj (název projektu „*Rekonstrukce Gymnázia Pacov*“, č. projektu 141745).
3. Dílo bude provedeno podle:
 - této smlouvy,
 - příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem a Společenstvím obcí Pacovsko, IČO: 70968721 a uveřejněné na profilu zadavatele https://ezak.straziste.cz/profile_display_2.html, projektových dokumentací s názvem:
 - „*Zateplení a výměna oken Gymnázia Pacov*“ zpracované společností 2020 Architekti s.r.o., IČO: 04355440, zodpovědný projektant Ing. Arch. Zdeněk Rychtařík, ČKA 2808 – autorizovaný architekt,
 - „*Instalace fotovoltaického systému 47,25 kWp Gymnázium, k.ú.: Pacov, p.č. 1974/1*“ zodpovědný projektant Ing. Michal Horných,
 - „*Gymnázium Pacov – rekonstrukce*“, zodpovědný projektant Ing. František Zajíc, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,
- všechny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“), a to včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových a textových částech této PD a
- nabídky zhotovitele.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště,

bezpečnostní opatření apod.). Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je:

- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se předmětu díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla, nejsou-li výslovně touto smlouvou svěřeny objednateli,
 - zřízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění, a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky apod.,
 - průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, není-li touto osobou přímo zhotovitel, včetně příslušné dokumentace nakládání s takovým materiálem dokládající splnění právních předpisů ve vztahu k takovému materiálu,
 - zabezpečení úklidu staveniště a dodržování čistoty v průběhu provádění předmětu díla,
 - provedení závěrečného úklidu a uvedení místa do náležitého stavu,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
 - případné dopravní značení včetně jeho projednání,
 - zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění veřejné zakázky,
 - provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla,
 - zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení předmětu díla,
 - vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,
 - zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání,
 - pořízení průběžné fotodokumentace stavby včetně její časové a prostorové identifikace a její uložení na datovém nosiči,
 - zabezpečení dokladů pro úspěšné předání díla,
 - další činnosti, byť výslovně neuvedené, pokud jsou obvyklou součástí předmětu díla, nebo jsou k provedení předmětu díla bez faktických i právních vad, odpovídající technickým a právním předpisům a normám, nezbytné.
5. Zhotovitel jako součást předmětu díla zajistí na své náklady všechny podklady nutné k řádnému užívání díla. Předávací dokumentace bude zhotovitelem předána kontaktní osobě objednatele.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění předmětu díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného předmětu díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

8. Zhotovitel se zavazuje, že dodrží podmínky v závazných stanoviskách vydaných Městským úřadem Pacov, Odborem výstavby, životního prostředí a památkové péče čj. MP/07248/2024, zn.: MP/03967/2024/06 ze dne 13.5.2024 a čj. MP/09175/2025, Zn.: MP/07857/2025/04 ze dne 6.6.2025.
9. Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně tištěné paré projektové dokumentace uvedené v čl. III.1. této smlouvy. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu.
10. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
11. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést.
12. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
13. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem předem dohodl na jejich provedení.
14. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
15. Méněpráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu,
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.
16. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování: Prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené v položkovém rozpočtu. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází v položkovém rozpočtu, použije se následující postup: zhotovitel doplní jednotkové ceny podle cenové soustavy RTS a.s., event. ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, a vynásobí tyto ceny koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Koeficient bude zaokrouhlen matematicky na dvě desetinná místa. Pokud se položka změny nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
17. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
18. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky,

konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté nabídce. Připouští se pouze první jakost materiálu. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost pro životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.

19. Koordinátora BOZP jmenuje objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

IV DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo. Tímto dnem zahájí zhotovitel činnost vedoucí k dokončení díla.
2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 31.7.2026.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na spolufinancování projektu z dotace z Národního programu životní prostředí není prodloužení termínu pro dokončení díla možné.
4. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného předmětu díla nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení stavebních prací uvedeném v předešlém odstavci. O předání a převzetí předmětu díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí předmětu díla. Ten podepisují odpovědní zástupci obou smluvních stran.
5. Místem plnění je objekt Gymnázia Pacov, Hronova ulice čp. 1079, 395 01 Pacov, parcela č. st. 1974/1 v k.ú. Pacov.

V CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	 38 379 200,-- Kč
Sazba DPH	 21 %
DPH	 8 059 632,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	 46 438 832,-- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Neuplatní se režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, zejména předanou zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk.
4. Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že:

- objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce),
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),
 - pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu.
5. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.
 6. Veškeré řádně provedené práce budou průběžně, zpravidla 1x měsíčně fakturovány, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls nebo *.xlsx. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti pracovních dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel nemá povinnost jí hradit.
 7. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně závazných právních předpisů, údaje dle § 435 občanského zákoníku, číslo smlouvy, lhůtu splatnosti, název a registrační číslo projektu (název projektu „Zateplení a výměna oken Gymnázia Pacov“, č. projektu 5240200040, název projektu „Rekonstrukce Gymnázia Pacov“, č. projektu 141745).
 8. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení.
 9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
 10. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne od doručení faktury objednateli.
 11. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.
 12. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
 13. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

14. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

VII STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
2. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
4. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací.

VIII STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním předmětu díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel má povinnost zabezpečit jejich vytýčení a odpovídá za jejich neporušení.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
6. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
7. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně předmětu díla.
8. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
10. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
11. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
12. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
13. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
14. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, nebo byl umísťován pouze na vyhrazených místech dohodnutých s objednatelem, případně na povolených skládkách.
15. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí předmětu díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků předmětu díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí předmětu díla).
16. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

IX PŘEVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků.
2. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zorganizuje předání a převzetí předmětu díla, o kterém pořídí zápis o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí předmětu díla a soupis případných vad a nedodělků.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
5. Objednatel k předání a převzetí předmětu díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že hotový a předaný předmět díla bude funkční a provozuschopný a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí předmětu díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
7. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.
8. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky, nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad (objednatel může využít pozastávku). Odstraněním vad jinou osobou, než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
9. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak.
10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

X ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla porušena práva objednatele nebo třetích osob.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla, které se vyskytnou v záruční době.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, již se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané smlouvou.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost, přičemž délka poskytnuté záruky činí:
 - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, nejedná-li se o záruku dle písm. b), c) nebo d) dle tohoto odstavce,
 - b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby, neuvedené v písm. a) tohoto odstavce, v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
 - c) na rámec doby uvedené v písm. a) nebo b) tohoto odstavce produktovou záruční dobu fotovoltaických panelů v délce min. 12 let, přičemž zhotovitel garantuje, že výkon fotovoltaických panelů neklesne min. po dobu 25 let pod 85 % původní hodnoty panelu,
 - d) na rámec doby uvedené v písm. a) nebo b) na měniče záruku min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození.
5. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
6. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
9. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
11. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy v délce dle čl. X. bodu 4. této smlouvy.
12. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou slevou z ceny díla.
13. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava.
14. Je-li reklamační odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas uplatněnou.
15. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta lhůta jiná, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně

stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 pracovního dne od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě.

16. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Bezprostředně poté, co se zhotovitel seznámí s reklamovanou vadou, dohodnou se zhotovitel s objednatelem písemně na lhůtě pro odstranění vady. Takto stanovený termín odstranění vady je závazný a je pod sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že se smluvní strany na lhůtě pro odstranění nedohodnou, platí za závazný termín odstranění vady termín 15 dnů od uplatnění reklamace.
17. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci.
18. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.
19. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
20. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
21. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

XI PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku IV bodu 2 této smlouvy ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případně prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,1 % z dlužné fakturované částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).
4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.
5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, nedodělek) zvlášť.
6. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v čl. XV.13. je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností. Tuto pokutu zaplatí objednatel i v případě, že poruší povinnost stanovenou v čl. XVII.7.

7. Za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární ochrany, předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho poddodavatelem, zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí, inspektorátem práce apod. a BOZP, eventuálně technických dozorem investora, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý prokázaný případ, v případě závažných pochybení v oblasti BOZP – pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, porušení bezpečnostních pravidel pro práci ve výškách (neprovedené ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, nezajištěný pracovník při pracích ve výšce, nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky), pokutu ve výši 10 000,- Kč. Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany kontrolních orgánů.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla s poddodavatelem, kterého nenavrl v nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den porušení povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu dle čl. XIII.2. ve sjednaném rozsahu.
10. Za porušení jakékoliv jiné v této smlouvě nesankcionované povinnosti se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
11. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace.
12. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
13. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané pokuty.
14. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
15. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
16. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.
17. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
18. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.

XII Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
 - neuhrazení úplné faktury objednatelem, a to ani ve lhůtě 30 dní od výzvy zhotovitele k uhrazení faktury, kterou po uplynutí lhůty splatnosti faktury doručil objednateli,
 - nepředání staveniště objednatelem.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud:
 - bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
 - přerušil zhotovitel bez souhlasu objednatele práce na dobu delší jak 30 pracovních dní po sobě jdoucích,
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zahájením prací na díle (více než 30 kalendářních dnů),
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
4. V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení stavebních prací, je povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy ke dni odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízení.
5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XIII POJIŠTĚNÍ

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení vyšší moci.
2. Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy objednateli originál či úředně ověřenou kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, přičemž výše pojistné částky činí min. 40 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v tomto odstavci. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XIV BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA A ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK

1. Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy o dílo objednateli originál záruční listiny za řádné provedení díla, ze které vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky až do výše odpovídající 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl.V.1. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.
2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu provádění díla a bude zhotoviteli uvolněna do 15 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve shodném znění s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů po každém oprávněném čerpání záruky objednatelem.
5. Zhotovitel předá objednateli originál záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. V.1. této smlouvy nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.
6. Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu.
7. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny dle čl. XIV.1. nebo XIV.5. objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od výzvy objednatele.
8. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 dnů ode dne uplynutí záruční doby.
9. Bankovní záruka dle čl. XIV.1. a XIV.5. musí být bezpodmínečná, nevypověditelná a záruční listina musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele zaplacením požadované částky, na první požádání objednatele bez námitek. V případě, že bude bankovní záruka vystavena zahraniční bankou, musí být zároveň potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční banky.
10. Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka dle čl. XIV.1. a XIV.5. může být nahrazena složením peněžité jistoty zhotovitelem ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. V.1. této smlouvy na účet objednatele uvedený v kapitole I.1. za obdobných podmínek, jako jsou uvedené v čl. XIV.1. - XIV.9.

XV POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Provádění díla bude po dobu prvních 8 týdnů od předání staveniště probíhat za provozu Gymnázia Pacov. Zhotovitel se zavazuje ke koordinaci stavebních prací s uživatelem budovy a k omezení prací s ohledem na výuku. Hlučné práce budou prováděny mimo školní výuku, která probíhá každý

pracovní den od 7:30 do 15:00 hodin. Dále zhotovitel na své vlastní náklady zajistí, že prostory, kde se budou pohybovat studenti a zaměstnanci provozovatele budovy, budou každý pracovní den nejpozději do 7:25 hodin uklizeny tak, aby nehrozilo nebezpečí zranění (vytřeno, zameteno, suchá podlaha, v prostorech nebude skladován materiál ani stroje, ani umísťovány žádné předměty, které by mohly tvořit překážku, atd.).

2. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně způsobilým stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
3. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel a výlučně zodpovídá za jejich dodržování.
4. Zhotovitel se zavazuje k zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou prováděny zaměstnanci zhotovitele či jeho poddodavatelů. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
7. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to včetně originálů účetních dokladů, smlouvy o dílo a případných dodatků k této smlouvě minimálně do 31.12.2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena pro některé z dokladů souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy delší lhůta pro jejich uchování, budou tyto doklady uchovány po dobu uvedenou v těchto právních předpisech.
9. Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10. Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
11. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

12. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, (koordinátora uvede objednatel ve stavebním deníku). Zhotovitel je dále povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost poskytovat součinnost při jeho aktualizaci, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
13. Zhotovitel se zavazuje v předstihu před zahájením prací předat objednateli ke kontrole a schválení seznam materiálů určeného pro plnění díla. V seznamu bude uveden název, parametr a výrobce, případně dodavatel materiálu. Zhotovitel se zavazuje, že stavební práce nebudou zahájeny bez písemného odsouhlasení tohoto seznamu materiálů objednatelem. Veškeré případné změny materiálu v průběhu výstavby musí být schváleny písemně objednatelem vždy před jejich provedením.
14. Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí, kterým prokázal v nabídce splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bude odborně řídit provádění prací na stavbě v takovém rozsahu, aby byly splněny úkoly stanovené v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
15. Pokud dojde ke změně osoby uvedené v čl. XV.14. této smlouvy, změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavků objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 9.5. výzvy k podání nabídek. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé porušení povinností stanovených tímto článkem.

XVI PODMÍNKY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – ZÁSADA VÝZNAMNĚ NEPOŠOZOVAT (DNSH)

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla respektovat a naplnit podmínky „Do No Significant Harm“, zkráceně „DNSH“ („významně nepoškozovat“ životní prostředí), které se vztahují k dotačnímu projektu, jehož realizace je předmětem této smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, že:
- a) bude předcházet vzniku odpadu,
 - b) zajistí, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel musí k prokázání dle předchozí věty disponovat relevantními doklady prokazujícími požadovanou skutečnost (např. kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nebo doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.),
 - c) bude vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech budou nedílnou součástí dokladů k předání a převzetí díla,

- d) ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku,
- e) přijme opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích,
- f) všechna relevantní zařízení využívající vodu (sprchy, vany, WC atd.) budou dosahovat následujících parametrů: umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr. U zařízení na využívání vody instalovaná na stavbě, zhotovitel pro ně uvedenou spotřebu vody doloží technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.

XVII PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem – toto ustanovení se týká i změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. V tom případě musí nový prokázat před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
2. Pokud zhotovitel prokazoval v nabídce technickou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby/poddodavatele, zavazuje se, že jiná osoba/poddodavatel bude vykonávat stavební práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
3. Každá z osob uvedených v čl. XVII.1. a XVII.2. může být zhotovitelem nahrazena po předchozím písemném souhlasu objednatele za podmínky, že kvalifikace nahrazující osoby bude odpovídat minimálně kvalifikaci osoby nahrazované.
4. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře. Objednatel má však právo odmítnout plnění části předmětu plnění poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
5. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění řádně poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení faktury od poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
8. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých poddodavatelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Tento seznam musí být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace díla je

zhotovitel povinen předat objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění.

XVIII PLNĚNÍ PODMÍNEK OPATŘENÍ VE VZTAHU K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM PŘIJATÝM EU V SOUVISLOSTI S RUSKOU AGRESÍ NA ÚZEMÍ UKRAJINY VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:
 - g) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - h) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
 - i) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že nevyužije při plnění předmětu této smlouvy poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.
3. Zhotovitel dále podpisem této smlouvy prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.
4. Současně zhotovitel prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

XIX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabude dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
6. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice.
7. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,

mobilizaci, povstání, živelní pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat, terorismus, opatření vlády související s pandemií apod.

8. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě, případně datovou schránkou. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. Doručit písemnost je též možné prostřednictvím datové schránky. Za den doručení se považuje den, kdy bylo doručeno do datové schránky příslušné smluvní strany.
9. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

XX PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne __. __. 2025		V Humpolci dne
Za objednatele:		Za zhotovitele:
Tomáš Kocour		František Kubů
starosta		Předseda představenstva
		Jiří Kos
		Člen představenstva

Příloha č. 1 - položkový rozpočet zakázky

Rekonstrukce Gymnázia Pacov

Celková rekapitulace

	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	cena celkem vč. DPH
5a - zateplení	26 487 505,76 Kč	21%	5 562 376,21 Kč	32 049 881,97 Kč
5b - rekonstrukce	11 891 694,24 Kč	21%	2 497 255,79 Kč	14 388 950,03 Kč
Celkem	38 379 200,00 Kč		8 059 632,00 Kč	46 438 832,00 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	9297	Gymnázium Pacov	
Objekt:	01	Stavební práce	
Rozpočet:	9297	Zateplení a výměna oken	
Objednatel:	Město Pacov nám. Svobody 320 39501 Pacov		IČO: 00248789 DIČ: CZ00248789
Projektant:	2020 architekti s.r.o. Boušova 656 19014 Praha-Klánovice		IČO: 04355440 DIČ: CZ04355440
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s. Nádražní 998 396 01 Humpolec		IČO: 46679120 DIČ: CZ46679120
Vypracoval:	Jaromír Obšil, autorizovaný technik		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				6 040 246,26
PSV				11 252 291,53
MON				8 803 527,00
Vedlejší náklady				391 440,97
Ostatní náklady				0,00
Celkem				26 487 505,76

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 487 505,76 CZK
Základní DPH	21 %	5 562 376,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		32 049 881,97 CZK

v _____

dne **13.9.2024**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			128 031,60	0,5
27	Základy	HSV			10 723,05	0,0
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			22 408,10	0,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			50 220,00	0,2
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			32 812,50	0,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			7 000,00	0,0
43	Schodiště	HSV			90 973,20	0,3
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			1 900,00	0,0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			8 200,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			106 420,11	0,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 293 783,50	12,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			70 881,00	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			67 800,00	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			499 508,45	1,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			95 900,00	0,4
961	Bourání konstrukcí HSV	HSV			1 028 483,88	3,9
962	Bourání konstrukcí PSV	HSV			115 153,57	0,4
963	Bourání TI polystyren	HSV			564,60	0,0
964	Bourání TI z MW	HSV			158 574,30	0,6
965	Bourání SDK konstrukcí	HSV			13 858,14	0,1
966	Bourání konstrukcí asfaltových	HSV			121 784,26	0,5
967	Bourání konstrukcí z plastu	HSV			1 099,35	0,0
969	Bourání konstrukcí kovových	HSV			19 745,07	0,1

99	Staveništní přesun hmot	HSV			94 421,58	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			98 511,65	0,4
712	Povlakové krytiny	PSV			1 788 794,64	6,8
713	Izolace tepelné	PSV			1 946 932,20	7,4
730	Ústřední vytápění	PSV			2 891 440,70	10,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			201 600,86	0,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			416 131,62	1,6
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			90 070,76	0,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			712 968,14	2,7
769	Výplně otvorů	PSV			2 171 642,82	8,2
776	Podlahy povlakové	PSV			218 799,02	0,8
784	Malby	PSV			40 802,72	0,2
786	Zastiňující technika	PSV			674 596,40	2,5
M21	Elektromontáže	MON			1 902 050,00	7,2
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			5 088 482,00	19,2
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			1 812 995,00	6,8
VN	Vedlejší náklady	VN			391 440,97	1,5
Cena celkem					26 487 505,76	100,0

Položkový rozpočet

S:	9297	Gymnázium Pacov
O:	01	Stavební práce
R:	9297	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				128 031,60
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	58,08000	500,00	29 040,00

Základy : 121,0*0,6*0,8

58,08000

2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ	m3	164,30400	250,00	41 076,00
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Suterén : 97,8*0,8*2,1

164,30400

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	40,93000	200,00	8 186,00
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

ZP_ODVOZ

40,93000

4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	40,93000	350,00	14 325,50
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

ZP_ODVOZ

40,93000

5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	181,45400	150,00	27 218,10
---	--------------	-------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Základy : 121,0*0,6*0,8

58,08000

Suterén : 97,8*0,8*2,1

164,30400

Odvoz přebyt. výkopku : -ZP_ODVOZ

-40,93000

6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	40,93000	200,00	8 186,00
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

ZP_ODVOZ

40,93000

Díl: 27		Základy				10 723,05
7	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	2,74950	3 900,00	10 723,05
Schodiště zadní vstup : 4.7*0.3*(1.35+0.6)				2.74950		

Schodiště zadní vstup : 4,7*0,3*(1,35+0,6)

2,74950

Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				22 408,10
8	311231114RT	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa tloušťka zdiva 300 mm	m3	2,40375	6 000,00	14 422,50

Dozdívka atiky : (4,735*2+6,555)*0,3*0,5

2,40375

9	311238130RT	Zdivozdivo cihelné z pálených cihel 190mm na maltu vápenocementovou 10 MPa, tl. 190 mm P15, pevnost v tlaku 15 MPa	m2	4,99100	1 600,00	7 985,60
---	-------------	--	----	---------	----------	----------

Obezd. komínů : 1,61*3,1

4,99100

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				50 220,00
10	342267111RT	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0.5/0.5m desek standard tl. 12.5 mm	m	37,20000	1 350,00	50 220,00

2 NP : 3.1*12

37.20000

2.NP : 3,1*12

37,20000

Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				32 812,50
11	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	1,75000	4 500,00	7 875,00
Doplnění otvoru po komínu : 1.4*2.5*0.25*2				1.75000		

Doplnění otvoru po komínu : 1,4*2,5*0,25*2

1,75000

12	411351203R00	Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa	m2	7,00000	1 200,00	8 400,00
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Doplnění otvoru po komínu : 1,4*2,5*2

7,00000

13	411351204R00	Odstranění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa	m2	7,00000	300,00	2 100,00
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

Doplnění otvoru po komínu : 1,4*2,5*2

7,00000

14	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,26250	55 000,00	14 437,50
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------

Doplnění otvoru po komínu - odhad 150

0,26250

kg/m3 : 1,4*2,5*0,25*2*0,15

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				7 000,00
15	416022121R00	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt 1x RB 12,5	m2	7,00000	1 000,00	7 000,00

Doplnění otvoru po komínu : 1,4*2,5*2

7,00000

Díl: 43		Schodiště				90 973,20
16	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	2,50510	7 000,00	17 535,70

Schodiště zadní vstup : 0,533*4,7

2,50510

Položkový rozpočet

S:	9297	Gymnázium Pacov
O:	01	Stavební práce
R:	9297	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	434121426R0	Osazení žebet. stupňů na desku	m	23,50000	500,00	11 750,00
		Schodiště zadní vstup : 4,7*5		23,50000		
18	593723026R	Stupeň schodišťový 1000 x 375 x 150 mm	kus	24,67500	2 500,00	61 687,50
		Schodiště zadní vstup : 4,7*5*1,05		24,67500		
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						1 900,00
19	564851111R0	Podklad ze štěrku dle tl. po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10,00000	190,00	1 900,00
		Z1		10,00000		
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						8 200,00
20	596215020R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	10,00000	400,00	4 000,00
		Z1		10,00000		
21	59245268R	Dlažba betonová z vibrolisovaného betonu, přírodní	m2	10,50000	400,00	4 200,00
		Z1*1,05		10,50000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						106 420,11
22	612421637R0	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	6,23100	560,00	3 489,36
		Obezd. komínů : (1,61+0,2*2)*3,1		6,23100		
23	612425931R0	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	137,24100	750,00	102 930,75
		01/VE : (1,8+1,8*2)*20*0,3		32,40000		
		02/VE : (1,5+1,8*2)*6*0,3		9,18000		
		03/VE : (1,2+1,8*2)*27*0,3		38,88000		
		04/VE : (1+1,5*2)*12*0,3		14,40000		
		05/VE : (4,21+2,53*2)*2*0,3		5,56200		
		06/VE : (4,05+3,165*2)*1*0,3		3,11400		
		07/VE : (4,21+2,955*2)*2*0,3		6,07200		
		08/VE : (4,21+2,955*2)*2*0,3		6,07200		
		09/VE : (0,9+0,6*2)*6*0,3		3,78000		
		10/VE : (0,6+0,6*2)*2*0,3		1,08000		
		11/VE : (1,5+1,8*2)*8*0,3		12,24000		
		12/VE : (0,6+0,9*2)*2*0,3		1,44000		
		13/VE : (2,96+3,555*2)*1*0,3		3,02100		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						3 293 783,50
24	622311525RU	Zateplovací systém, sokl, XPS, tl. 160 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	134,20000	2 250,00	301 950,00
		O4		134,20000		
25	622311132RT	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 100 mm se silikonovou omítkou	m2	252,30000	1 450,00	365 835,00
		O7		252,30000		
26	622311134RT	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 140 mm se silikonovou omítkou	m2	1 030,90000	1 500,00	1 546 350,00
		O1		1 030,90000		
27	622311137RT	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 200 mm se silikonovou omítkou	m2	355,90000	1 650,00	587 235,00
		O2		355,90000		
28	622311630RT	Zateplovací systém, fasáda, tl. 40 mm, se silikonovou omítkou	m2	6,80000	2 800,00	19 040,00
		O6		6,80000		
29	622904112R0	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 780,10000	35,00	62 303,50
		O1+O2+O4+O6+O7		1 780,10000		
30	6290997VE01	Kastlík žaluz. Z purenitu dl. 1800 mm okna 01/VE ozn. 01/OS dodávka vč. osazení v nadpraží	kus	20,00000	9 350,00	187 000,00

Položkový rozpočet

S:	9297	Gymnázium Pacov
O:	01	Stavební práce
R:	9297	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	6290997VE02	Kastlík žaluz. Z purenitu dl. 1500 mm okna 02/VE ozn. 01/OS dodávka vč. osazení v nadpraží	kus	6,00000	7 920,00	47 520,00
32	6290997VE03	Kastlík žaluz. Z purenitu dl. 1200 mm okna 03/VE ozn. 01/OS dodávka vč. osazení v nadpraží	kus	6,00000	7 810,00	46 860,00
33	6290997VE04	Kastlík žaluz. Z purenitu dl. 1000 mm okna 04/VE ozn. 01/OS dodávka vč. osazení v nadpraží	kus	12,00000	5 720,00	68 640,00
34	6290997VE07	Kastlík žaluz. Z purenitu dl. 4210 mm okna 07/VE ozn. 01/OS dodávka vč. osazení v nadpraží	kus	2,00000	20 350,00	40 700,00
35	6290997VE08	Kastlík žaluz. Z purenitu dl. 4210 mm okna 08/VE ozn. 01/OS dodávka vč. osazení v nadpraží	kus	1,00000	20 350,00	20 350,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						70 881,00
36	632451431R0	Doplnění potěru plochy do 1 m ² , tl. 20 - 30 mm	m ²	15,50000	790,00	12 245,00
		Pstr - stáv. podlaha 1.NP : 1,0*12		12,00000		
		Doplnění otvoru po komínu : 1,4*2,5		3,50000		
37	639571210R0	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m ²	64,20000	780,00	50 076,00
		214,0*0,3		64,20000		
38	639571311R0	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m ²	m ²	107,00000	80,00	8 560,00
		214,0*(0,3+0,1*2)		107,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						67 800,00
39	916561111RT	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	226,00000	300,00	67 800,00
		2/OS : 226		226,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtah						499 508,45
40	941941031R0	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami. š. do 1 m. výškv do 10 m	m ²	2 038,81000	85,00	173 298,85
		LESENI		2 038,81000		
41	941941191R0	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami. š. do 1 m. výškv do 10 m	m ²	8 155,24000	30,00	244 657,20
		LESENI*4		8 155,24000		
42	941941831R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami. š. do 1 m. výškv do 10 m	m ²	2 038,81000	40,00	81 552,40
		LESENI		2 038,81000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						95 900,00
43	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m ²	1 370,00000	70,00	95 900,00
Díl: 961 Bourání konstrukcí HSV						1 028 483,88
44	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého	m ³	4,57827	4 500,00	20 602,22
		Schod. zadní vstup : 0,943*4,855		4,57827		
45	962032631R0	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m ³	35,00000	1 400,00	49 000,00
		1,4*2,5*10,0		35,00000		
46	963011512R0	Bourání stropů z tvárnic tl. do 15 cm	m ²	1 003,00000	250,00	250 750,00
		S1		1 003,00000		
47	965042121RT	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m ² ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m ³	0,36000	6 500,00	2 340,00
		Pstr - stáv. podlaha 1.NP : 1,0*0,03*12		0,36000		
48	965042241R0	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m ²	m ³	4,57827	4 000,00	18 313,08
		Stáv. vstup. schodiště : 0,943*4,855		4,57827		
49	965048150R0	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tl. do 50%	m ²	24,53340	100,00	2 453,34
		7/OS : 1,6*3,68		5,88800		

Položkový rozpočet

S:	9297	Gymnázium Pacov
O:	01	Stavební práce
R:	9297	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		8a/OS : 2,21*4,7		10,38700		
		8b/OS : 2,48*3,33		8,25840		
50	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	24,53340	100,00	2 453,34
		7/OS : 1,6*3,68		5,88800		
		8a/OS : 2,21*4,7		10,38700		
		8b/OS : 2,48*3,33		8,25840		
51	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	96,40000	50,00	4 820,00
		Dle nových : 96,4		96,40000		
52	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	48,60000	70,00	3 402,00
		Dle nových : 34,2+14,4		48,60000		
53	971033341R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm. MVC	kus	9,00000	200,00	1 800,00
		1.NP : 5+1		6,00000		
		2.NP : 2+1		3,00000		
54	971033431R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm. MVC	kus	3,00000	150,00	450,00
		2.NP : 1+2		3,00000		
55	971033441R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm. MVC	kus	4,00000	450,00	1 800,00
		1.NP : 2+1		3,00000		
		2.NP : 1		1,00000		
56	971033451R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm. MVC	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
		1.NP : 1		1,00000		
		2.NP : 1		1,00000		
57	972012211R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm	kus	20,00000	400,00	8 000,00
		Otv. 450x180 - 1.NP : 9		9,00000		
		- 2.NP : 9		9,00000		
		Otv. 300x300 - 1.NP : 1		1,00000		
		- 2.NP : 1		1,00000		
58	972012311R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,25 m2, nad 12cm	kus	7,00000	500,00	3 500,00
		Otv. 400x400 - 1.NP : 0				
		- 2.NP : 2		2,00000		
		Otv. 600x180 - 1.NP : 2		2,00000		
		- 2.NP : 2		2,00000		
		Otv. 450x300 - 1.NP : 0				
		- 2.NP : 1		1,00000		
59	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	245,53267	200,00	49 106,53
60	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	245,53267	500,00	122 766,34
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	245,53267	300,00	73 659,80
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	245,53267	25,00	6 138,32
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	245,53267	300,00	73 659,80
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	491,06534	50,00	24 553,27
65	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	245,53267	1 250,00	306 915,84
Díl: 962 Bourání konstrukcí PSV						115 153,57
66	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	5,04000	350,00	1 764,00
		10/VE : 0,6*0,6*2		0,72000		
		09/VE : 0,9*0,6*6		3,24000		
		12/VE : 0,6*0,9*2		1,08000		

Položkový rozpočet

S:	9297	Gymnázium Pacov
O:	01	Stavební práce
R:	9297	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	18,00000	400,00	7 200,00
		04/VE : 1*1,5*12		18,00000		
68	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	160,92000	250,00	40 230,00
		03/VE : 1,2*1,8*27		58,32000		
		02/VE : 1,5*1,8*6		16,20000		
		11/VE : 1,5*1,8*8		21,60000		
		01/VE : 1,8*1,8*20		64,80000		
69	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	94,40585	200,00	18 881,17
		13/VE : 2,96*3,555*1		10,52280		
		05/VE : 4,21*2,53*2		21,30260		
		07/VE : 4,21*2,955*2		24,88110		
		08/VE : 4,21*2,955*2		24,88110		
		06/VE : 4,05*3,165*1		12,81825		
70	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	12,30808	100,00	1 230,81
71	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,30808	500,00	6 154,04
72	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,30808	300,00	3 692,42
73	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,30808	25,00	307,70
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,30808	300,00	3 692,42
75	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,61616	50,00	1 230,81
76	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	12,30808	2 500,00	30 770,20
Díl: 963		Bourání TI polystyren				564,60
77	713102111R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	12,00000	30,00	360,00
		Pstr - stáv. podlaha 1.NP : 1,0*12		12,00000		
78	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,02400	500,00	12,00
79	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,02400	1 000,00	24,00
80	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,02400	500,00	12,00
81	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,02400	25,00	0,60
82	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,02400	300,00	7,20
83	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,04800	100,00	4,80
84	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren	t	0,02400	6 000,00	144,00
Díl: 964		Bourání TI z MW				158 574,30
85	713104222R00	Odstranění tepelné izolace střeš plochých, kotvené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm	m2	1 003,00000	30,00	30 090,00
		S1		1 003,00000		
86	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	30,09000	200,00	6 018,00
87	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	30,09000	850,00	25 576,50
88	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,09000	300,00	9 027,00
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,09000	20,00	601,80
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,09000	300,00	9 027,00
91	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	60,18000	50,00	3 009,00
92	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	30,09000	2 500,00	75 225,00
Díl: 965		Bourání SDK konstrukcí				13 858,14

Položkový rozpočet

S:	9297	Gymnázium Pacov
O:	01	Stavební práce
R:	9297	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

93	974054721R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl. 0,25m ²	kus	27,00000	500,00	13 500,00
		Pstr : 27		27,00000		

94	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,05994	220,00	13,19
95	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,05994	1 000,00	59,94
96	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05994	330,00	19,78
97	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,05994	25,00	1,50
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,05994	300,00	17,98
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,11988	50,00	5,99
100	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	0,05994	4 000,00	239,76

Díl: 966 Bourání konstrukcí asfaltových 121 784,26

101	712300833RT	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 3 vrstvy z ploch jednotlivě nad 20 m ²	m ²	1 003,00000	30,00	30 090,00
		S1		1 003,00000		

102	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	14,04200	250,00	3 510,50
103	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,04200	500,00	7 021,00
104	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,04200	350,00	4 914,70
105	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,04200	30,00	421,26
106	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,04200	300,00	4 212,60
107	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	28,08400	50,00	1 404,20
108	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	14,04200	5 000,00	70 210,00

Díl: 967 Bourání konstrukcí z plastu 1 099,35

109	776511810RT	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m ²	m ²	12,00000	70,00	840,00
		Pstr - stáv. podlaha 1.NP : 1,0*12		12,00000		

110	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,04200	220,00	9,24
111	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,04200	1 000,00	42,00
112	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04200	330,00	13,86
113	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,04200	25,00	1,05
114	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,04200	300,00	12,60
115	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,08400	50,00	4,20
116	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,04200	4 200,00	176,40

Díl: 969 Bourání konstrukcí kovových 19 745,07

117	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	93,00000	60,00	5 580,00
		Dle nových : 69,0+24,0		93,00000		

118	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm	m	20,00000	80,00	1 600,00
		Dle nových : 20,0		20,00000		

119	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	300,00000	40,00	12 000,00
		Zadní vstup - odhad : 300,0		300,00000		

120	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,48295	300,00	144,89
121	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,48295	-1 000,00	-482,95

Položkový rozpočet

S:	9297	Gymnázium Pacov
O:	01	Stavební práce
R:	9297	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

122	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,48295	1 000,00	482,95
123	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,48295	500,00	241,48
124	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,48295	20,00	9,66
125	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,48295	250,00	120,74
126	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,96590	50,00	48,30

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 94 421,58

127	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	157,36930	600,00	94 421,58
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Díl: 711 Izolace proti vodě 98 511,65

128	711823121RT0	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie - nopová fólie z HDPE pro ochranu a drenáž	m2	166,00000	300,00	49 800,00
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

O3 166,00000

129	711823129RT0	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty - Ukončovací lišta k nopové fólii z HDPE - výška nopy 20 mm	m	210,30000	230,00	48 369,00
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

130	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,22843	1 500,00	342,65
-----	--------------	--	---	---------	----------	--------

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 788 794,64

131	712311101RZ0	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	1 003,00000	20,00	20 060,00
-----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

S1 1 003,00000

132	712341559RT0	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	1 003,00000	250,00	250 750,00
-----	--------------	---	----	-------------	--------	------------

S1 1 003,00000

133	712372111RW0	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 400 mm - včetně dodávky fólie tl. 1,8 mm	m2	1 003,00000	1 200,00	1 203 600,00
-----	--------------	---	----	-------------	----------	--------------

S1 1 003,00000

134	712391171RT0	Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	1 003,00000	25,00	25 075,00
-----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

S1 1 003,00000

135	7129249OS01	Vyhřívaná střešní vpust' DN 110 ozn. 01/OS s integrovanou PVC manžetou	kus	9,00000	5 000,00	45 000,00
-----	-------------	--	-----	---------	----------	-----------

136	7129249OS04	Pojistný přepad kulatý DN 75 ozn. 04/OS s integrovanou PVC manžetou	kus	8,00000	2 100,00	16 800,00
-----	-------------	---	-----	---------	----------	-----------

137	7129249OS09	Prostup pro kabely PVC ozn. 09/OS s integrovanou PVC manžetou	kus	8,00000	1 500,00	12 000,00
-----	-------------	---	-----	---------	----------	-----------

138	628522691R00	Pás asfaltový modifikovaný, natavovací	m2	1 153,45000	150,00	173 017,50
-----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

S1*1,15 1 153,45000

139	69366198R00	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	1 153,45000	25,00	28 836,25
-----	-------------	------------------------------	----	-------------	-------	-----------

S1*1,15 1 153,45000

140	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	8,53493	1 600,00	13 655,89
-----	--------------	--	---	---------	----------	-----------

Díl: 713 Izolace tepelné 1 946 932,20

141	713111111RT0	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 003,00000	120,00	120 360,00
-----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

Spádová vrstva : S1 1 003,00000

142	713111111RT0	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	1 003,00000	110,00	110 330,00
-----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

Izolace tl. 300 mm : S1 1 003,00000

Položkový rozpočet

S:	9297	Gymnázium Pacov
O:	01	Stavební práce
R:	9297	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
143	713111130RT	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci H1*2	m2	12,00000	150,00	1 800,00
144	713121111RT	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci Pstr - stáv. podlaha 1.NP : 1,0*12 Doplnění otvoru po komínu : 1,4*2,5	m2	15,50000	50,00	775,00
145	713131130R0	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce O5*2	m2	72,80000	120,00	8 736,00
146	713131131R0	Montáž tepelné izolace stěn lepením O3	m2	166,00000	240,00	39 840,00
147	713131142R0	Montáž tepelné izolace stěn, na hmoždinky, 2 ks/m2, cihla plná Přichycení stáv. zateplení : O1	m2	1 030,90000	240,00	247 416,00
148	713135114RU	Montáž difúzní fólie na stěny, samolepicí spojí včetně dodávký fólie H1+O5	m2	42,40000	250,00	10 600,00
149	28375467R	Deska izolační XPS tl. 160 mm O3*1,02	m2	169,32000	700,00	118 524,00
150	28375858R	Deska izolační EPS 150 s grafitem, tl. 140 mm Izolace tl. 300 mm : S1*1,02	m2	1 023,06000	370,00	378 532,20
151	28375859R	Deska izolační EPS 150 s grafitem, tl. 160 mm Izolace tl. 300 mm : S1*1,02	m2	1 023,06000	420,00	429 685,20
152	28375977R	Deska spádová EPS 150 s grafitem Spádová vrstva : S1*(0,04+0,2)/2*1,02	m3	122,76720	3 050,00	374 439,96
153	28376281R	Deska izolační z minerální vlny, tl. 20 mm, podlahová Pstr - stáv. podlaha 1.NP : 1,0*12*1,02 Doplnění otvoru po komínu : 1,4*2,5*1,02	m2	15,81000	45,00	711,45
154	3117337112R	Rámová hmoždinka plastová s vrutem – 10x160 mm Přichycení stáv. zateplení : O1*2*1,01	kus	2 082,41800	35,00	72 884,63
155	63151404R	Deska z minerální plsti tl. 80 mm (H1+O5)*2*1,02	m2	86,49600	200,00	17 299,20
156	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	12,49880	1 200,00	14 998,56
Díl: 730 Ústřední vytápění						2 891 440,70
157	730999119O0	Dodávka a montáž UT viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	2 891 440,70	2 891 440,70
Díl: 762 Konstrukce tesařské						201 600,86
158	762441113R0	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, hmoždinkami vč. podkl. 1/TR : 221,0*0,6 2/TR : 83,0*0,28	m2	155,84000	550,00	85 712,00
159	60725016R	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená tl. 22 mm 1/TR : 221,0*0,6*1,1 2/TR : 83,0*0,28*1,1	m2	171,42400	650,00	111 425,60
160	998762102R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výškv do 12 m	t	2,23163	2 000,00	4 463,26
Díl: 764 Konstrukce klempířské						416 131,62
161	764817158RT	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 580 mm nalepení lepicí hmotou na bázi	m	83,00000	720,00	59 760,00

Položkový rozpočet

S:	9297	Gymnázium Pacov
O:	01	Stavební práce
R:	9297	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2/KL : 83,0

83,00000

162	764817175RT	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 870 mm nalepení lepicí hmotou na bázi bitumenu	m	221,00000	1 200,00	265 200,00
-----	-------------	---	---	-----------	----------	------------

1/KL : 221,0

221,00000

163	764816127RT	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 280 mm lepení lepicí hmotou na bázi bitumenu	m	69,00000	690,00	47 610,00
-----	-------------	--	---	----------	--------	-----------

3/KL : 69,0

69,00000

164	764816131RT	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 310 mm lepení lepicí hmotou na bázi bitumenu	m	24,00000	750,00	18 000,00
-----	-------------	--	---	----------	--------	-----------

4/KL : 24,0

24,00000

165	764816144RT	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 470 mm lepení lepicí hmotou na bázi bitumenu	m	20,00000	1 000,00	20 000,00
-----	-------------	--	---	----------	----------	-----------

5/KL : 20,0

20,00000

166	998764101R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	2,78081	2 000,00	5 561,62
-----	-------------	--	---	---------	----------	----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře					90 070,76
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

167	7869297TR03	Vnitř. okenní parapet Š-300 mm ozn. 03/TR masivní dřevo, bez nosu	kus	96,40000	560,00	53 984,00
-----	-------------	---	-----	----------	--------	-----------

168	7869297TR04	Vnitř. okenní parapet Š-450 mm ozn. 04/TR masivní dřevo, bez nosu	kus	34,20000	700,00	23 940,00
-----	-------------	---	-----	----------	--------	-----------

169	7869297TR05	Vnitř. okenní parapet Š-550 mm ozn. 05/TR masivní dřevo, bez nosu	kus	14,40000	800,00	11 520,00
-----	-------------	---	-----	----------	--------	-----------

170	998766101R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,62676	1 000,00	626,76
-----	-------------	--	---	---------	----------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					712 968,14
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

171	767422101R0	Montáž kovové fasády, rošt opláštění	m2	42,40000	3 500,00	148 400,00
-----	-------------	--------------------------------------	----	----------	----------	------------

H1+O5

42,40000

172	767422102R0	Montáž kovové fasády, plošné prvky	m2	162,90000	1 750,00	285 075,00
-----	-------------	------------------------------------	----	-----------	----------	------------

Opláštění hliníkový kompozitní panel - 1/Z :

46,20000

46.2

- 2/Z : 74,3

74,30000

H1

6,00000

O5

36,40000

173	767092970Z0	Kce vstup. portálu, hlavní vstup ozn. 01/Z PZn	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00
-----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------

174	767092970Z02	Kce vstup. portálu, zadní vstup ozn. 02/Z PZn	kpl	1,00000	10 500,00	10 500,00
-----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------

175	767092970Z03	Kce zábradlí, zadní vstup ozn. 03/Z lakované RAL	kpl	2,00000	37 500,00	75 000,00
-----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------

176	13851055R	Plech fasádní hliníkový kompozitní panel RAL 1032, mat	m2	179,19000	1 000,00	179 190,00
-----	-----------	--	----	-----------	----------	------------

Opláštění hliníkový kompozitní panel - 1/Z :

50,82000

46.2*1,1

- 2/Z : 74,3*1,1

81,73000

H1*1,1

6,60000

O5*1,1

40,04000

177	998767101R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,15157	2 000,00	2 303,14
-----	-------------	--	---	---------	----------	----------

Díl: 769	Výplně otvorů					2 171 642,82
-----------------	----------------------	--	--	--	--	---------------------

178	76992970VE0	Okno 1800x1800 mm 1/3 OS+2/3FIX ozn. 01/VE plastový 7-komorový systém	kus	20,00000	21 800,00	436 000,00
-----	-------------	---	-----	----------	-----------	------------

179	76992970VE0	Okno 1500x1800 mm 1/3 OS+2/3FIX ozn. 02/VE plastový 7-komorový systém	kus	6,00000	19 800,00	118 800,00
-----	-------------	---	-----	---------	-----------	------------

180	76992970VE0	Okno 1200x1800 mm OS ozn. 03/VE plastový 7-komorový systém	kus	27,00000	15 300,00	413 100,00
-----	-------------	--	-----	----------	-----------	------------

Položkový rozpočet

S:	9297	Gymnázium Pacov
O:	01	Stavební práce
R:	9297	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

181	76992970VE0	Okno 1000x1500 mm OS ozn. 04/VE plastový 7-komorový systém	kus	12,00000	11 400,00	136 800,00
182	76992970VE0	Okno 4210x2530 mm FIX ozn. 05/VE plastový 7-komorový systém	kus	2,00000	72 300,00	144 600,00
183	76992970VE0	Portál vstupní 4050x3165 mm hlavní ozn. 06/VE hliníkový profil s přer. tepelným mostem	kus	1,00000	200 000,00	200 000,00
184	76992970VE0	Okno 4210x2955 mm FIX ozn. 07/VE plastový 7-komorový systém	kus	2,00000	80 100,00	160 200,00
185	76992970VE0	Portál vstupní 4210x2955 mm 2.NP ozn. 08/VE plastový 7-komorový systém	kus	2,00000	88 100,00	176 200,00
186	76992970VE0	Okno 900x600 mm OS ozn. 09/VE plastový 7-komorový systém	kus	6,00000	5 800,00	34 800,00
187	76992970VE1	Okno 600x600 mm OS ozn. 10/VE plastový 7-komorový systém	kus	2,00000	5 300,00	10 600,00
188	76992970VE1	Okno 1500x1800 mm 1/3 OS+2/3FIX ozn. 11/VE plastový 7-komorový systém	kus	8,00000	18 900,00	151 200,00
189	76992970VE1	Okno 600x900 mm OS ozn. 12/VE plastový 7-komorový systém	kus	2,00000	5 800,00	11 600,00
190	76992970VE1	Portál vstupní 2960x3555 mm zadní ozn. 13/VE hliníkový profil s přer. tepelným mostem	kus	1,00000	168 000,00	168 000,00
191	998766101R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	9,74282	1 000,00	9 742,82

Díl: 776 Podlahy povlakové 218 799,02

192	776521100RU	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo včetně podlahoviniv tl. 2,0 mm Doplnění otvoru po komínu : 1,4*2,5	m2	3,50000	680,00	2 380,00
193	776591930R0	Oprava povlakové podlahy do plochy 1,00 m2 Pstr - stáv. podlaha 1.NP : 1,0*12	kus	12,00000	450,00	5 400,00
194	776972122R0	Rohož z hliníkových profilů standard tl. 22 mm 8b/OS : 2,48*3,33	m2	8,25840	6 580,00	54 340,27
195	776972127R0	Rohož z hliníkových profilů extra tl. 22 mm 7/OS : 1,6*3,68 8a/OS : 2,21*4,7	m2	16,27500	8 500,00	138 337,50
196	776976101R0	Rám pro zapuštění z Al profilů L 7/OS : (1,6+3,68)*2 8a/OS : (2,21+4,7)*2 8b/OS : (2,48+3,33)*2	m	36,00000	500,00	18 000,00

197	998776101R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,46875	728,00	341,25
-----	-------------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 784 Malby 40 802,72

198	784191101R0	Penetrace podkladu univerzální 1x Ostění :	m2	180,84100	28,70	5 190,14
		01/VE : (1,8+1,8*2)*20*0,3		32,40000		
		02/VE : (1,5+1,8*2)*6*0,3		9,18000		
		03/VE : (1,2+1,8*2)*27*0,3		38,88000		
		04/VE : (1+1,5*2)*12*0,3		14,40000		
		05/VE : (4,21+2,53*2)*2*0,3		5,56200		
		06/VE : (4,05+3,165*2)*1*0,3		3,11400		
		07/VE : (4,21+2,955*2)*2*0,3		6,07200		
		08/VE : (4,21+2,955*2)*2*0,3		6,07200		
		09/VE : (0,9+0,6*2)*6*0,3		3,78000		
		10/VE : (0,6+0,6*2)*2*0,3		1,08000		
		11/VE : (1,5+1,8*2)*8*0,3		12,24000		
		12/VE : (0,6+0,9*2)*2*0,3		1,44000		

Položkový rozpočet

S:	9297	Gymnázium Pacov
O:	01	Stavební práce
R:	9297	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

13/VE : (2,96+3,555*2)*1*0,3 3,02100
 SDK obklady : 0,5*2*3,05*12 36,60000
 Doplnění otvoru po komínu : 1,4*2,5*2 7,00000

199	784195212R01	Malba interierová, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	180,84100	75,00	13 563,08
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Ostění :
 01/VE : (1,8+1,8*2)*20*0,3 32,40000
 02/VE : (1,5+1,8*2)*6*0,3 9,18000
 03/VE : (1,2+1,8*2)*27*0,3 38,88000
 04/VE : (1+1,5*2)*12*0,3 14,40000
 05/VE : (4,21+2,53*2)*2*0,3 5,56200
 06/VE : (4,05+3,165*2)*1*0,3 3,11400
 07/VE : (4,21+2,955*2)*2*0,3 6,07200
 08/VE : (4,21+2,955*2)*2*0,3 6,07200
 09/VE : (0,9+0,6*2)*6*0,3 3,78000
 10/VE : (0,6+0,6*2)*2*0,3 1,08000
 11/VE : (1,5+1,8*2)*8*0,3 12,24000
 12/VE : (0,6+0,9*2)*2*0,3 1,44000
 13/VE : (2,96+3,555*2)*1*0,3 3,02100
 SDK obklady : 0,5*2*3,05*12 36,60000
 Doplnění otvoru po komínu : 1,4*2,5*2 7,00000

200	784011222RT	Zakrytí podlah, včetně odstranění materiál ve specifikaci	m2	422,00000	10,00	4 220,00
201	784011222RT	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	422,00000	25,00	10 550,00
202	28323209R	Fólie separační a ochranná PE, tl. 0,20 mm, stavební	m2	485,30000	15,00	7 279,50

422,0*1,15 485,30000

Díl: 786	Zastiňující technika	674 596,40
-----------------	-----------------------------	-------------------

203	7860997VE01	Zaluzie exter. 1800x1800 mm pro okno 01/VE ozn. 01/OS Z70. el. pohon	kus	20,00000	14 100,00	282 000,00
204	7860997VE02	Zaluzie exter. 1500x1800 mm pro okno 02/VE ozn. 01/OS Z70. el. pohon	kus	6,00000	13 400,00	80 400,00
205	7860997VE03	Zaluzie exter. 1200x1800 mm pro okno 03/VE ozn. 01/OS Z70. el. pohon	kus	6,00000	11 660,00	69 960,00
206	7860997VE04	Zaluzie exter. 1000x1500 mm pro okno 04/VE ozn. 01/OS Z70. el. pohon	kus	12,00000	11 110,00	133 320,00
207	7860997VE07	Zaluzie exter. 4210x2955 mm pro okno 07/VE ozn. 01/OS Z70. el. pohon	kus	2,00000	35 600,00	71 200,00
208	7860997VE08	Zaluzie exter. 4210x2955 mm pro okno 08/VE ozn. 01/OS Z70. el. pohon	kus	1,00000	36 500,00	36 500,00
209	998786101R01	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m	t	1,21640	1 000,00	1 216,40

Díl: M21	Elektromontáže	1 902 050,00
-----------------	-----------------------	---------------------

210	210999119O0	Dodávka a montáž elektroinstalace odborný odhad	kpl	1,00000	902 040,00	902 040,00
211	210999119O0	Dodávka a montáž FVE viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	1 000 010,00	1 000 010,00

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	5 088 482,00
-----------------	--	---------------------

212	240999119O0	Dodávka a montáž VZT viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	5 088 482,00	5 088 482,00
-----	-------------	--	-----	---------	--------------	--------------

Díl: M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	1 812 995,00
-----------------	--	---------------------

213	360999119O0	Dodávka a montáž MaR odborný odhad	kpl	1,00000	1 812 995,00	1 812 995,00
-----	-------------	------------------------------------	-----	---------	--------------	--------------

Díl: VN	Vedlejší náklady	391 440,97
----------------	-------------------------	-------------------

214	005121010T	Zařízení staveniště	%	260 960,65	1,00	260 960,65
215	005124010T	Kompletační a inženýrská činnost	%	260 960,65	0,50	130 480,32

Položkový rozpočet

S:	9297	Gymnázium Pacov
O:	01	Stavební práce
R:	9297	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem	26 487 505,76					
---------------	----------------------	--	--	--	--	--

Proměnné:

H1	Plocha fasády - podhledu ozn. H1	6,00000
LESENI	Lešení fasádní	2038,81000
	Tělocvična : 35,0*4,2+53,3*5,7	450,81000
	Lešení na terénu : 1588,0	1 588,00000
O1	Plocha fasády ozn. O1	1 030,90000
O2	Plocha fasády ozn. O2	355,90000
O3	Plocha fasády ozn. O3	166,00000
O4	Plocha fasády ozn. O4	134,20000
	47,0+87,2	134,20000
O5	Plocha fasády ozn. O5	36,40000
O6	Plocha fasády ozn. O6	6,80000
O7	Plocha fasády ozn. O7	252,30000
S1	Střecha - m2	1 003,00000
	BBR : 1003,0	1 003,00000
Z1	Vstupní chodník	10,00000
ZP_ODVOZ	Zemní práce - přebytečná zemina	40,93000
	Okap. chodník :	8,56000
	Zateplení suterénu a základů :	32,37000
	03*(0 02+0 16+0 015)	

Poznámky uchazeče k zadání

Akc	ÚT_GYMNAZIUM PACOV_PO ZATEPLENÍ SPECIFIKACE				
	Uvedené výrobky jsou pouze pro informaci a lze je nahradit jakýmkoliv kvalitativně obdobným výrobkem či zařízením !!!!				
	Název	počet	jednotka	0	celkem
	Potrubí				
	Vícevrstvé potrubí a fitinky z PPSU pro rozvody vody včetně tvarovek a spojovacího materiálu				
	26x3	80	bm	356 Kč	28 480 Kč
	40x4,5 - (dopojení stávajících topných rozvodů č.1, 2 a 3 + příprava TV)	60	bm	580 Kč	34 800 Kč
	50x4	110	bm	990 Kč	108 900 Kč
	63x4,5	110	bm	1 350 Kč	148 500 Kč
	tvarovky, spojovací materiál	1	kpl	39 800 Kč	39 800 Kč
	Chladivové potrubí s kaučukovou izolací a komunikačním kabelem				
	15,88 mm	30	bm	1 250 Kč	37 500 Kč
	28,58mm	30	bm	1 250 Kč	37 500 Kč
	závěsný materiál	1	kpl	58 000 Kč	58 000 Kč
	Izolace				
	Potrubní pouzdra řezaná s polepem ze zesílené Al fólie				
	Ø 42 / 40 mm	60	bm	180 Kč	10 800 Kč
	Ø 64 / 40 mm	20	bm	200 Kč	4 000 Kč
	Potrubí Kaučuková 9 mm + minerální vata s fólií 30 mm				
	Ø64-	90	bm	1 000 Kč	90 000 Kč
	Ø54-	110	bm	700 Kč	77 000 Kč
	Ø26-	80	bm	380 Kč	30 408 Kč
	Kaučuková izolace s Al tl. 25 mm - izolace pancéřových hadic	1	m²	2 500 Kč	2 500 Kč
	Zdroj tepla – tepelná čerpadla – kondenzační kotle - kompletní vybavení				
	Venkovní kondenzační jednotka VRF 2-trubková 2-ventilátorová Qchl=50,4kW / Qtop=50,4kW	1	kpl	625 000 Kč	625 000 Kč
	Vnitřní VRF teplovodní reverzibilní jednotka DVM Hydro nízkoteplotní Qchl=44,8kW / Qtop=50,4kW + Kabelový ovladač	1	kpl	152 000 Kč	152 000 Kč
	Regulace tepelného čerpadla - komunikační karta	1	kpl	47 000 Kč	47 000 Kč
	Expanzní nádoba 25litrů/2,5 1" vč. připojovací kombinované armatury	1	kpl	2 800 Kč	2 800 Kč
	Expanzní nádoba 80litrů/2,5 1" vč. připojovací kombinované armatury	1	kpl	5 150 Kč	5 150 Kč
	Akumulační zásobník TV - 300 l s topnou vložkou min. 5 m2	1	ks	72 500 Kč	72 500 Kč
	Akumulační zásobník 800 litrů s tepelnou izolací pro chladicí systém 8 výstupů DN32	1	ks	45 200 Kč	45 200 Kč
	Trojcestný přepínací ventil DN32 - kvs = 16 + pohon 24 V (VYT/TV)	2	kpl	9 000 Kč	18 000 Kč
	Nesměšovaná čerpadlová skupina _OBĚHOVÉ ČERPADLO 8.6 m3/h - 60 kPa - 230V - 333W - 1,55A DN32 (HB01)	1	ks	47 500 Kč	47 500 Kč
	Nesměšovaná čerpadlová skupina _OBĚHOVÉ ČERPADLO 7.86 m3/h - 30 kPa - 230V - 333W - 1,55A - DN32 (CHL)	1	ks	42 500 Kč	42 500 Kč
	Směšovaná čerpadlová skupina _OBEHOVÉ ČERPADLO 2.923 m3/h - 60 kPa - 230V - 188W - 1,51A - DN25 (VZT1)	1	ks	31 500 Kč	31 500 Kč
	Směšovaná čerpadlová skupina _OBĚHOVÉ ČERPADLO 0.57 m3/h - 30 kPa - 230V - 50W - 0.44A - DN15(VZT2)	1	ks	20 000 Kč	20 000 Kč
	Směšovaná čerpadlová skupina _OBĚHOVÉ ČERPADLO 4.4 m3/h - 60 kPa - 230V - 188W - 1,51A - DN25 (VZT3)	1	ks	30 000 Kč	30 000 Kč
	Přepínací trojcestný ventil VYT/CHL - DN50	2	ks	13 200 Kč	26 400 Kč
	Topný kabel pro kondenzát 2m	2	ks	5 800 Kč	11 600 Kč
	Plnopřůtočná pancéřová hadice 2x1" – délka 900 mm 4327.0234.90	2	ks	1 700 Kč	3 400 Kč
	KONDENZAČNÍ KOTEL 48 kW Rozsah užitečného výkonu při 80/60 °C 7,8-44,1 kW, spotřeba ZP - 4,2 m3/h	1	kpl	100 000 Kč	100 000 Kč
	Základní připojovací sada pro 1 kotel	1	ks	18 500 Kč	18 500 Kč
	Základní připojovací sada pro připojení na komín,šachtu	1	ks	6 500 Kč	6 500 Kč
	Komínový komplet s instalací šachtou				
	Ukončovací kryt komínu DN 80 s možností přisávání, 30 x 30 cm1				
	Prodloužení - trubka DN 80/1000 mm, plast UV černá1				
	Prodloužení - trubka DN 80/1000 mm, plast7				
	Vystředovací distanční objímka plastová univerzální3				
	Páteční koleno vč. vystředovací konzole DN 80, plast1				
	Připojovací deska DN 80/125 včetně trubky 80/0,25 m1				
	Zdicí směs - 25 kg2				
	Krycí deska na ventilační šachtu 160/180/200 malá universal1				
	Tvarovka pro jednorůdchový komín s ventl. šachtou 160/180/200 PLUS36				
	Neutralizační box - odvod kondenzátu	1	kpl	9 250 Kč	9 250 Kč
	Magnetický odlučovač nečistot	1	kpl	10 000 Kč	10 000 Kč
	Konstrukce pod venkovní jednotku TČ na střeše	1	ks	48 500 Kč	48 500 Kč
	Rozdělovač+sběrač a čerpadlové skupiny				
	Kompaktní R+S - 4 výstupů	1	kpl	46 000 Kč	46 000 Kč
	čerpadlová skupina MIX - OBĚHOVÉ ČERPADLO 1,3_1,55_1,81 m3/h - 40 kPa - 230V - 188W - 1,51A - DN25 (část 1, 2 a 3)	3	kpl	40 000 Kč	120 000 Kč
	čerpadlová skupina bez MIX - VZT - OBĚHOVÉ ČERPADLO 7.9 m3/h - 30 kPa - 230V - 333W - 1,55A DN32 (VZT)	1	kpl	40 000 Kč	40 000 Kč
	Armatury				
	Vypouštěcí ventil				
	DN25	10	ks	280 Kč	2 800 Kč
	Kulový kohout				
	DN20	4	ks	500 Kč	2 000 Kč

	DN25	5	ks	580 Kč	2 900 Kč
	DN32	6	ks	770 Kč	4 620 Kč
	DN40	3	ks	860 Kč	2 580 Kč
	DN50	4	ks	2 000 Kč	8 000 Kč
	Filtr				
	DN32	1	ks	660 Kč	660 Kč
	DN50	2	ks	1 000 Kč	2 000 Kč
	Zpětná klapka				
	DN32	1	ks	1 700 Kč	1 700 Kč
	DN50	2	ks	3 000 Kč	6 000 Kč
	Pojistný ventil pro otopnou soustavu 1/2" x 3/4", 3 bar	2	ks	721 Kč	1 443 Kč
	Manometr	2	ks	290 Kč	580 Kč
	Odvzdušnění	12	ks	360 Kč	4 320 Kč
	Teploměr	4	ks	1 000 Kč	4 000 Kč
Ostatní					
31	Posuny stávajících OT a jejich dopojení cca 10x - (dle finálních tras VZT při realizaci)	10	kpl	7 560 Kč	75 600 Kč
32	Demontáž stávajícího kotle, rozvodů k R+S, MaR, Zásobníku TV	1	kpl	15 800 Kč	15 800 Kč
33	Montáže včetně pájení spojů, závěsů potrubí, izolace potrubí, instalace zdrojů tepla a jejich zprovoznění, dopojení stávajících rozvodů TV	1	kpl	178 000 Kč	178 000 Kč
34	Tlaková zkouška	1	kpl	8 400 Kč	8 400 Kč
35	Proplach a napuštění systému	1	kpl	34 500 Kč	34 500 Kč
36	Zemní práce	1	kpl	4 250 Kč	4 250 Kč
37	Odvod kondenzátu od TČ, KK + Neutralizace	1	kpl	25 000 Kč	25 000 Kč
38	Průchod stěnou a začištění 2x pr. 150 mm	1	kpl	6 300 Kč	6 300 Kč
39	Kabeláž Silového napojení a regulace dle vybraného výrobce TČ a Kk	1	kpl	98 500 Kč	98 500 Kč
40	Nastavení systému MaR	1	kpl	35 000 Kč	35 000 Kč
41	Zprovoznění zdrojů tepla	1	kpl	14 000 Kč	14 000 Kč
CELKEM				2 891 440,70 Kč	

Zateplení a výměna oken Gymnázia Pacov, k.ú. Pacov, parc. č. 1974/1, Hronova 1079,

Stavba: 395 01 Pacov

Stupeň: DPS

Investor: město Pacov, Náměstí svobody 320, 395 01 Pacov

B

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD - ESL

č.p.	popis položky	výměra	mn.j.	Dodávka		Montáž	
				0,0	celk.cena	0,0	celk.cena
1	Zaluzie						
	Funon pro venkovní zaluzie 230V s integrovaným přijímačem						
	Pracovní kmitočet radio868.300 MHz / 868.950 MHz						
	Dosah ve volném prostoru200 m						
	Příkon (při provozu)95 W			1 500,00	73 500,00	350,00	17 150,00
1.1	Jmenovité napětí/kmitočetAC - RGE 1 - 230V/50HZ	49	ks				
	Jednokanálový bezdrátový nástěnný ovladač pro ovládání jednoho stínícího prvku nebo skupiny, vč. rámečku dle výběru investora, IP20						
	Pracovní kmitočet radio868.950 MHz			250,00	5 500,00	120,00	2 640,00
	Kapacita paměti1						
1.2	Dosah ve volném prostoru50 m	22	ks				
	Typ baterieCR2430						
	větrné čidlo 230V - Při překročení nastavené hodnoty síly větru vydá čidlo bezpečnostní povel žaluziím a ty se zatáhnou do horní koncové polohy.			2 500,00	2 500,00	1 100,00	1 100,00
	Stupeň krytíIP 34						
1.3	Pracovní kmitočet radio868.300 MHz / 868.950 MHz	1	ks				
				81 500,00		20 890,00	
2	Montážní materiál						
2.1	Instalační přístrojová krabice KU68 + víčko, násuvné svorky 3pol. 5pol	25	ks	87,00	2 175,00	124,00	3 100,00
2.2	Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. víčka, násuvné svorky 3pol. 5pol	24	ks	490,00	11 760,00	250,00	6 000,00
2.3	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	455	m	12,00	5 460,00	30,00	13 650,00
2.4	Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	255	m	12,00	3 060,00	22,00	5 610,00
2.5	Požární ucpávky	15	ks	650,00	9 750,00	1 000,00	15 000,00
2.6	Oceloplechový žlab plný 150x100 vika, spoj. mat, závěsů, mont. materiál, atd.	85	m	895,00	76 075,00	258,00	21 930,00
2.7	Montážní a instalační materiál (hmoždinky, šroubky, přichytky, sádra, atd.)	1	kpl	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
				118 080,00		65 290,00	
3	Kabely						
3.1	Kabel CYKY-J 5x6	105	m	118,00	12 390,00	37,00	3 885,00
3.2	Kabel CYKY-J 5x1,5	65	m	30,00	1 950,00	32,00	2 080,00
3.3	Kabel CYKY-J 3x1,5	720	m	18,00	12 960,00	28,00	20 160,00
3.4	Vodič CYA 16	10	m	65,00	650,00	30,00	300,00
3.5	Vodič CY 6	105	m	25,00	2 625,00	30,00	3 150,00
3.6	Vodič CY 4	155	m	14,00	2 170,00	27,00	4 185,00
				32 745,00		33 760,00	
4	Jímací soustava, zemnicí soustava						
4.1	Drát AlMgSi pr. 8mm PVC 1kg=7,41m - celková výměra 680m	92	kg	46,00	4 232,-	156,00	14 352,00
4.2	Drát FeZn pr.10mm PVC 1kg=1,6m /85m/	53	kg	28,00	1 484,-	39,00	2 067,00
4.3	Svorka spojovací SS	184	ks	16,00	2 944,-	93,00	17 112,00
4.4	Svorka křížová SK	39	ks	43,00	1 677,-	130,00	5 070,00
4.5	Svorka připojovací SP	105	ks	20,00	2 100,-	78,00	8 190,00
4.6	Svorka zkušební SZ	18	ks	54,00	972,-	130,00	2 340,00
4.7	Podpěra vedení PV23	115	ks	12,00	1 380,-	130,00	14 950,00
4.8	Podpěra vedení PV01	210	ks	52,00	10 920,-	80,00	16 800,00
4.9	JT 1,0 M16 AlMgSi + svorka	40	ks	1 120,00	44 800,-	605,00	24 200,00
4.10	JT 1,5 M16 AlMgSi + svorka	28	ks	1 260,00	35 280,-	605,00	16 940,00
4.11	Svorka k jímací tyči (4xSS,1xSK)	68	ks	122,00	8 296,-	475,00	32 300,00
4.12	Ochranný úhelník 1,7m	18	ks	270,00	4 860,-	310,00	5 580,00
4.13	Číselný štítek	4	ks	4,00	16,-	64,00	256,00
4.14	Montážní a instalační materiál	1	kpl	15 000,00	15 000,-	0,00	0,00
4.15	Pásek FeZn 30x4	255	m	65,00	16 575,-	45,00	11 475,00
4.16	Svorka Sr3b	19	ks	42,00	798,-	93,00	1 767,00
4.17	Ocelové konstrukce vč. nátěrových hmot	20	kg	60,00	1 200,-	70,00	1 400,00
4.18	Ekvipotenciální svorkovnice K12	2	ks	770,00	1 540,-	845,00	1 690,00
4.19	Hlavní ochranná přípojnice vstup-1x třímen - MET	1	ks	742,00	742,-	1 500,00	1 500,00
				154 816,00		177 989,00	
5	Rozváděče						
5.1	Doplnění stávajícího rozváděče RH1 - viz. schéma	12	hod	0,00	-	860,00	10 320,00
5.2	Doplnění stávajícího rozváděče RS1 - viz. schéma	8	kpl	0,00	-	860,00	6 880,00
5.3	Doplnění stávajícího rozváděče RS2 - viz. schéma	8	kpl	0,00	-	860,00	6 880,00
5.4	Doplnění stávajícího rozváděče RS3 - viz. schéma	8	kpl	0,00	-	860,00	6 880,00
5.5	Doplnění stávajícího rozváděče RS4 - viz. schéma	8	kpl	0,00	-	860,00	6 880,00
				0,00		37 840,00	
6	Stavební přípomoc						
6.1	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	155	m	0,00	-	120,00	18 600,00
6.2	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	65	m	0,00	-	160,00	10 400,00
6.3	vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 45cm	15	ks	0,00	-	290,00	4 350,00
6.4	Odvoz sutí z vybouraných hmot na skládku do 1km	1	t	0,00	-	300,00	300,00
6.5	Odvoz sutí z vybouraných hmot za každý další 1km - příplatek	1	t	0,00	-	30,00	30,00
6.6	Výkopové práce š=0,6m, h=0,9m, zához. odvoz přebytečné zeminy	230	m	0,00	-	280,00	64 400,00
				0,00		98 080,00	
7	Ostatní						
7.1	Prověření stávajícího stavu	12	hod	0,00	-	600,00	7 200,00
7.2	Ostatní drobné elektromontážní práce	63	hod	0,00	-	450,00	28 350,00
7.3	Doprava materiálu na stavbu	1	kpl	0,00	-	1 000,00	1 000,00
7.4	Likvidace odpadů	1	kpl	0,00	-	500,00	500,00
7.5	Revize, TlCR	1	kpl	0,00	-	12 500,00	12 500,00
7.6	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	kpl	0,00	-	31 500,00	31 500,00
				0,00		81 050,00	
	Cena bez DPH - materiál				387 141,00		
	Cena bez DPH - montáž						514 899,00
	Celková cena bez DPH						902 040,00

Výkaz výměr

Investor: Město Pacov, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
 Objekt: 2 Gymnázium Pacov
 Akce: INSTALACE FOTOVOLTAICKEHO SYSTEMU 47,25 kWp

Číslo položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Fotovoltaický monokrystalický panel min. 450Wp, účinnost min. 20,3%, produktová záruka min. 12 let, garance výkonu do 85 % za 25 let	ks	105,00	2 900,00	304 500,00
2	Výkonový optimizér	ks	105,00	1 000,00	105 000,00
3	Jednotka pro bezdrátovou komunikaci optimizérů	ks	3,00	6 150,00	18 450,00
4	Sítový měnič 3f, výkon min. 50kW, max. účinnost min. 98,7%	ks	1,00	83 500,00	83 500,00
5	Konstrukce pro uchycení panelů na rovnou střechu, zátěžová, sklon 5°	ks	105,00	1 180,00	123 900,00
6	D+M Nástěnný rozvaděč R-FVE, osazený, DC i AC, jističe, dle schématu	ks	1,00	36 000,00	36 000,00
7	D+M Dozbrojení stávajícího rozvaděče, doplnění o jističní 80A	ks	1,00	16 500,00	16 500,00
8	Kabel CYKY 5x25	m	60,00	400,00	24 000,00
9	Kabel CYKY 5x1,5 (bezhalogenový, bez požadované funkčnosti při požaru) - HDU, včetně montáže	m	40,00	61,00	2 440,00
10	Datový kabel UTP - CAT 5E	m	120,00	38,00	4 560,00
11	Ochranná trubka, včetně montáže	m	50,00	22,00	1 100,00
12	Montáž FV panelů na střechu včetně konstrukce a zapojení kabelů	ks	105,00	1 300,00	136 500,00
13	Příplatek za zvýšenou pracovní dobu a práci ve výškách	hod	24,00	275,00	6 600,00
14	Montáž Invertoru	ks	1,00	9 250,00	9 250,00
15	Pomocné konstrukce, kotevní a spojovací materiál	kpl	1,00	24 200,00	24 200,00
16	D+M dálkové správy FVE	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00
17	Zabezpečení pracoviště	kpl	1,00	3 300,00	3 300,00
18	Proškolení obsluhy	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
19	Nastavení, zprovoznění a odzkoušení NN ochrany včetně vystavení protokolu	kpl	1,00	2 750,00	2 750,00
20	Hromosvod - připojení FVE	kpl	1,00	37 500,00	37 500,00
21	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,00	6 600,00	6 600,00
22	Inženýring při realizaci	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00
23	Doprava na staveništi (dle dodavatele)	kpl	1,00	550,00	550,00
24	Doprava (dle dodavatele)	kpl	1,00	550,00	550,00
25	Revize	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
26	Stavební úpravy (vrtání zdí, začistění)	hod	16,00	385,00	6 160,00
27	Utěsnění kabelového prostupu požární dělicí konstrukcí	ks	2,00	2 200,00	4 400,00
28	CENTRAL STOP - FVE	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00
Cena celkem					1 000 010,00

MĚRNÝ NÁKLAD NA 1 kW FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

21 164,23 Kč

uvedené množství 105 ks je při uvažovaném výkonu 450 Wp FVE panelu, při vyšším uvažovaném výkonu panelu je položka určena k úpravě, tak aby byl dodržen min. celkový výkon 47,25kWp dle žádosti o dotaci

navrhovaný výkon 1 ks FVE panelu dodavatele	Wp	450
rozměr navrhovaného panel (š x v x h)	mm	1757x1134x30
hmotnost navrhovaného panelu	kg	21,5
účinnost panelu (dle technického listu)	%	22,6

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ							
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra	ceny v Kč		
					jedn.	dodávka+mont.	pozn.
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):							
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:							
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.							
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.							
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technické a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí)							
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.							
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelně nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).							
6) Všechny jednotlivé položky jsou bez DPH							
		Zařízení č.1 – Větrání tělocvičny					
1.1		Vzt. rekuperační jednotka ve venkovním provedení	ks	1	500 000 Kč	500 000 Kč	
		<i>Prívod</i>					
		Vstup vzduchu - šikmý nasávací kus					
		Uzavírací klapka s volnou hřídelí					
		Filtrační komora F7					
		Tlumič hluku					
		Rotací rekuperátor					
		Cirkulační komora					
		Ventilátor s EC motorem Q = 6 000m³/h, p _{ext} = 350Pa					
		P = 400V, 2.5kW, 4A					
		Vodní výměník pro topení/chlazení 27kW, voda 55/40°C, 7/12°C					
		Tlumič hluku					
		Výstup vzduchu - připojovací pružná manžeta					
		<i>Odvod</i>					
		Vstup vzduchu - připojovací pružná manžeta					
		Filtrační komora G4					
		Tlumič hluku					
		Volná komora					
		Ventilátor s EC motorem Q = 6 000m³/h, p _{ext} = 350Pa					
		P = 400V, 2.5kW, 4A					
		Cirkulační komora					
		Rotací rekuperátor					
		Tlumič hluku					
		Uzavírací klapka s volnou hřídelí					
		Výstup vzduchu - šikmý výfukový kus					
		Dodávka bez MaR					
		hmotnost : 1613kg					
		rozměry : 5436x1646x1316mm					
1.3		Dýza Ø 315 s dalekým dosahem proudy, 857m³/h, dosah 7m	ks	8	7 250 Kč	58 000 Kč	
1.4		vyústka jednorada 600x300, ruční regulace, speciální upínací mechanismus, pevné lamely	ks	10	1 320 Kč	13 200 Kč	
		Potrubí pozink čtyřhranné - rovné	m²	208	850 Kč	176 800 Kč	
		tvár	m²	120	850 Kč	102 000 Kč	
		Demontáže stávajícího zařízení	hod	120	650 Kč	78 000 Kč	
		Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	kpl	1	7 500 Kč	7 500 Kč	
		Tepelná izolace tl.100mm vč. oplechování pozink.plechom	m²	59	1 450 Kč	85 550 Kč	
		Zaregulování zařízení na projektované parametry	kpl	1	22 500 Kč	22 500 Kč	
		Spojovací a těsnící materiál	kpl	1	16 500 Kč	16 500 Kč	
		Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí	kpl	1	12 000 Kč	12 000 Kč	
		Zařízení č.2 – Větrání šaten					
2.1		Vzt. rekuper. jednotka ve vnitřním provedení	ks	1	345 000 Kč	345 000 Kč	
		<i>Prívod</i>					
		Vstup vzduchu - připojovací pružná manžeta					
		Uzavírací klapka se servopohonem 24V					
		Filtrační komora M5					
		Deskový rekuperátor s by passem					
		Vodní ohřivač 3.3kW, voda 70/50°C					
		Ventilátor s EC motorem Q = 4 000m³/h, p _{ext} = 350Pa					
		P = 400V, 2.5kW					
		Výstup vzduchu - připojovací pružná manžeta					

SOUPIS PRACÍ A DODAVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ							
č. pol.	č. cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra	ceny v Kč		
					jedn.	dodávka+mont.	pozn.
		<u>Odvod</u>					
		Vstup vzduchu - přípojovací pružná manžeta					
		Uzavírací klapka se servopohonem 24V					
		Filtrační komora M5					
		Deskový rekuperátor s by passem					
		Ventilátor s EC motorem Q = 4 000m³/h, pext = 350Pa P = 400V, 2.5kW					
		Výstup vzduchu - přípojovací pružná manžeta					
		hmotnost : 508kg					
		jednotka v rozloženém stavu, sestavení na místě výrobcem jednotky, rozměry : 2500x885x1800 (+nohy 200) mm					
2.2		Buňka tlumiče hluku 500x200/1500	ks	8	3 220 Kč	25 760 Kč	
		- <i>náběh a výběh vzduchu, provedení děrovaný plech</i>					
2.3		Buňka tlumiče hluku 500x200/1000	ks	4	2 000 Kč	8 000 Kč	
		- <i>náběh a výběh vzduchu, provedení děrovaný plech</i>					
2.4		Buňka tlumiče hluku 400x400/1000	ks	4	3 750 Kč	15 000 Kč	
		- <i>náběh a výběh vzduchu, provedení děrovaný plech</i>					
2.5		Protidešťová žaluzie 800x500 se sítím, pozink	ks	1	4 550 Kč	4 550 Kč	
2.6		Požární klapka 710x400 - ruční a teplotní spouštění, koncový spínač	ks	1	5 924 Kč	5 924 Kč	
2.7		Požární klapka 800x250 - ruční a teplotní spouštění, koncový spínač	ks	1	5 282 Kč	5 282 Kč	
2.8		Požární klapka 800x500 - ruční a teplotní spouštění, koncový spínač	ks	1	6 600 Kč	6 600 Kč	
2.9		Regulační klapka 315x250 - ruční	ks	2	2 650 Kč	5 300 Kč	
2.10		Vyústka dvouřadá 500x250 , ruční regulace, speciální upínací	ks	11	1 650 Kč	18 150 Kč	
2.11		Vyústka jednořadá 100x100 , ruční regulace	ks	2	876 Kč	1 752 Kč	
2.12		Vyústka jednořadá 400x140 , ruční regulace	ks	6	1 216 Kč	7 296 Kč	
2.13		Vyústka jednořadá 625x125 , ruční regulace	ks	2	1 555 Kč	3 110 Kč	
2.14		Vyústka jednořadá 500x200 , ruční regulace	ks	6	1 538 Kč	9 228 Kč	
2.15		Stěnová mřížka hliníková 825x225 , rozteč lamel 12mm	ks	4	1 796 Kč	7 184 Kč	
2.16		Stěnová mřížka hliníková 500x200 , rozteč lamel 12mm	ks	4	1 315 Kč	5 260 Kč	
2.17		Stěnová mřížka hliníková 200x200 , rozteč lamel 12mm	ks	4	839 Kč	3 356 Kč	
		Potrubí pozink čtyřhranné - rovné	m²	213	850 Kč	181 050 Kč	
		tvar	m²	48	850 Kč	40 800 Kč	
		Potrubí pozink čtyřhranné, vodotěsná úprava - rovné	m²	76	850 Kč	64 600 Kč	
		tvar	m²	19	850 Kč	16 150 Kč	
		Demontáže stávajícího zařízení	hod	75	650 Kč	48 750 Kč	
		Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	kpl	1	15 000 Kč	15 000 Kč	
		Tepelná izolace tl.40mm	m²	54	485 Kč	26 190 Kč	
		Tepelně akustická izolace tl.50mm	m²	58	585 Kč	33 930 Kč	
		Požární izolace certifikovaná pro doizolování čtyřhranných klapek požární předěl krytá Al folií (s = 60mm)	m²	12	725 Kč	8 700 Kč	
		Sestavení vzt. jednotky na místě	kpl	1	49 730 Kč	49 730 Kč	
		Zprovoznění vzt. jednotky	kpl	1	23 500 Kč	23 500 Kč	
		Zaregulování zařízení na projektované parametry	kpl	1	25 000 Kč	25 000 Kč	
		Spojovací a těsnící materiál	kpl	1	17 500 Kč	17 500 Kč	
		Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí	kpl	1	17 500 Kč	17 500 Kč	
		Zařízení č.3 – Větrání tříd					
3.1		Vzt. rekuperační jednotka ve venkovním provedení	ks	1	615 000 Kč	615 000 Kč	
		<u>Přívod</u>					
		Vstup vzduchu - šikmý nasávací kus					
		Uzavírací klapka s volnou hřídelí					
		Filtrační komora F7					
		Tlumič hluku					
		Deskový rekuperátor					
		Ventilátor s EC motorem Q = 6 600m³/h, pext = 400Pa P = 400V, 3.7kW, 4A					
		Vodní výměník pro topení/chlazení 29kW, voda 55/40°C, 7/12°C					
		Tlumič hluku					
		Výstup vzduchu - přípojovací pružná manžeta					
		<u>Odvod</u>					
		Vstup vzduchu - přípojovací pružná manžeta					
		Filtrační komora G4					
		Tlumič hluku					
		Ventilátor s EC motorem Q = 6 600m³/h, pext = 400Pa P = 400V, 2.5kW, 4A					
		Deskový rekuperátor					
		Tlumič hluku					
		Uzavírací klapka s volnou hřídelí					
		Výstup vzduchu - šikmý výfukový kus					
		Dodávka bez MaR					

SOUPIS PRÁCI A DODAVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ							
č. pol.	č. cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra	ceny v Kč		
					jedn.	dodávka+mont.	pozn.
		hmotnost : 1752g					
		rozměry : 5773x1646x1316mm					
3.2		Regulátor variabilního průtoku Ø 250, servopohon 24V (pro stísněné prostory, není tedy nutná ukladující rovna délka potrubí před regulátorem)	ks	10	19 720 Kč	197 200 Kč	
3.3		Regulátor variabilního průtoku Ø 200, servopohon 24V (pro stísněné prostory, není tedy nutná ukladující rovna délka potrubí před regulátorem)	ks	14	18 250 Kč	255 500 Kč	
3.4		Regulátor variabilního průtoku 400x200, 24V (pro stísněné prostory, není tedy nutná ukladující rovna délka potrubí před regulátorem)	ks	3	27 250 Kč	81 750 Kč	
3.5		Vyústka dvouřadá 600x100 - R1	ks	26	1 800 Kč	46 800 Kč	
3.6		Vyústka jednořadá 600x100 - R1	ks	22	1 450 Kč	31 900 Kč	
3.7		Vyústka dvouřadá 400x100 - R1	ks	8	1 350 Kč	10 800 Kč	
3.8		Vyústka jednořadá 400x100 - R1	ks	8	1 150 Kč	9 200 Kč	
3.9		Vyústka dvouřadá 600x200 - R1	ks	4	2 250 Kč	9 000 Kč	
3.10		Vyústka dvouřadá 600x300 - R1	ks	3	2 700 Kč	8 100 Kč	
3.11		Vyústka jednořadá 600x300 - R1	ks	3	2 000 Kč	6 000 Kč	
		Kruhové potrubí - SPIRO do Ø 250 - pozink					
		rovné	bm	65	950 Kč	61 750 Kč	
		tvarovky	bm	15	1 240 Kč	18 600 Kč	
		Kruhové potrubí - SPIRO do Ø 200 - pozink					
		rovné	bm	90	745 Kč	67 050 Kč	
		tvarovky	bm	20	969 Kč	19 380 Kč	
		Potrubí pozink čtyřhranné - rovné	m ²	630	850 Kč	535 500 Kč	
		tvar	m ²	130	850 Kč	110 500 Kč	
		Tepelná izolace tl.100mm vč. oplechování pozink.plech	m ²	610	1 375 Kč	838 750 Kč	
		Zaregulování zařízení na projektované parametry, zprovoznění jednotky	kpl	1	20 000 Kč	20 000 Kč	
		Spojovací a těsnící materiál	kpl	1	16 500 Kč	16 500 Kč	
		Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí	kpl	1	12 000 Kč	12 000 Kč	
		VZDUCHOTECHNIKA CELKEM				5 088 482 Kč	
		navrhovaného stavu se skutečným provedením stavby. Dodavatel VZT po vybourání průrazů a před zadáním do výroby či před objednáním musí veškeré rozměry a trasy ověřit dle skutečnosti na stavbě. Toto platí zejména o stoupacím potrubí pro větrání tříd, jelikož v době projektování vzt. nebyla známa skladba podlah resp. stropů					

ROZPOČET

ZÁKAZNÍK:
STAVBA:
ČÁST:
DATUM:

projekční
GYMNÁZIUM PACOV
MĚŘENÍ A REGULACE. TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE
22.červen 2025

Poř. Čísí	Projektová Položka	Popis Položky	Nabízený výrobek (doplňi uchazeč)	Nabízený výrobce (doplňi uchazeč)	Množství	Jednotka	Jednotková cena Dodávka	Prodejní cena celkem
PERIFÉRIE								221 685 Kč
ZDROJ TEPLA								
1	UT.1	TČ (venkovní jednotka) 1 ks dodávka ÚT	-	-	- -		0	-
2	UT.2	TČ (vnitřní jednotka) 1 ks dodávka ÚT	-	-	- -		0	-
3	UT.3, UT.10, UT.13, UT.15, UT.17, UT.19	Oběhové čerpadlo 6 ks dodávka ÚT	-	-	- -		0	-
4	UT.4, UT.5	Přepínací ventil včetně servopohonu 24V / 3P 2 ks dodávka ÚT			- -		0	-
5	UT.6	Snímač tlaku s převodníkem napájení: 24V DC výstup: 0..10V AC rozsah: 0..6 bar včetně montážního příslušenství			1 ks		4 100 Kč	4 100 Kč
6	UT.7, UT.8, UT.24	Kabelové čidlo teploty snímač: Ni1000,6180ppm			3 ks		460 Kč	1 380 Kč
7	UT.7, UT.8	Nerezová jímka pro teplotní snímače. Délka jímky 300mm, závit G1/2".			2 ks		1 050 Kč	2 100 Kč
8	UT.9, UT.12, UT.16	Trojcestný regulační ventil včetně servopohonu 24V/0-10V 3 ks DODÁVKA UT			- -		0	
9	UT.11, UT.14, UT.18, UT.20, UT.34	Příložné čidlo teploty snímač: Ni1000, 6180ppm			5 ks		560 Kč	2 800 Kč
10	UT.21, UT.22	Přepínací ventil včetně servopohonu 24V / 3P 2 ks dodávka ÚT			- -		0	
11	UT.23	Kondenzační plynový kotel 1 ks dodávka ÚT			- -		0	
12	UT.25a,b	Cirkulační čerpadlo 2 ks dodávka ÚT			- -		0	
13	UT.26	Příložný termostat skrytá stupnice rozsah: 17-90° C výstup: přepínací kontakt			1 ks		2 000 Kč	2 000 Kč
14	UT.27, UT.28	Snímač teploty, venkovní provedení Ni1000, TK 5000 ppm, IP65			2 ks		950 Kč	1 900 Kč
15	UT.29	Detektor plynu pro hořlavé plyny výstražný signál: světelný + zvukový, napájení: 230VAC, rozsah měření: 0-100%LEL.			1 ks		1 350 Kč	1 350 Kč
16	UT.30	Detektor plynu pro CO výstražný signál: světelný + zvukový, napájení: 230VAC, rozsah měření: 0...200 ppm.			1 ks		1 500 Kč	1 500 Kč
17	UT.31	Sonda zaplavení, komplet napájení: 24VAC výstup: přepínací kontakt vyhodnocovací jednotku umístit v rozvodnici MaR			1 ks		470 Kč	470 Kč
18	UT.32	Tlačítko havarijního odstavení pod sklem, kladívko			1 ks		1 320 Kč	1 320 Kč

19		Havarijní optická signalizace, LED 230V/50Hz, RUDÁ			1 ks	600 Kč	600 Kč
20	UT.33	GSM komunikátor napájení: 230V 50Hz vstup: 4x DI			1 ks	4 800 Kč	4 800 Kč
21	UT.33	Zálohovaný zdroj pro GSM komunikátor			1 ks	2 570 Kč	2 570 Kč
VZT 1 – VĚTRÁNÍ TĚLOCVIČNY							
22	1.1, 1.15	Servopohon VZT klapky, 10Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 0-10V, havarijní funkce			2 ks	8 500 Kč	17 000 Kč
23	1.2, 1.4, 6.13	Snímač tlakové difference (vzduch) pracovní rozsah: 50 až 500 Pa včetně montážního příslušenství			3 ks	850 Kč	2 550 Kč
24	1.3	Rotační rekuperátor 1 ks dodávka VZT	-	-	- -	0	
25	1.6	Přívodní ventilátor, EC motor 1 ks dodávka VZT	-	-	- -	0	
26	1.7	Příložené čidlo teploty snímač: Ni1000, 6180ppm			1 ks	570 Kč	570 Kč
27	1.8	Oběhové čerpadlo 1 ks dodávka ÚT	-	-	- -	0	
28	1.9	Trojcestný regulační ventil včetně servopohonu 24V/0-10V 1 ks DODÁVKA UT			- -	0	
29	1.10	Termostat protimrazové ochrany rozsah: -10...+12°C délka kapiláry: 6m			1 ks	2 800 Kč	2 800 Kč
30	1.11, 1.12	Snímač teploty do VZT kanálu Ni1000, TK 5000 ppm včetně montážního příslušenství			2 ks	790 Kč	1 580 Kč
31	1.14	Odtahový ventilátor, EC motor 1 ks dodávka VZT	-	-	- -	0	
32	1.16	Pokojeový ovladač, komunikativní, měření teploty, rH , Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. Oddělena			1 ks	6 500 Kč	6 500 Kč
33	1.17	Topný kabel, 230V, 1m, 40W/m samoregulační			1 ks	2 800 Kč	2 800 Kč
VZT 2 – VĚTRÁNÍ ŠATEN							
34	2.1, 2.12	Servopohon VZT klapky, 10Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 2P, havarijní funkce			2 ks	6 000 Kč	12 000 Kč
35	2.2, 2.4, 2.13	Snímač tlakové difference (vzduch) pracovní rozsah: 50 až 500 Pa včetně montážního příslušenství			3 ks	865 Kč	2 595 Kč
36	2.3	Servopohon VZT klapky, 20Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 0-10V			1 ks	7 200 Kč	7 200 Kč
37	2.5	Příložené čidlo teploty snímač: Ni1000, 6180ppm			1 ks	570 Kč	570 Kč
38	2.6	Oběhové čerpadlo 1 ks dodávka ÚT	-	-	- -	0	
39	2.7	Trojcestný regulační ventil včetně servopohonu 24V/0-10V 1 ks DODÁVKA UT			- -	0	

40	2.8	Termostat protimrazové ochrany rozsah: -10...+12 °C délka kapiláry: 6m	-	-	1 ks	2 800 Kč	2 800 Kč
41	2.9	Prívodní ventilátor, EC motor 1 ks dodávka VZT	-	-	- -	0	
42	2.10, 2.11	Snímač teploty do VZT kanálu Ni1000, TK 5000 ppm včetně montážního příslušenství	-	-	2 ks	790 Kč	1 580 Kč
43	2.14	Odtahový ventilátor, EC motor 1 ks dodávka VZT	-	-	- -	0	
44	2.15	Tlačítkový ovladač chodu VZT se signalizací chodu	-	-	1 ks	1 890 Kč	1 890 Kč
VZT 3 – VĚTRÁNÍ TŘÍD							
45	3.1, 3.16	Servopohon VZT klapky, 10Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 2P, havarijní funkce	-	-	2 ks	6 390 Kč	12 780 Kč
46	3.2, 3.4, 3.14	Snímač tlakové difference (vzduch) pracovní rozsah: 50 až 500 Pa včetně montážního příslušenství	-	-	3 ks	870 Kč	2 610 Kč
47	3.3	Servopohon VZT klapky, 20Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 0-10V	-	-	1 ks	7 180 Kč	7 180 Kč
48	3.5	Prívodní ventilátor, EC motor 1 ks dodávka VZT	-	-	- -	0	
49	3.6	Příložné čidlo teploty snímač: Ni1000, R1800nm	-	-	1 ks	570 Kč	570 Kč
50	3.7	Oběhové čerpadlo 1 ks	-	-	- -	0	
51	3.8	Trojcestný regulační ventil včetně servopohonu 24V/0-10V 1 ks DODÁVKA UT	-	-	- -	0	
52	3.9	Termostat protimrazové ochrany rozsah: -10...+12 °C délka kapiláry: 6m	-	-	1 ks	2 800 Kč	2 800 Kč
53	3.10, 3.13	Snímač tlakové difference (vzduch) 0.. 1000Pa, přepínatelné 24V/50Hz, 0..10Vss	-	-	2 ks	3 700 Kč	7 400 Kč
54	3.11, 3.12	Snímač teploty do VZT kanálu Ni1000, TK 5000 ppm včetně montážního příslušenství	-	-	2 ks	790 Kč	1 580 Kč
55	3.15	Odtahový ventilátor, EC motor 1 ks dodávka VZT	-	-	- -	0	
56	3.17	Topný kabel, 230V, 1m, 40W/m samoregulační	-	-	1 ks	2 800 Kč	2 800 Kč
IRC REGULACE - 1.NP							
57	RP1.1 až RP1.13	Regulátor variabilního průtoku vzduchu, servopohon 24V, přepínání MIN/MAX 13 ks dodávka VZT	-	-	- -	0	
58	OCO1.1 až CO1.6	Čidlo CO2 s BOOST režimem a alarmem napájení: 24V ACDC výstup: spínací kontakt	-	-	6 ks	7 280 Kč	43 680 Kč
IRC REGULACE - 2.NP							
59	RP2.1 až RP1.14	Regulátor variabilního průtoku vzduchu, servopohon 24V, přepínání MIN/MAX 14 ks dodávka VZT	-	-	- -	0	
60	OCO2.1 až CO2.7	Čidlo CO2 s BOOST režimem a alarmem napájení: 24V ACDC výstup: spínací kontakt	-	-	7 ks	7 280 Kč	50 960 Kč
KABELÁŽ							635 730 Kč

ROZVODNICE RA1-K					
61		Bezhalogenový oheň nešířící sdělovací kabel Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť bezhalogenová polymerová směs J-H(ST)H B2ca 1x2x0,8	690 m	18 Kč	12 420 Kč
62		Bezhalogenový oheň nešířící sdělovací kabel Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť bezhalogenová polymerová směs J-H(ST)H B2ca 2x2x0,8	370 m	28 Kč	10 360 Kč
63		Sílové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru. Sílový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášťPolymer FRNC, jmenovité napětí 600/1000, Samozhášivost: dle EN 60332-1-2.	180 m	32 Kč	5 760 Kč
64		PRAFlaSafe X 3Jx1,5 Sílové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru. Sílový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášťPolymer FRNC, jmenovité napětí 600/1000, Samozhášivost: dle EN 60332-1-2.	60 m	49 Kč	2 940 Kč
65		PRAFlaSafe X 5Jx1,5 Kabelový žlab perforovaný s integrovanou spojkou. Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 62x50mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek výka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek, včetně nosného příslušenství.	25 m	455 Kč	11 375 Kč
66		Kabelový žlab perforovaný s integrovanou spojkou. Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 50x125mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek víka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek, včetně nosného příslušenství.	10 m	625 Kč	6 250 Kč
67		PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. vč. příchytek a příslušenství.	50 m	24 Kč	1 200 Kč
68		PVC pevná trubka 25 mm, vč. příchytek a příslušenství.	25 m	31 Kč	775 Kč
69		Pomocná svorková krabice včetně víka a svorek (20ks).	10 ks	525 Kč	5 250 Kč
70		Nosný a ostatní montážní materiál	1 kpt	5 600 Kč	5 600 Kč
ROZVODNICE RA2-V					
70		Bezhalogenový oheň nešířící sdělovací kabel Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť bezhalogenová polymerová směs J-H(ST)H B2ca 1x2x0,8	1090 m	18 Kč	19 620 Kč
71		Bezhalogenový oheň nešířící sdělovací kabel Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť bezhalogenová polymerová směs J-H(ST)H B2ca 2x2x0,8	380 m	28 Kč	10 640 Kč
72		Sílové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru. Sílový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášťPolymer FRNC, jmenovité napětí 600/1000, Samozhášivost: dle EN 60332-1-2.	160 m	32 Kč	5 120 Kč
73		PRAFlaSafe X 3Jx1,5 Sílové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru. Sílový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášťPolymer FRNC, jmenovité napětí 600/1000, Samozhášivost: dle EN 60332-1-2.	130 m	47 Kč	6 110 Kč
74		PRAFlaSafe X 3Jx2,5 Sílové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru. Sílový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášťPolymer FRNC, jmenovité napětí 600/1000, Samozhášivost: dle EN 60332-1-2.	140 m	49 Kč	6 860 Kč
75		PRAFlaSafe X 5Jx1,5 Kabelový žlab perforovaný s integrovanou spojkou. Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 62x50mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek výka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek, včetně nosného příslušenství.	20 m	455 Kč	9 100 Kč
76		Kabelový žlab perforovaný s integrovanou spojkou. Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 50x125mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek víka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek, včetně nosného příslušenství.	25 m	625 Kč	15 625 Kč
77		PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. vč. příchytek a příslušenství.	100 m	24 Kč	2 400 Kč
78		PVC pevná trubka 25 mm, vč. příchytek a příslušenství. Průměr 25mm.	50 m	31 Kč	1 550 Kč
79		Pomocná svorková krabice včetně víka a svorek (20ks).	25 ks	525 Kč	13 125 Kč
80		Nosný a ostatní montážní materiál	1 kpt	5 600 Kč	5 600 Kč
ROZVODNICE Rx					

81	Bezhalogenový oheň nešířící sdělovací kabel Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť bezhalogenová polymerová směs J-H(ST)H B2ca 2x2x0,8	955 m	28 Kč	26 740 Kč
82	Kabelový žlab perforovaný s integrovanou spojkou. Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 62x50mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek výška, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek, včetně tvarovek, včetně nosného příslušenství.	956 m	455 Kč	434 980 Kč
83	PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. vč. příchytěk a příslušenství.	125 m	24 Kč	3 000 Kč
84	PVC pevná trubka 25 mm, vč. příchytěk a příslušenství. Průměr 25mm.	80 m	31 Kč	2 480 Kč
85	Pomocná svorková krabice včetně víka a svorek (20ks).	10 ks	525 Kč	5 250 Kč
86	Nosný a ostatní montážní materiál	1 kpt	5 600 Kč	5 600 Kč

ROZVODNICE

184 500 Kč

ROZVODNICE RA1-K

87	Rozvodnice RA1-K - materiál celkem Oceloplechový nástěnný rozvaděč nn. , min krytí IP55, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, Povrchová úprava práškovou technologií. Dveře s těsněním, 3-bodový rozpěrný uzávěr s možností zamykání.Přívody a vývody kabelů – horem, přes kabelové ucpávkové vývody. Na vnitřní straně dveří schránka pro uložení dokumentace. Přístroje upevněny na DIN liště, regulátor podle montážního předpisu regulátoru. Označení žil vodičů strojovým popisem na návlečné štítky. Rozměr: 800x1000x250, včetně	1 ks	80 000 Kč	80 000 Kč
----	--	------	-----------	-----------

ROZVODNICE RA51

88	Rozvodnice RA2-V - materiál celkem Oceloplechový nástěnný rozvaděč nn. , min krytí IP55, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, Povrchová úprava práškovou technologií. Dveře s těsněním, 3-bodový rozpěrný uzávěr s možností zamykání.Přívody a vývody kabelů – horem, přes kabelové ucpávkové vývody. Na vnitřní straně dveří schránka pro uložení dokumentace. Přístroje upevněny na DIN liště, regulátor podle montážního předpisu regulátoru. Označení žil vodičů strojovým popisem na návlečné štítky. Rozměr: 800x1000x250, včetně	1 ks	80 000 Kč	80 000 Kč
----	--	------	-----------	-----------

ROZVODNICE RX

89	Rozvodnice Rx - materiál celkem Pomocná plastová skříňka , min krytí IP65, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, Rozměr: 280x210x130mm, včetně přístrojové náplně:viz. schema. Včetně instalačního příslušenství: DIN	7 ks	3 500 Kč	24 500 Kč
----	--	------	----------	-----------

ŘÍDÍCI JEDNOTKY, REGULÁTORY

152 580 Kč

ROZVODNICE RA1-K

90	PFC100 - základní PLC, 2xEthernet, RS485/RS232 Merbon runtime	1 ks	13 800 Kč	13 800 Kč
91	Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory teploty, konfigurovatelné	2 ks	3 100 Kč	6 200 Kč
92	Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), 0- 10V/+10V, konfigurovatelné	1 ks	11 200 Kč	11 200 Kč
93	Modul AO 8 analogových výstupů (2-vodiče), 0- 10V/+10V, konfigurovatelné	2 ks	3 870 Kč	7 740 Kč
94	Modul DI 16 binárních vstupů 24V DC; 0,2ms	2 ks	3 900 Kč	7 800 Kč
95	Modul DO 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A	2 ks	9 450 Kč	18 900 Kč

96	Seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné	1 ks	2 650 Kč	2 650 Kč
97	Zakončovací modul vnitřní sběrnice	1 ks	70 Kč	70 Kč
98	5-Port 100Base-TX průmyslový Switch	1 ks	2 250 Kč	2 250 Kč
99	7 " LCD TFT barevný display, dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port 1xEthernet 1xUSB 2.0	1 ks	14 100 Kč	14 100 Kč
ROZVODNICE RA2-V				
98	PFC100 - základní PLC, 2xEthernet, RS485/RS232 Merbon runtime	1 ks	13 800 Kč	13 800 Kč
99	Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory teploty, konfigurovatelné	1 ks	3 100 Kč	3 100 Kč
100	Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), 0- 10V/+10V, konfigurovatelné	1 ks	10 500 Kč	10 500 Kč
101	Modul AO 8 analogových výstupů (2-vodiče), 0- 10V/+10V, konfigurovatelné	2 ks	3 750 Kč	7 500 Kč
102	Modul DI 16 binárních vstupů 24V DC; 0,2ms	2 ks	3 850 Kč	7 700 Kč
103	Modul DO 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A	1 ks	9 000 Kč	9 000 Kč
104	Zakončovací modul vnitřní sběrnice	1 ks	70 Kč	70 Kč
105	5-Port 100Base-TX průmyslový Switch	1 ks	2 200 Kč	2 200 Kč
106	7 " LCD TFT barevný display, dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port	1 ks	14 000 Kč	14 000 Kč
DISPEČINK				72 500 Kč
107	- Operátorská stanice - velín, CPU 3GHz - 4 vlákna, 8GB RAM, 1TB HDD, 120GB SSD , DWD/RW - Grafický LCD monitor 24" - Klávesnice Windows CZ - myš - tiskárna A4 laser	1 ks	25 000 Kč	25 000 Kč
108	- operační systém /WIN 11 /Aditix vizualizační software - licence	1 ks	47 500 Kč	47 500 Kč
PRÁCE				546 000 Kč
109	Zpracování uživatelských programů - ŘJ	1 kpt	65 000 Kč	65 000 Kč
110	Zpracování uživatelských programů - dispečink	1 kpt	56 000 Kč	56 000 Kč
111	Montážní práce	1 kpt	325 000 Kč	325 000 Kč
112	Oživení regulace a provedení zkoušek	1 kpt	50 000 Kč	50 000 Kč
113	Revizní zprávy	1 kpt	25 000 Kč	25 000 Kč
114	Engineering	1 kpt	5 000 Kč	5 000 Kč
115	Projektová dokumentace (výrobní+skutečné provedení)	1 kpt	20 000 Kč	20 000 Kč
CELKOVÁ CENA				1 812 995 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 071 -002 Rekonstrukce gymnázia Pacov

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Nádražní 998

396 01 Humpolec

IČO: **46679120**

DIČ: **CZ46679120**

Vypracoval:

Jaromír Obšil, autorizovaný technik

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 396 702,34
PSV			8 172 991,90
MON			322 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 891 694,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 891 694,24 CZK
Základní DPH	21 %	2 497 255,79 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

14 388 950,03 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
71000011	Gymnázium Pacov	0,00	11 891 694,24	2 497 255,79	14 388 950,03	100,0
01	m.č. 109 - suterén sprcha muži	0,00	340 223,53	71 446,94	411 670,47	2,9
02	m.č. 110 - suterén šatna muži	0,00	113 519,93	23 839,19	137 359,12	1,0
03	m.č. 144,145,146,147 - suterén WC muži	0,00	275 414,06	57 836,95	333 251,01	2,3
04	m.č. 107 - suterén šatna ženy	0,00	116 237,77	24 409,93	140 647,70	1,0
05	m.č. 108 - suterén sprcha ženy	0,00	288 195,82	60 521,12	348 716,94	2,4
06	m.č. 148,149,150,151 - suterén WC ženy	0,00	281 929,60	59 205,22	341 134,82	2,4
07	m.č. 1564 - suterén chodba	0,00	106 812,33	22 430,59	129 242,92	0,9
08	m.č. 112, 111, 152, 153 - WC učitelé, úklidová komora	0,00	399 630,64	83 922,43	483 553,07	3,4
09	m.č. 133 - úklidová komora	0,00	152 942,72	32 117,97	185 060,69	1,3
10	m.č. 122, 136, 137, 138 - WC muži	0,00	468 916,03	98 472,37	567 388,40	3,9
11	m.č. 124, 139, 140, 141, 142, 143, - WC ženy	0,00	495 755,01	104 108,55	599 863,56	4,2
12	m.č. 227, 240, 241 - WC učitelé	0,00	278 712,96	58 529,72	337 242,68	2,3
13	m.č. 234 - úklidová komora	0,00	115 492,01	24 253,32	139 745,33	1,0
14	m.č. 231, 232, 233, 238, 239 - WC chlapci	0,00	679 736,18	142 744,60	822 480,78	5,7
15	m.č. 228, 229, 230, 236, 237 - WC dívky	0,00	492 269,31	103 376,56	595 645,87	4,1
16	m.č. 221, 222 - WC, sprcha učitelé TV	0,00	192 816,06	40 491,37	233 307,43	1,6
17	Oprava povrchů	0,00	2 997 875,50	629 553,86	3 627 429,36	25,2
18	Výměna dveří	0,00	1 281 047,53	269 019,98	1 550 067,51	10,8
19	skříňky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20	Úprava vytápění	0,00	1 787 350,00	375 343,50	2 162 693,50	15,0
21	plošiny pro ZTP	0,00	1 026 817,25	215 631,62	1 242 448,87	8,6
Celkem za stavbu		0,00	11 891 694,24	2 497 255,79	14 388 950,03	100,0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			64 749,10	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			349 182,96	2,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			199 402,97	1,7
64	Výplně otvorů	HSV			452 850,00	3,8
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			1 026 817,25	8,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			30 053,02	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			105 932,13	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			619 201,21	5,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			101 765,12	0,9
711	Izolace proti vodě	PSV			47 895,04	0,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			221 500,00	1,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			270 000,00	2,3
725	Zařizovací předměty	PSV			650 051,00	5,5
730	Ústřední vytápění	PSV			1 824 350,00	15,3
760	Sádkartonové konstrukce	PSV			19 084,16	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 272 649,59	10,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 250,00	0,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 926 652,72	16,2
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			470 487,96	4,0
776	Podlahy povlakové	PSV			48 884,83	0,4
781	Obklady keramické	PSV			889 220,15	7,5
783	Nátěry	PSV			440,00	0,0
784	Malby	PSV			515 526,45	4,3
M21	Elektromontáže	MON			322 000,00	2,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			446 748,58	3,8
Cena celkem					11 891 694,24	100,0

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	01 m.č. 109 - suterén sprcha mužů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						7 600,00
1	342255024R0	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	8,00000	950,00	7 600,00

0,9*2*4 :

1*4*0,2 :

8

8,00000

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						22 297,62
2	611421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a klenb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	10,59000	150,00	1 588,50
3	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	4,03200	120,00	483,84

(4,36+3,38+2,7+3)*0,3 :

4,032

4,03000

4	612421626R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	43,96800	460,00	20 225,28
---	-------------	--	----	----------	--------	-----------

(4,36+3,38+2,7+3)*2,2+(0,9*8)*2 :

43,968

43,97000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						15 836,27
5	631315611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	2,64750	5 000,00	13 237,50
6	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	2,64750	150,00	397,13
7	631361921R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	0,05242	42 000,00	2 201,64

10,59*0,0045*1,1 :

0,05242

0,05000

Díl 64 Výplně otvorů						4 500,00
8	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
9	553310012R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00

Díl 94 Lešení a stavební výtahy						1 588,50
10	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	10,59000	150,00	1 588,50

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 059,00
11	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí okap, dveří a rámců	m2	10,59000	100,00	1 059,00

Díl 96 Bourání konstrukcí						16 475,70
12	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	4,50000	250,00	1 125,00

0,9*2,5*2 :

4,5

4,50000

13	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,64750	3 000,00	7 942,50
----	-------------	--	----	---------	----------	----------

10,59*0,25 :

2,6475

2,65000

14	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	10,59000	90,00	953,10
----	-------------	---	----	----------	-------	--------

(4,36+2,7)*3/2 :

10,59

10,59000

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	01 m.č. 109 - suterén sprcha mužů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ²	kus	1,00000	25,00	25,00
16	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	1,60000	560,00	896,00

0,8*2,0

1,60000

17	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ²	m ²	32,48000	100,00	3 248,00
----	-------------	---	----------------	----------	--------	----------

(4,36+3,38+2,7+3+0,9*4)*2-0,8*2 :

32,48

32,48000

18	721210818R0	Demontáž vpusti vanové, DN 100	kus	1,00000	220,00	220,00
19	722170804R0	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	kpl	1,00000	45,00	45,00
20	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	210,00	210,00
21	725820802R0	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,00000	120,00	240,00
22	725840850R0	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	3,00000	220,00	660,00
23	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m ²	14,62200	50,00	731,10

10,59 :

(4,36+3,38+2,7+3)*0,3 :

14,622

14,62000

24	650801113R0	demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	1,00000	180,00	180,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------

Díl 99	Staveništní přesun hmot					7 091,31
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

25	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	9,45508	750,00	7 091,31
----	-------------	--	---	---------	--------	----------

Díl 711	Izolace proti vodě					21 625,60
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

26	711212002R0	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m ²	32,99000	650,00	21 443,50
----	-------------	--	----------------	----------	--------	-----------

10,59 :

(4*1+8*0,9)*2 :

32,99

32,99000

27	998711102R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,12140	1 500,00	182,10
----	-------------	---	---	---------	----------	--------

Díl 721	Vnitřní kanalizace					13 500,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

28	721-001	Rozvody vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	13 500,00	13 500,00
----	---------	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl 722	Vnitřní vodovod					17 500,00
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

29	722-001	Rozvody vnitřního vodovodu	kpl	1,00000	17 500,00	17 500,00
----	---------	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl 725	Zařizovací předměty					31 350,00
----------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

30	721223423RT	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------

31	725219201R0	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00
----	-------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

32	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přenadem; hříla; uchycení šrouby	kus	3,00000	1 900,00	5 700,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

33	725829301R0	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000	500,00	1 500,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------

34	55145000R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	3,00000	2 250,00	6 750,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

35	725849200R0	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	4,00000	500,00	2 000,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	----------

36	551450090R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus	4,00000	2 400,00	9 600,00
----	------------	--	-----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	01 m.č. 109 - suterén sprcha mužů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 730 Ústřední vytápění						2 500,00
37	730-001/1	Stavební přípomoc UT	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl 766 Konstrukce truhlářské						7 558,50
38	766664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
39	553407002R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm L/P. plné	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
40	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,03900	1 500,00	58,50
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						64 958,42
41	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	10,59000	860,00	9 107,40
42	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat:	m2	11,11950	5 000,00	55 597,50
10,59*1,05 :						11,1195
11,12000						
43	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,25352	1 000,00	253,52
Díl 781 Obklady keramické						58 813,36
44	781415014R0	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	43,96800	900,00	39 571,20
(4,36+3,38+2,7+3)*2,2+(0,9*8)*2 :						43,968
43,97000						
45	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	46,16640	400,00	18 466,56
43,968*1,05 :						46,1664
46,17000						
46	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,77560	1 000,00	775,60
Díl 784 Malby						1 096,65
47	784195412R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 92 % ,dvojnásobné	m2	14,62200	75,00	1 096,65
10,59 :						4,032
4,032 :						14,622
14,62000						
Díl M21 Elektromontáže						20 000,00
48	210-001	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						24 872,60
49	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,85053	350,00	3 447,69
50	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	9,85053	50,00	492,53
51	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	9,85053	200,00	1 970,11
52	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,85053	300,00	2 955,16
53	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,85053	25,00	246,26
54	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva. skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,85053	1 600,00	15 760,85
Celkem						340 223,53

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	071 -002	
O:	71000011	Gymnázium Pacov
R:	01	m.č. 109 - suterén sprcha muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	02 m.č. 110 - suterén šatna muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 61 Úprav povrchů vnitřní						8 162,18
1	611421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnice a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	20,78250	150,00	3 117,38
		(7,8+8,5)*2,55/2 :		20,7825		
				20,78000		
2	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	42,04000	120,00	5 044,80
		(7,8+5,8+2,55+2,7)*2,4-0,8*2*2 :		42,04		
				42,04000		
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						5 195,63
3	632451031R0	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	20,78250	250,00	5 195,63
Díl 64 Výplně otvorů						4 500,00
4	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
5	553310012R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						3 117,38
6	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	20,78250	150,00	3 117,38
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních						2 078,25
7	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí strop, dveří a rámců	m2	20,78250	100,00	2 078,25
Díl 96 Bourání konstrukcí						18 398,08
8	968001	Demontáž stávajícího vybavení	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00
9	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	50,00	50,00
10	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,60000	600,00	960,00
11	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	62,82250	50,00	3 141,13
		20,7825 :		42,04 :		
				62,8225		
				62,82000		
12	650801113R0	Demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	2,00000	250,00	500,00
13	776511810R0	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	20,78250	60,00	1 246,95
Díl 99 Staveništní přesun hmot						1 191,84
14	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	1,48980	800,00	1 191,84
Díl 730 Ústřední vytápění						2 250,00
15	730-001/1	Stavební přípomoc UT	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00
Díl 760 Sádrokartonové konstrukce						9 416,74
16	416021222R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární a minerální izolací tl. 40 mm	m2	6,32000	1 450,00	9 164,00

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	02 m.č. 110 - suterén šatna muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		7,9*0,8 : 6,32		6,32000		
17	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,16849	1 500,00	252,74
Díl 766 Konstrukce truhlářské						7 558,50
18	766664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
19	553407002R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm L/P. plné	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
20	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,03900	1 500,00	58,50
Díl 767 Konstrukce zámečnické						0,00
21	767099000	D+M šatní lavička, sedák, dl. 1000 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
22	767099001	D+M nových kovových šatních skříněk	m	0,00000	0,00	0,00
23	998767102R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,00000	2 015,00	0,00
Díl 776 Podlahy povlakové						24 560,13
24	776421100RT	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly	m	19,95000	100,00	1 995,00
		2,55+2,7+7,8+8,5-0,8*2 : 19,95		19,95000		
25	28342403R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; š = 25,0 mm; h = 100,0 mm	m	20,94750	40,00	837,90
		19,95*1,05 : 20,9475		20,95000		
26	776521200RT	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinyly montáž	m2	20,78250	360,00	7 481,70
27	28410245R	podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 1,70 mm; homogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	21,82163	650,00	14 184,06
		20,7825*1,05 : 21,82163		21,82000		
28	998776102R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,06147	1 000,00	61,47
Díl 784 Malby						4 711,69
29	784195412R0	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, bělost 92 % dvojnásobné	m2	62,82250	75,00	4 711,69
		20,7825 : 42,04 : 62,8225		62,82000		
Díl M21 Elektromontáže						20 000,00
30	210-001	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						2 379,51
31	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,94238	350,00	329,83
32	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,94238	50,00	47,12
33	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	0,94238	200,00	188,48
34	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,94238	300,00	282,71
35	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,94238	25,00	23,56
36	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva. skupina 17.09.04 z Katalogu odpadů	t	0,94238	1 600,00	1 507,81

Položkový rozpočet

S:	071 -002				
O:	71000011	Gymnázium Pacov			
R:	02	m.č. 110 - suterén šatna muži			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem					113 519,93
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	03 m.č. 144,145,146,147 - suterén WC muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 800,00
1	346244313R0	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	1,80000	1 000,00	1 800,00

0,9*1*2 :

1,8

1,80000

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						21 206,63
2	611421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	7,57750	150,00	1 136,63

2,75*1+0,9*1,5*2+1,85*1,15 :

7,5775

7,58000

3	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	9,24000	120,00	1 108,80
---	-------------	--	----	---------	--------	----------

(2,75+1+0,9*2+1,5*2+1,85+1,15)*2*0,4 :

9,24

9,24000

4	612421626R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	41,22000	460,00	18 961,20
---	-------------	--	----	----------	--------	-----------

(2,75+1+0,9*2+1,5*2+1,85+1,15)*2*2,2-

0,8*2*3-0,6*2*4 :

41,22

41,22000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						9 305,23
5	631315611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	1,51550	5 000,00	7 577,50

7,5775*0,2 :

1,5155

1,52000

6	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	1,51550	150,00	227,33
---	-------------	--	----	---------	--------	--------

7	631361921R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	0,03751	40 000,00	1 500,40
---	-------------	--	---	---------	-----------	----------

7,5775*0,0045*1,1 :

0,03751

0,04000

Díl 64 Výplně otvorů						18 000,00
8	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00
9	553310010R	Zárubeň ocelová rozměr 600 x 1970 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
10	553310012R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00

Díl 94 Lešení a stavební výtahy						1 136,63
11	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	7,57750	150,00	1 136,63

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						757,75
--	--	--	--	--	--	---------------

12	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí okes, dveří a zábradlí	m2	7,57750	100,00	757,75
----	-------------	--	----	---------	--------	--------

Díl 96 Bourání konstrukcí						18 116,76
13	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,51550	3 400,00	5 152,70

1,5155 :

1,5155

1,52000

14	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,57750	90,00	681,98
----	-------------	---	----	---------	-------	--------

7,5775 :

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	03 m.č. 144,145,146,147 - suterén WC muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		7,5775		7,58000		
15	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ²	kus	4,00000	25,00	100,00
16	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	5,60000	560,00	3 136,00
		2*0,8*2+2*0,6*2 : 5,6		5,60000		
17	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ²	m ²	41,22000	160,00	6 595,20
		(2,75+1+0,9*2+1,5*2+1,85+1,15)*2*2,2- 0,8*2*3-0,6*2*4 : 41,22		41,22000		
18	722170804R0	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	kpl	1,00000	45,00	45,00
19	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	210,00	210,00
20	725820802R0	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,00000	120,00	120,00
21	725110814R0	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	257,50	515,00
22	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m ²	16,81750	50,00	840,88
		7,5775 : 9,24 : 16,8175		16,82000		
23	650801113R0	demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	4,00000	180,00	720,00
Díl 99 Staveništní přesun hmot						5 283,87
24	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	6,21632	850,00	5 283,87
Díl 721 Vnitřní kanalizace						16 500,00
25	721-001	Rozvody vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00
Díl 722 Vnitřní vodovod						15 000,00
26	722-001	Rozvody vnitřního vodovodu	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl 725 Zařizovací předměty						32 250,00
27	725219201R0	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
28	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
29	725829301R0	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	500,00	500,00
30	55145000R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; výtoku 53 mm	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00
31	725119306R0	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00
32	64238801R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 380 mm; š = 360 mm; hl. 540 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílá	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
33	726212122R0	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 70 cm včetně	soubor	2,00000	7 200,00	14 400,00
34	725099009	D+M elektrický osoušeč rukou	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl 730 Ústřední vytápění						2 250,00
35	730-001/1	Stavební přípojnky UT	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00
Díl 766 Konstrukce truhlářské						27 719,36

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	03 m.č. 144,145,146,147 - suterén WC muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	766664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
37	553407000R	Dveře s plechovým pláštěm 600 x 1970 mm l/P, plně	kus	2,00000	5 550,00	11 100,00
38	553407002R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm l/P, plně	kus	2,00000	6 200,00	12 400,00
39	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výškv do 12 m	t	0,13710	1 600,00	219,36
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						10 656,29
40	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,57750	860,00	6 516,65
41	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér: barva bílá; mat:	m2	7,95638	500,00	3 978,19

7,5775*1,05 :

7,95638

7,96000

42	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výškv do 12 m	t	0,18141	890,00	161,45
----	-------------	---	---	---------	--------	--------

Díl 781 Obklady keramické						54 992,10
----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

43	781415014R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	41,22000	900,00	37 098,00
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------

41,22 :

41,22

41,22000

44	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér: barva bílá; lesk	m2	43,28100	400,00	17 312,40
----	------------	---	----	----------	--------	-----------

41,22*1,05 :

43,281

43,28000

45	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výškv do 12 m	t	0,72712	800,00	581,70
----	-------------	---	---	---------	--------	--------

Díl 784 Malby						1 261,31
----------------------	--	--	--	--	--	-----------------

46	784195412R0	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, bělost 92 %, dvojnásobné	m2	16,81750	75,00	1 261,31
----	-------------	---	----	----------	-------	----------

7,5775 :

9,24 :

16,8175

16,82000

Díl M21 Elektromontáže						22 000,00
47	210-001	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						17 178,13
---	--	--	--	--	--	------------------

48	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,80322	350,00	2 381,13
----	-------------	---	---	---------	--------	----------

49	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,80322	50,00	340,16
----	-------------	---	---	---------	-------	--------

50	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	6,80322	200,00	1 360,64
----	-------------	--	---	---------	--------	----------

51	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,80322	300,00	2 040,97
----	-------------	--	---	---------	--------	----------

52	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,80322	25,00	170,08
----	-------------	--	---	---------	-------	--------

53	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17.09.04 z Katalogu odpadů	t	6,80322	1 600,00	10 885,15
----	-------------	--	---	---------	----------	-----------

Celkem						275 414,06
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	04 m.č. 107 - suterén šatna ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 61 Úprav povrchní vnitřní						8 162,18
1	611421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnice a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	20,78250	150,00	3 117,38

(7,8+8,5)*2,55/2 :

20,7825

20,78000

2	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	42,04000	120,00	5 044,80
---	-------------	--	----	----------	--------	----------

(7,8+5,8+2,55+2,7)*2,4-0,8*2*2 :

42,04

42,04000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						4 946,24
3	632451031R0	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	20,78250	238,00	4 946,24

Díl 64 Výplně otvorů						4 850,00
4	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
5	553310012R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	1,00000	3 350,00	3 350,00

Díl 94 Lešení a stavební výtahy						3 117,38
6	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	20,78250	150,00	3 117,38

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních						2 078,25
7	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí strop, dveří a rámců	m2	20,78250	100,00	2 078,25

Díl 96 Bourání konstrukcí						20 631,67
8	968001	Demontáž stávajícího vybavení	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
9	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	25,00	25,00
10	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,60000	560,00	896,00
11	784402801R0	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	62,82250	50,00	3 141,13

20,7825 :

42,04 :

62,8225

62,82000

12	650801113R0	demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	2,00000	180,00	360,00
13	776511810R0	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	20,78250	58,20	1 209,54

Díl 99 Staveništní přesun hmot						1 266,33
14	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	1,48980	850,00	1 266,33

Díl 730 Ústřední vytápění						2 500,00
15	730-001/1	Stavební přípomoc UT	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00

Díl 760 Sádrokartonové konstrukce						9 667,42
16	416021222R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární a minerální izolací tl. 40 mm	m2	6,32000	1 487,00	9 397,84

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	04 m.č. 107 - suterén šatna ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		7,9*0,8 : 6,32		6,32000		
17	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,16849	1 600,00	269,58
Díl 766 Konstrukce truhlářské						7 382,40
18	766664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00
19	553407002R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm L/P. plné	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
20	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,03900	1 600,00	62,40
Díl 767 Konstrukce zámečnické						0,00
21	767099000	D+M šatní lavička, sedák, dl. 1000 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
22	767099001	D+M nových kovových šatních skříněk	m	0,00000	0,00	0,00
23	998767102R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,00000	2 015,00	0,00
Díl 776 Podlahy povlakové						24 324,70
24	776421100RT	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly	m	19,95000	100,00	1 995,00
		2,55+2,7+7,8+8,5-0,8*2 : 19,95		19,95000		
25	28342403R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; š = 25,0 mm; h = 100,0 mm	m	20,94750	40,00	837,90
		19,95*1,05 : 20,9475		20,95000		
26	776521200RT	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinyly montáž	m2	20,78250	360,00	7 481,70
27	28410245R	podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 1,70 mm; homogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	21,82163	640,00	13 965,84
		20,7825*1,05 : 21,82163		21,82000		
28	998776102R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,06147	720,00	44,26
Díl 783 Natěry						220,00
29	783222100R0	Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí s vntetické dvoínásobné.	kpl	1,00000	220,00	220,00
Díl 784 Malby						4 711,69
30	784195412R0	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, bělost 92 %, dvoínásobné	m2	62,82250	75,00	4 711,69
		20,7825 : 42,04 : 62,8225		62,82000		
Díl M21 Elektromontáže						20 000,00
31	210-001	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						2 379,51
32	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,94238	350,00	329,83
33	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,94238	50,00	47,12
34	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	0,94238	200,00	188,48
35	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,94238	300,00	282,71

Položkový rozpočet

S:	071 -002	
O:	71000011	Gymnázium Pacov
R:	04	m.č. 107 - suterén šatna ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,94238	25,00	23,56
37	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,94238	1 600,00	1 507,81

Celkem					116 237,77
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	05 m.č. 108 - suterén sprcha ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 700,00
1	342255024R0	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	6,00000	950,00	5 700,00

0,9*2*3 :

1*3*0,2 :

6

6,00000

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						20 641,62
2	611421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a klenb v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	10,59000	150,00	1 588,50
3	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	4,03200	120,00	483,84

(4,36+3,38+2,7+3)*0,3 :

4,032

4,03000

4	612421626R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	40,36800	460,00	18 569,28
---	-------------	--	----	----------	--------	-----------

(4,36+3,38+2,7+3)*2,2+(0,9*6)*2 :

40,368

40,37000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						14 910,70
5	631315611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	2,64750	4 700,00	12 443,25
6	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	2,64750	140,00	370,65
7	631361921R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	0,05242	40 000,00	2 096,80

10,59*0,0045*1,1 :

0,05242

0,05000

Díl 64 Výplně otvorů						4 500,00
8	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
9	553310012R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00

Díl 94 Lešení a stavební výtahy						1 588,50
10	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	10,59000	150,00	1 588,50

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						847,20
11	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí stropů, dveří a rámců	m2	10,59000	80,00	847,20

Díl 96 Bourání konstrukcí						19 393,50
12	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	4,50000	230,00	1 035,00

0,9*2,5*2 :

4,5

4,50000

13	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,64750	3 400,00	9 001,50
----	-------------	--	----	---------	----------	----------

10,59*0,25 :

2,6475

2,65000

14	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	10,59000	90,00	953,10
----	-------------	---	----	----------	-------	--------

(4,36+2,7)*3/2 :

10,59

10,59000

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	05 m.č. 108 - suterén sprcha ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ²	kus	1,00000	25,00	25,00
16	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	1,60000	560,00	896,00
17	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ²	m ²	32,48000	160,00	5 196,80

$(4,36+3,38+2,7+3+0,9*4)*2-0,8*2 :$
32,48

32,48000

18	721210818R0	Demontáž vpusti vanové, DN 100	kus	1,00000	220,00	220,00
19	722170804R0	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	kpl	1,00000	45,00	45,00
20	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	210,00	210,00
21	725820802R0	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,00000	120,00	240,00
22	725840850R0	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	3,00000	220,00	660,00
23	784402801R0	Odstanění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m ²	14,62200	50,00	731,10

10,59 :

$(4,36+3,38+2,7+3)*0,3 :$

14,622

14,62000

24	650801113R0	demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	1,00000	180,00	180,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------

Díl 99	Staveništní přesun hmot					7 774,75
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

25	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	9,14676	850,00	7 774,75
----	-------------	--	---	---------	--------	----------

Díl 711	Izolace proti vodě					20 693,70
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

26	711212002R0	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m ²	27,39000	750,00	20 542,50
----	-------------	--	----------------	----------	--------	-----------

10,59 :

$(3*1+6*0,9)*2 :$

27,39

27,39000

27	998711102R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,10080	1 500,00	151,20
----	-------------	---	---	---------	----------	--------

Díl 721	Vnitřní kanalizace					18 000,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

28	721-001	Rozvody vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00
----	---------	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl 722	Vnitřní vodovod					18 000,00
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

29	722-001	Rozvody vnitřního vodovodu	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00
----	---------	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl 725	Zařizovací předměty					28 390,00
----------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

30	721223423RT	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm , včetně dodávek materiálů	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------

31	725219201R0	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	3,00000	1 400,00	4 200,00
----	-------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

32	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	3,00000	1 900,00	5 700,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

33	725829301R0	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000	320,00	960,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------

34	55145000R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; výtoku 53 mm	kus	3,00000	2 350,00	7 050,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

35	725849200R0	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	3,00000	560,00	1 680,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	----------

36	551450090R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus	3,00000	2 400,00	7 200,00
----	------------	--	-----	---------	----------	----------

Díl 730	Ústřední vytápění					2 500,00
----------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	05 m.č. 108 - suterén sprcha ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	730-001/1	Stavební přípomoc UT	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl 766 Konstrukce truhlářské						7 382,40
38	766664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00
39	553407002R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm I/P. plné	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
40	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,03900	1 600,00	62,40
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						13 727,88
41	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	10,59000	750,00	7 942,50
42	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat.	m2	11,11950	500,00	5 559,75
10,59*1,05 : 11,1195						11,12000
43	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,25352	890,00	225,63
Díl 781 Obklady keramické						57 956,32
44	781415014R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	40,36800	1 000,00	40 368,00
(4,36+3,38+2,7+3)*2,2+(0,9*6)*2 : 40,368						40,37000
45	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	42,38640	400,00	16 954,56
40,368*1,05 : 42,3864						42,39000
46	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,71209	890,00	633,76
Díl 783 Nátěry						220,00
47	783222100R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné.	kpl	1,00000	220,00	220,00
Díl 784 Malby						1 096,65
48	784195412R0	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, bělost 92 % dvojnásobné	m2	14,62200	75,00	1 096,65
10,59 : 4,032 : 14,622						14,62000
Díl M21 Elektromontáže						20 000,00
49	210-001	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						24 872,60
50	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,85053	350,00	3 447,69
51	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	9,85053	50,00	492,53
52	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	9,85053	200,00	1 970,11
53	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,85053	300,00	2 955,16
54	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,85053	25,00	246,26
55	979990107R0	Poplatek za skládku směr betonu,cihel a dřeva. skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,85053	1 600,00	15 760,85
Celkem						288 195,82

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	06 m.č. 148,149,150,151 - suterén WC ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 956,60
1	346244313R0	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	1,80000	1 087,00	1 956,60

0,9*1*2 :

1,8

1,80000

Díl 61 Úprav povrhu vnitřní						21 206,63
2	611421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	7,57750	150,00	1 136,63

2,75*1+0,9*1,5*2+1,85*1,15 :

7,5775

7,58000

3	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	9,24000	120,00	1 108,80
---	-------------	--	----	---------	--------	----------

(2,75+1+0,9*2+1,5*2+1,85+1,15)*2*0,4 :

9,24

9,24000

4	612421626R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	41,22000	460,00	18 961,20
---	-------------	--	----	----------	--------	-----------

(2,75+1+0,9*2+1,5*2+1,85+1,15)*2*2,2-

0,8*2*3-0,6*2*4 :

41,22

41,22000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						8 835,42
5	631315611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	1,51550	4 700,00	7 122,85

7,5775*0,2 :

1,5155

1,52000

6	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	1,51550	140,00	212,17
---	-------------	--	----	---------	--------	--------

7	631361921R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	0,03751	40 000,00	1 500,40
---	-------------	--	---	---------	-----------	----------

7,5775*0,0045*1,1 :

0,03751

0,04000

Díl 64 Výplně otvorů						18 000,00
8	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00
9	553310012R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
10	553310010R	Zárubeň ocelová 75 rozměr 600 x 1970 mm I/P	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00

Díl 94 Lešení a stavební výtahy						1 136,63
11	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	7,57750	150,00	1 136,63

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						681,98
--	--	--	--	--	--	---------------

12	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí stropů, dveří a rámců	m2	7,57750	90,00	681,98
----	-------------	---	----	---------	-------	--------

Díl 96 Bourání konstrukcí						18 071,76
13	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,51550	3 400,00	5 152,70

1,5155 :

1,5155

1,52000

14	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,57750	90,00	681,98
----	-------------	---	----	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	06 m.č. 148,149,150,151 - suterén WC ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

7,5775 :

7,5775

7,58000

15	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ²	kus	4,00000	25,00	100,00
16	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dřevěných zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	5,60000	560,00	3 136,00

2*0,8*2+2*0,6*2 :

5,6

5,60000

17	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ²	m ²	41,22000	160,00	6 595,20
----	-------------	---	----------------	----------	--------	----------

(2,75+1+0,9*2+1,5*2+1,85+1,15)*2*2,2-

0,8*2*3-0,6*2*4 :

41,22

41,22000

18	722170804R0	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	kpl	1,00000	45,00	45,00
19	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	200,00	200,00
20	725820802R0	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,00000	100,00	100,00
21	725110814R0	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	250,00	500,00
22	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3.8 m	m ²	16,81750	50,00	840,88

7,5775 :

9,24 :

16,8175

16,82000

23	650801113R0	demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	4,00000	180,00	720,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------

Díl 99	Staveništní přesun hmot					4 662,24
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

24	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškov. do 25 m	t	6,21632	750,00	4 662,24
----	-------------	--	---	---------	--------	----------

Díl 721	Vnitřní kanalizace					18 000,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

25	721-001	Rozvody vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00
----	---------	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl 722	Vnitřní vodovod					15 000,00
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

26	722-001	Rozvody vnitřního vodovodu	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
----	---------	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl 725	Zařizovací předměty					30 800,00
----------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

27	725219201R0	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
----	-------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

28	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šroubky	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

29	725829301R0	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	500,00	500,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------

30	55145000R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

31	725119306R0	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00
----	-------------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------

32	64238801R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 380 mm; š = 360 mm; hl. 540 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílá	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

33	726212122R0	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 78 cm, včetně	soubor	2,00000	6 800,00	13 600,00
----	-------------	--	--------	---------	----------	-----------

34	725099009	D+M elektrický osušec rukou	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
----	-----------	-----------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl 730	Ústřední vytápění					2 500,00
----------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------

35	730-001/1	Stavební přípomoc UT	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
----	-----------	----------------------	-----	---------	----------	----------

Díl 766	Konstrukce truhlářské					26 619,36
----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	06 m.č. 148,149,150,151 - suterén WC ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	766664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
37	553407000R	Dveře s plechovým pláštěm 600 x 1970 mm I/P. plně	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00
38	553407002R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm I/P. plně	kus	2,00000	6 200,00	12 400,00
39	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,13710	1 600,00	219,36
Díl 767 Konstrukce zámečnické						7 500,00
40	769999001	Výměna kovového poklopu	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						9 340,00
41	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 7,5775-0,8*0,8 :	m2	6,93750	800,00	5 550,00
				6,9375	6,94000	
42	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér: barva bílá; mat: 6,9375*1,05 :	m2	7,28438	500,00	3 642,19
				7,28438	7,28000	
43	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,16608	890,00	147,81
Díl 781 Obklady keramické						59 179,54
44	781415014R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele 41,22 :	m2	41,22000	1 000,00	41 220,00
				41,22	41,22000	
45	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér: barva bílá; lesk 41,22*1,05 :	m2	43,28100	400,00	17 312,40
				43,281	43,28000	
46	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,72712	890,00	647,14
Díl 784 Malby						1 261,31
47	784195412R0	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, bělost 92 % dvojnásobné 7,5775 :	m2	16,81750	75,00	1 261,31
				9,24 :	16,8175	
Díl M21 Elektromontáže						20 000,00
48	210-001	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						17 178,13
49	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,80322	350,00	2 381,13
50	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,80322	50,00	340,16
51	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	6,80322	200,00	1 360,64
52	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,80322	300,00	2 040,97
53	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,80322	25,00	170,08
54	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,80322	1 600,00	10 885,15
Celkem						281 929,60

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	07 m.č. 1564 - suterén chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 61 Úprav povrchtů vnitřní						7 606,50
1	611421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniciových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových 1,5*6,8+3,3*1,5 : 15,15	m2	15,15000	150,00	2 272,50
2	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových (6,8*2+1,5*2+3,3+1,8)*2,5-0,8*2*5-0,9*2 : 44,45	m2	44,45000	120,00	5 334,00
Díl 64 Výplně otvorů						9 000,00
3	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
4	553310012R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
5	553310013R	Zárubeň ocelová rozměr 900 x 1970 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						2 272,50
6	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	15,15000	150,00	2 272,50
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 515,00
7	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámu	m2	15,15000	100,00	1 515,00
Díl 96 Bourání konstrukcí						6 657,50
8	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 15,15 : 15,15	m2	15,15000	90,00	1 363,50
9	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	25,00	50,00
10	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,8*2,0+0,9*2,0 3,40000	m2	3,40000	560,00	1 904,00
11	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m 15,15 : 44,45 : 59,6	m2	59,60000	50,00	2 980,00
12	650801113R0	demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	2,00000	180,00	360,00
Díl 99 Stavební přesun hmot						424,37
13	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	0,49926	850,00	424,37
Díl 766 Konstrukce truhlářské						17 333,33
14	766664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
15	553407002R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm I/P, plně	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
16	553407073R	Dveře s plechovým pláštěm 900 x 1970 mm I/P, plně, PO	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00
17	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,08333	1 600,00	133,33

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	07 m.č. 1564 - suterén chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 767 Konstrukce zámečnické						8 750,00
18	769999001	Výměna kovového poklopu	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
19	769999002	Úprava kotvení pro nářadí	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						27 365,59
20	771101116R0	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm	m2	15,15000	200,00	3 030,00
21	771475014R0	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 6,8*2+3,3+1,5*2+1,8-0,8*5-0,9 : 16,8	m	16,80000	180,00	3 024,00
22	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých kladených do flexibilního tmele 15,15 : 15,15	m2	15,15000	800,00	12 120,00
23	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat; 15,15*1,05 : 16,8*0,1*1,05 : 17,6715	m2	17,67150	500,00	8 835,75
24	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výškv do 12 m	t	0,39982	890,00	355,84
Díl 784 Malby						4 470,00
25	784195412R0	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, bělost 92 %, dvojnásobné 59,6 : 59,6	m2	59,60000	75,00	4 470,00
Díl M21 Elektromontáže						20 000,00
26	210-001	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						1 417,54
27	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,56140	350,00	196,49
28	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,56140	50,00	28,07
29	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	0,56140	200,00	112,28
30	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,56140	300,00	168,42
31	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,56140	25,00	14,04
32	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17.09.04 z Katalogu odpadů	t	0,56140	1 600,00	898,24
Celkem						106 812,33

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	08 m.č. 112, 111, 152, 153 - WC učitelé, úklidová komora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						9 500,00
1	346244313R0	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	2,00000	1 000,00	2 000,00

1*1*2 :

2

2,00000

2	311001001	Výměna stoupačky	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						31 313,40
3	611421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a klenb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	16,08000	150,00	2 412,00

5,51+7,69+1,44+1,44 :

16,08

16,08000

4	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	19,14800	120,00	2 297,76
(2,9+3,55+1,15+1,56+2,4+1,9+1,15+1,4+1,56+1*2)*0,4 :						
(4+1,86)*2*1-0,8*0,5 :						
19,148						
19,15000						

5	612421626R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	57,83400	460,00	26 603,64
(2,9+3,55+1,15+1,56+2,4+1,9+1,15+1,4+1,56+1*2)*2,2-0,8*2 :						
(4+1,86)*2*1,5-0,8*1,5 :						
57,834						
57,83000						

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						19 873,44
6	631315611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	3,21600	5 000,00	16 080,00
16,08*0,2 :						
3,216						
3,22000						

7	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	3,21600	140,00	450,24
8	631361921R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	0,07960	42 000,00	3 343,20
16,08*0,0045*1,1 :						
0,0796						
0,08000						

Díl 64 Výplně otvorů						18 000,00
9	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00
10	553310010R	Zárubeň ocelová rozměr 600 x 1970 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
11	553310012R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00

Díl 94 Lešení a stavební výtahy						2 412,00
12	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	16,08000	150,00	2 412,00

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 447,20
13	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy	m2	16,08000	90,00	1 447,20

Díl 96 Bourání konstrukcí						27 601,54
14	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,21600	3 000,00	9 648,00
3,216 :						

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	08 m.č. 112, 111, 152, 153 - WC učitelé, úklidová komora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,216		3,22000		
15	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	16,08000	90,00	1 447,20
		16,08 :		16,08000		
16	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	25,00	100,00
17	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,60000	560,00	3 136,00
		2*0,8*2+2*0,6*2 :		5,60000		
18	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	57,83400	160,00	9 253,44
		57,834 :		57,83000		
19	722170804R0	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	kpl	1,00000	45,00	45,00
20	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	210,00	420,00
21	725820802R0	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,00000	120,00	240,00
22	725110814R0	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	257,50	515,00
23	725330820R0	Demontáž výlevků diturvitových	soubor	1,00000	315,50	315,50
24	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	35,22800	50,00	1 761,40
		16,08 :		19,148 :		
		35,228		35,23000		
25	650801113R0	demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	4,00000	180,00	720,00
Díl 99 Staveništní přesun hmot						9 706,41
26	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	11,41930	850,00	9 706,41
Díl 721 Vnitřní kanalizace						20 000,00
27	721-001	Rozvody vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl 722 Vnitřní vodovod						24 500,00
28	722-001	Rozvody vnitřního vodovodu	kpl	1,00000	24 500,00	24 500,00
Díl 725 Zařizovací předměty						45 400,00
29	725219201R0	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	2,00000	1 400,00	2 800,00
30	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	2,00000	1 900,00	3 800,00
31	725829301R0	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	500,00	1 000,00
32	55145000R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	2,00000	2 250,00	4 500,00
33	725119306R0	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00
34	64238801R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 380 mm; š = 360 mm; hl. 540 mm; splach. hluboké; odpad vodotěsný; bílá	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00
35	726212122R0	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, ovládací výška 70 cm včetně	soubor	2,00000	7 400,00	14 800,00
36	725099009	D+M elektrický osoušeč rukou	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	08 m.č. 112, 111, 152, 153 - WC učitelé, úklidová komora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	725339101R0	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
38	64271101R	výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,00000	6 300,00	6 300,00
Díl 730 Ústřední vytápění						2 500,00
39	730-001/1	Stavební přípomoc UT	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl 766 Konstrukce truhlářské						28 199,36
40	766664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	4,00000	1 120,00	4 480,00
41	553407000R	Dveře s plechovým pláštěm 600 x 1970 mm L/P plné	kus	2,00000	5 550,00	11 100,00
42	553407002R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm L/P plné	kus	2,00000	6 200,00	12 400,00
43	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výškv do 12 m	t	0,13710	1 600,00	219,36
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						23 457,61
44	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých kladených do flexibilního tmele	m2	16,08000	860,00	13 828,80
16,08 :						
16,08				16,08000		
45	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat:	m2	16,88400	550,00	9 286,20
16,08*1,05 :						
16,884				16,88000		
46	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výškv do 12 m	t	0,38496	890,00	342,61
Díl 781 Obklady keramické						83 032,25
47	781415014R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	57,83400	1 000,00	57 834,00
57,834 :						
57,834				57,83000		
48	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	60,72570	400,00	24 290,28
57,834*1,05 :						
60,7257				60,73000		
49	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výškv do 12 m	t	1,02019	890,00	907,97
Díl 784 Malby						2 642,10
50	784195412R0	Malby z malířských směr otěruvzdorných, bělost 92 % , dvojnásobné	m2	35,22800	75,00	2 642,10
35,228 :						
35,228				35,23000		
Díl M21 Elektromontáže						20 000,00
51	210-001	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						30 045,33
52	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,89914	350,00	4 164,70
53	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,89914	50,00	594,96
54	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	11,89914	200,00	2 379,83
55	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,89914	300,00	3 569,74
56	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,89914	25,00	297,48

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	08 m.č. 112, 111, 152, 153 - WC učitelé, úklidová komora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17.09.04 z Katalogu odpadů	t	11,89914	1 600,00	19 038,62

Celkem	399 630,64
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	09 m.č. 133 - úklidová komora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						900,00
1	346244313R0	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	0,90000	1 000,00	900,00

0,9*1 :

0,9

0,90000

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						8 092,50
2	611421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	3,03000	150,00	454,50

3,03 :

3,03

3,03000

3	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	3,16000	120,00	379,20
---	-------------	--	----	---------	--------	--------

(2,5+2,5+1,5+1,4)*0,4 :

3,16

3,16000

4	612421626R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	15,78000	460,00	7 258,80
---	-------------	--	----	----------	--------	----------

(2,5+2,5+1,4+1,5)*2,2-0,8*2 :

15,78

15,78000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 744,84
5	631315611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	0,60600	5 000,00	3 030,00

3,03*0,2 :

0,606

0,61000

6	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,60600	140,00	84,84
---	-------------	--	----	---------	--------	-------

7	631361921R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	0,01500	42 000,00	630,00
---	-------------	--	---	---------	-----------	--------

3,03*0,0045*1,1 :

0,015

0,02000

Díl 64 Výplně otvorů						4 500,00
8	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
9	553310012R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00

Díl 94 Lešení a stavební výtahy						454,50
10	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	3,03000	150,00	454,50

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						272,70
--	--	--	--	--	--	---------------

11	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí okap, dveří a zábradlí	m2	3,03000	90,00	272,70
----	-------------	--	----	---------	-------	--------

Díl 96 Bourání konstrukcí						6 801,10
12	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,60600	3 400,00	2 060,40

0,606 :

0,606

0,61000

13	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	3,03000	90,00	272,70
----	-------------	---	----	---------	-------	--------

3,03 :

3,03

3,03000

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	09 m.č. 133 - úklidová komora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ²	kus	1,00000	25,00	25,00
15	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	1,60000	560,00	896,00
2*0,8 : 1,6 1,60000						
16	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ²	m ²	15,78000	150,00	2 367,00
15,78 : 15,78 15,78000						
17	722170804R0	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	kpl	1,00000	45,00	45,00
18	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	210,00	210,00
19	725820802R0	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,00000	120,00	120,00
20	725330820R0	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000	315,50	315,50
21	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3.8 m	m ²	6,19000	50,00	309,50
3,03 : 3,16 : 6,19 6,19000						
22	650801113R0	Demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	1,00000	180,00	180,00
Díl 99 Staveništní přesun hmot						2 058,51
23	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	2,42178	850,00	2 058,51
Díl 721 Vnitřní kanalizace						10 000,00
24	721-001	Rozvody vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl 722 Vnitřní vodovod						10 000,00
25	722-001	Rozvody vnitřního vodovodu	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl 725 Zařizovací předměty						42 300,00
26	725219201R0	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
27	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
28	725829301R0	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	300,00	300,00
29	55145000R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; výtoku 53 mm	kus	1,00000	23 500,00	23 500,00
30	725119306R0	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
31	64238801R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 380 mm; š = 360 mm; hl. 540 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílá	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00
32	726212122R0	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 78 cm, včetně	soubor	1,00000	7 400,00	7 400,00
33	725099009	D+M elektrický osušec rukou	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl 730 Ústřední vytápění						0,00 2 500,00
34	730-001/1	Stavební přípojnky UT	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl 766 Konstrukce truhlářské						7 262,40
35	76664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	09 m.č. 133 - úklidová komora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	553407002R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm L/P, plně	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
37	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,03900	1 600,00	62,40
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						4 261,11
38	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,03000	860,00	2 605,80

3,03 :

3,03

3,03000

39	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat.	m2	3,18150	500,00	1 590,75
----	------------	--	----	---------	--------	----------

3,03*1,05 :

3,1815

3,18000

40	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,07254	890,00	64,56
----	-------------	--	---	---------	--------	-------

Díl 781 Obklady keramické						22 655,34
----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

41	781415014R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	15,78000	1 000,00	15 780,00
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------

15,78 :

15,78

15,78000

42	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	16,56900	400,00	6 627,60
----	------------	--	----	----------	--------	----------

15,78*1,05 :

16,569

16,57000

43	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,27836	890,00	247,74
----	-------------	--	---	---------	--------	--------

Díl 784 Malby						464,25
----------------------	--	--	--	--	--	---------------

44	784195412R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 92 % , dvojnásobné	m2	6,19000	75,00	464,25
----	-------------	---	----	---------	-------	--------

3,03 :

3,16 :

6,19

6,19000

Díl M21 Elektromontáže						20 000,00
45	210-001	Uprava elektroinstalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						6 675,47
---	--	--	--	--	--	-----------------

46	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,64375	350,00	925,31
----	-------------	--	---	---------	--------	--------

47	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,64375	50,00	132,19
----	-------------	---	---	---------	-------	--------

48	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek nebo vodorovné dopravě	t	2,64375	200,00	528,75
----	-------------	--	---	---------	--------	--------

49	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,64375	300,00	793,13
----	-------------	---	---	---------	--------	--------

50	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,64375	25,00	66,09
----	-------------	---	---	---------	-------	-------

51	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,64375	1 600,00	4 230,00
----	-------------	---	---	---------	----------	----------

Celkem						152 942,72
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	10 m.č. 122, 136, 137, 138 - WC muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 300,00
1	346244313R0	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	6,30000	1 000,00	6 300,00

0,9*1*7 :

6,3

6,30000

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						28 576,50
2	611421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniciových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10	m2	16,43000	150,00	2 464,50

6,89+7,02+1,26+1,26 :

16,43

16,43000

3	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10	m2	11,52000	120,00	1 382,40
---	-------------	--	----	----------	--------	----------

(3,6+3,5+1,9+2+2,55+2,4+2,1+1,55+0,9*4+1,4*4)*0,4 :

11,52

11,52000

4	612421626R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	53,76000	460,00	24 729,60
---	-------------	--	----	----------	--------	-----------

(3,6+3,5+1,9+2+2,55+2,4+2,1+1,55+0,9*4+1,4*4)*2,2-0,8*2*3-0,6*2*4 :

53,76

53,76000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						20 305,90
5	631315611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	3,28600	5 000,00	16 430,00

16,43*0,2 :

3,286

3,29000

6	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	3,28600	140,00	460,04
---	-------------	--	----	---------	--------	--------

7	631361921R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	0,08133	42 000,00	3 415,86
---	-------------	--	---	---------	-----------	----------

16,43*0,0045*1,1 :

0,08133

0,08000

Díl 64 Výplně otvorů						18 000,00
8	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00
9	553310010R	Zárubeň ocelová rozměr 600 x 1970 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
10	553310012R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00

Díl 94 Lešení a stavební výtahy						2 464,50
11	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	16,43000	150,00	2 464,50

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 478,70
--	--	--	--	--	--	-----------------

12	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí stropů, dveří a zábradlí	m2	16,43000	90,00	1 478,70
----	-------------	--	----	----------	-------	----------

Díl 96 Bourání konstrukcí						29 273,70
13	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,28600	3 400,00	11 172,40

16,43*0,2 :

3,286

3,29000

14	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	16,43000	90,00	1 478,70
----	-------------	---	----	----------	-------	----------

6,89+7,02+1,26+1,26 :

16,43

16,43000

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	10 m.č. 122, 136, 137, 138 - WC muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ²	kus	4,00000	25,00	100,00
16	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	5,60000	560,00	3 136,00

2*0,8*2+2*0,6*2 :

5,6

5,60000

17	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ²	m ²	53,76000	160,00	8 601,60
----	-------------	---	----------------	----------	--------	----------

53,76 :

53,76

53,76000

18	722170804R0	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	kpl	1,00000	45,00	45,00
19	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	210,00	630,00
20	725820802R0	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	3,00000	120,00	360,00
21	725110814R0	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	257,50	515,00
22	725122813R0	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	5,00000	223,50	1 117,50
23	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m ²	27,95000	50,00	1 397,50

16,43 :

11,52 :

27,95

27,95000

24	650801113R0	demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	4,00000	180,00	720,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------

Díl 99	Staveništní přesun hmot	9 942,51
---------------	--------------------------------	-----------------

25	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	11,69707	850,00	9 942,51
----	-------------	--	---	----------	--------	----------

Díl 721	Vnitřní kanalizace	20 000,00
----------------	---------------------------	------------------

26	721-001	Rozvody vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
----	---------	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl 722	Vnitřní vodovod	27 500,00
----------------	------------------------	------------------

27	722-001	Rozvody vnitřního vodovodu	kpl	1,00000	27 500,00	27 500,00
----	---------	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl 725	Zařizovací předměty	121 574,00
----------------	----------------------------	-------------------

28	725219201R0	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	3,00000	1 400,00	4 200,00
----	-------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

29	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	3,00000	1 900,00	5 700,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

30	725829301R0	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000	500,00	1 500,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------

31	55145000R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	3,00000	2 350,00	7 050,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

32	725119306R0	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	2,00000	1 062,00	2 124,00
----	-------------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------

33	64238801R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 380 mm; š = 360 mm; hl. 540 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílá	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

34	726212122R0	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, otevření výšky 78 cm, včetně	soubor	2,00000	7 400,00	14 800,00
----	-------------	--	--------	---------	----------	-----------

35	725099009	D+M elektrický osoušeč rukou	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
----	-----------	------------------------------	-----	---------	----------	----------

36	725139102R0	Montáž pisoárových stání včetně montáže vestavěné nádrže	soubor	5,00000	3 200,00	16 000,00
----	-------------	--	--------	---------	----------	-----------

37	725129201R0	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	5,00000	2 000,00	10 000,00
----	-------------	--	--------	---------	----------	-----------

38	64251330R	pisoár diturvit; bílý; povrch - standardní; odpad dolů; splachování zadní; ovládání splachování automatické; sensorový; včetně sensoru; napájení síť	kus	5,00000	10 200,00	51 000,00
----	-----------	--	-----	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	10 m.č. 122, 136, 137, 138 - WC muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 730 Ústřední vytápění						2 500,00
39	730-001/1	Stavební přípomoc UT	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl 766 Konstrukce truhlářské						27 819,36
40	766664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
41	553407000R	Dveře s plechovým pláštěm 600 x 1970 mm l/P. plné	kus	2,00000	5 600,00	11 200,00
42	553407002R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm l/P. plné	kus	2,00000	6 200,00	12 400,00
43	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,13710	1 600,00	219,36
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						23 968,19
44	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	16,43000	860,00	14 129,80
45	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat:	m2	17,25150	550,00	9 488,33
		16,43*1,05 :		17,25000		
46	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,39333	890,00	350,06
Díl 781 Obklady keramické						77 183,21
47	781415014R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	53,76000	1 000,00	53 760,00
		53,76 :		53,76000		
48	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	56,44800	400,00	22 579,20
		53,76*1,05 :		56,45000		
49	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,94833	890,00	844,01
Díl 784 Malby						2 096,25
50	784195412R0	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, bělost 92 % dvojnásobné	m2	27,95000	75,00	2 096,25
		27,95 :		27,95000		
Díl M21 Elektromontáže						20 000,00
51	210-001	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						29 933,21
52	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,85473	350,00	4 149,16
53	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,85473	50,00	592,74
54	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	11,85473	200,00	2 370,95
55	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,85473	300,00	3 556,42
56	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,85473	25,00	296,37
57	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	11,85473	1 600,00	18 967,57
Celkem						468 916,03

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	11 m.č. 124, 139, 140, 141, 142, 143, - WC ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 600,00
1	346244313R0	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	3,60000	1 000,00	3 600,00

0,9*1*4 :

3,6

3,60000

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						40 773,50
2	611421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	18,83000	150,00	2 824,50

3,48+6,36+5,21+1,26*3 :

18,83

18,83000

3	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	16,82000	120,00	2 018,40
---	-------------	--	----	----------	--------	----------

(3,15+1,6+1,8+4+3,1+2,7+2,7+1+2,9*2+1,2

*2+0.9*6+1.4*6)*0.4 :

16,82

16,82000

4	612421626R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	78,11000	460,00	35 930,60
---	-------------	--	----	----------	--------	-----------

(3,15+1,6+1,8+4+3,1+2,7+2,7+1+2,9*2+1,2

*2+0.9*6+1.4*6)*2.2-0.8*2*3-0.6*2*8 :

78,11

78,11000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						23 272,06
5	631315611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	3,76600	5 000,00	18 830,00

18,83*0,2 :

3,766

3,77000

6	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	3,76600	140,00	527,24
---	-------------	--	----	---------	--------	--------

7	631361921R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	0,09321	42 000,00	3 914,82
---	-------------	--	---	---------	-----------	----------

18,83*0,0045*1,1 :

0,09321

0,09000

Díl 64 Výplně otvorů						27 000,00
8	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00
9	553310012R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
10	553310010R	Zárubeň ocelová rozměr 600 x 1970 mm	kus	4,00000	3 000,00	12 000,00

Díl 94 Lešení a stavební výtahy						1 883,00
11	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy do 1,2 m	m2	18,83000	100,00	1 883,00

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 694,70
--	--	--	--	--	--	-----------------

12	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí okap, dveří a rámců	m2	18,83000	90,00	1 694,70
----	-------------	---	----	----------	-------	----------

Díl 96 Bourání konstrukcí						36 224,20
13	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,76600	3 400,00	12 804,40

18,83*0,2 :

3,766

3,77000

14	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	18,83000	90,00	1 694,70
----	-------------	---	----	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	11 m.č. 124, 139, 140, 141, 142, 143, - WC ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		18,83 :				
		18,83		18,83000		
15	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ²	kus	6,00000	25,00	150,00
16	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dřevních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	8,00000	560,00	4 480,00
		0,8*2,0*2+0,6*2,0*4		8,00000		
17	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ²	m ²	78,11000	160,00	12 497,60
		78,11 :				
		78,11		78,11000		
18	722170804R0	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	kpl	1,00000	45,00	45,00
19	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	210,00	420,00
20	725820802R0	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,00000	120,00	240,00
21	725110814R0	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	4,00000	257,50	1 030,00
22	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m ²	35,65000	50,00	1 782,50
		18,83 :				
		16,82 :				
		35,65		35,65000		
23	650801113R0	demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	6,00000	180,00	1 080,00
Díl 99 Staveništní přesun hmot						11 890,13
24	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškov. do 25 m	t	13,98839	850,00	11 890,13
Díl 721 Vnitřní kanalizace						20 000,00
25	721-001	Rozvody vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl 722 Vnitřní vodovod						27 500,00
26	722-001	Rozvody vnitřního vodovodu	kpl	1,00000	27 500,00	27 500,00
Díl 725 Zařizovací předměty						59 940,00
27	725219201R0	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	2,00000	1 400,00	2 800,00
28	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	2,00000	1 900,00	3 800,00
29	725829301R0	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	320,00	640,00
30	55145000R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	2,00000	2 350,00	4 700,00
31	725119306R0	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	4,00000	1 000,00	4 000,00
32	64238801R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 380 mm; š = 360 mm; hl. 540 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílá	kus	4,00000	2 600,00	10 400,00
33	726212122R0	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačů tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 78 cm, včetně	soubor	4,00000	7 400,00	29 600,00
34	725099009	D+M elektrický osušec rukou	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl 730 Ústřední vytápění						2 500,00
35	730-001/1	Stavební přípojnky UT	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl 766 Konstrukce truhlářské						40 913,92
36	766664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, klyné 1kř. š. do 1 m	kus	6,00000	1 000,00	6 000,00

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	11 m.č. 124, 139, 140, 141, 142, 143, - WC ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	553407000R	Dveře s plechovým pláštěm 600 x 1970 mm L/P. plně	kus	4,00000	5 550,00	22 200,00
38	553407002R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm L/P. plně	kus	2,00000	6 200,00	12 400,00
39	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výškv do 12 m	t	0,19620	1 600,00	313,92
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						26 480,75
40	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých kladených do flexibilního tmele	m2	18,83000	860,00	16 193,80
41	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér: barva bílá; mat:	m2	19,77150	500,00	9 885,75

18,83*1,05 :

19,7715

19,77000

42	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výškv do 12 m	t	0,45079	890,00	401,20
Díl 781 Obklady keramické						112 142,50
43	781415014R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	78,11000	1 000,00	78 110,00

78,11 :

78,11

78,11000

44	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér: barva bílá; lesk	m2	82,01550	400,00	32 806,20
						78,11*1,05 :
						82,0155
						82,02000

45	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výškv do 12 m	t	1,37786	890,00	1 226,30
Díl 784 Malby						2 673,75
46	784195412R0	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, bělost 92 %, dvojnásobné	m2	35,65000	75,00	2 673,75

35,65 :

35,65

35,65000

Díl M21 Elektromontáže						20 000,00
47	210-001	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						37 266,50
48	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	14,75901	350,00	5 165,65
49	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,75901	50,00	737,95
50	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	14,75901	200,00	2 951,80
51	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,75901	300,00	4 427,70
52	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14,75901	25,00	368,98
53	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	14,75901	1 600,00	23 614,42

Celkem	495 755,01
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	12 m.č. 227, 240, 241 - WC učitelé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						9 500,00
1	346244313R0	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	2,00000	1 000,00	2 000,00

1*1*2 :

2

2,00000

2	311001001	Výměna stoupačky	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						19 028,70
3	611421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	8,19000	150,00	1 228,50

5,31+1,44+1,44 :

8,19

8,19000

4	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	7,82800	120,00	939,36
---	-------------	--	----	---------	--------	--------

(2,9+3,55+1,15+1,56+2,4+1,9+1,15+1,4+1,

56+1*2)*0.4 :

7,828

7,83000

5	612421626R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	36,65400	460,00	16 860,84
---	-------------	--	----	----------	--------	-----------

(2,9+3,55+1,15+1,56+2,4+1,9+1,15+1,4+1,

56+1*2)*2.2-0.8*2-0.6*2*4 :

36,654

36,65000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						10 122,00
6	631315611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	1,63800	5 000,00	8 190,00

8,19*0,2 :

1,638

1,64000

7	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	1,63800	140,00	229,32
---	-------------	--	----	---------	--------	--------

8	631361921R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	0,04054	42 000,00	1 702,68
---	-------------	--	---	---------	-----------	----------

8,19*0,0045*1,1 :

0,04054

0,04000

Díl 64 Výplně otvorů						13 500,00
9	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2.5 m2	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00
10	553310010R	Zárubeň ocelová rozměr 600 x 1970 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
11	553310012R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00

Díl 94 Lešení a stavební výtahy						1 228,50
12	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1.2 m	m2	8,19000	150,00	1 228,50

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						737,10
--	--	--	--	--	--	---------------

13	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí okap, dveří a rámy	m2	8,19000	90,00	737,10
----	-------------	--	----	---------	-------	--------

Díl 96 Bourání konstrukcí						16 806,84
14	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,63800	3 400,00	5 569,20

1,638 :

1,638

1,64000

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	12 m.č. 227, 240, 241 - WC učitelé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	8,19000	90,00	737,10

8,19 :

8,19

8,19000

16	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	25,00	75,00
17	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,00000	500,00	2 000,00

0,6*2,0*2+0,8*2,0

4,00000

18	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	36,65400	160,00	5 864,64
----	-------------	---	----	----------	--------	----------

36,654 :

36,654

36,65000

19	722170804R0	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	kpl	1,00000	45,00	45,00
20	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	210,00	420,00
21	725820802R0	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,00000	120,00	240,00
22	725110814R0	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	257,50	515,00
23	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3.8 m	m2	16,01800	50,00	800,90

8,19 :

7,828 :

16,018

16,02000

24	650801113R0	demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	3,00000	180,00	540,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------

Díl 99	Staveništní přesun hmot					5 325,89
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

25	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	6,26575	850,00	5 325,89
----	-------------	--	---	---------	--------	----------

Díl 721	Vnitřní kanalizace					16 000,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

26	721-001	Rozvody vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
----	---------	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl 722	Vnitřní vodovod					22 500,00
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

27	722-001	Rozvody vnitřního vodovodu	kpl	1,00000	22 500,00	22 500,00
----	---------	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl 725	Zařizovací předměty					38 064,00
----------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

28	725219201R0	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	2,00000	1 400,00	2 800,00
----	-------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

29	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	2,00000	1 900,00	3 800,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

30	725829301R0	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	320,00	640,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------

31	55145000R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	2,00000	2 350,00	4 700,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

32	725119306R0	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	2,00000	1 062,00	2 124,00
----	-------------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------

33	64238801R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 380 mm; š = 360 mm; hl. 540 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílá	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

34	726212122R0	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačního tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 78 cm, včetně	soubor	2,00000	7 400,00	14 800,00
----	-------------	---	--------	---------	----------	-----------

35	725099009	D+M elektrický osoušeč rukou	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
----	-----------	------------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl 730	Ústřední vytápění					2 500,00
----------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------

36	730-001/1	Stavební přípomoc UT	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
----	-----------	----------------------	-----	---------	----------	----------

Díl 766	Konstrukce truhlářské					21 206,96
----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	12 m.č. 227, 240, 241 - WC učitelé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	766664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00
38	553407000R	Dveře s plechovým pláštěm 600 x 1970 mm l/P. plně	kus	2,00000	5 550,00	11 100,00
39	553407002R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm l/P. plně	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
40	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,09810	1 600,00	156,96
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						11 517,65
41	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých kladených do flexibilního tmele	m2	8,19000	860,00	7 043,40

8,19 :

8,19

8,19000

42	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér: barva bílá: mat:	m2	8,59950	500,00	4 299,75
8,19*1,05 :						8,5995
8,5995						8,60000

43	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,19607	890,00	174,50
----	-------------	---	---	---------	--------	--------

Díl 781 Obklady keramické						52 624,14
----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

44	781415014R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	36,65400	1 000,00	36 654,00
----	-------------	--	----	----------	----------	-----------

36,654 :

36,654

36,65000

45	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér: barva bílá: lesk	m2	38,48670	400,00	15 394,68
36,654*1,05 :						38,4867
38,4867						38,49000

46	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,64658	890,00	575,46
----	-------------	---	---	---------	--------	--------

Díl 784 Malby						1 201,35
----------------------	--	--	--	--	--	-----------------

47	784195412R0	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, bělost 92 % dvojnásobné	m2	16,01800	75,00	1 201,35
----	-------------	--	----	----------	-------	----------

16,018 :

16,018

16,02000

Díl M21 Elektromontáže						20 000,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

48	210-001	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
----	---------	-------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						16 849,83
---	--	--	--	--	--	------------------

49	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,67320	350,00	2 335,62
----	-------------	---	---	---------	--------	----------

50	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,67320	50,00	333,66
----	-------------	---	---	---------	-------	--------

51	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	6,67320	200,00	1 334,64
----	-------------	--	---	---------	--------	----------

52	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,67320	300,00	2 001,96
----	-------------	--	---	---------	--------	----------

53	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,67320	25,00	166,83
----	-------------	--	---	---------	-------	--------

54	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,67320	1 600,00	10 677,12
----	-------------	--	---	---------	----------	-----------

Celkem						278 712,96
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	13 m.č. 234 - úklidová komora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 000,00
1	311001001	Výměna stoupačky	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						8 198,50
2	611421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	3,03000	150,00	454,50

3,03 :

3,03

3,03000

3	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	3,20000	120,00	384,00
---	-------------	--	----	---------	--------	--------

(2,5+2,5+1,6+1,4)*0,4 :

3,2

3,20000

4	612421626R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	16,00000	460,00	7 360,00
---	-------------	--	----	----------	--------	----------

(2,5+2,5+1,6+1,4)*2-0,8*2 :

16

16,00000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 744,84
5	631315611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	0,60600	5 000,00	3 030,00

3,03*0,2 :

0,606

0,61000

6	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tlušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,60600	140,00	84,84
---	-------------	---	----	---------	--------	-------

7	631361921R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	0,01500	42 000,00	630,00
---	-------------	--	---	---------	-----------	--------

3,03*0,0045*1,1 :

0,015

0,02000

Díl 64 Výplně otvorů						4 500,00
8	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně ploch do 2,5 m2	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
9	553310012R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00

Díl 94 Lešení a stavební výtahy						454,50
--	--	--	--	--	--	---------------

10	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	3,03000	150,00	454,50
----	-------------	---	----	---------	--------	--------

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						272,70
--	--	--	--	--	--	---------------

11	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí stropů, dveří a zábradlí	m2	3,03000	90,00	272,70
----	-------------	--	----	---------	-------	--------

Díl 96 Bourání konstrukcí						6 666,10
----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

12	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tlušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,60600	3 400,00	2 060,40
----	-------------	---	----	---------	----------	----------

0,606 :

0,606

0,61000

13	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tlušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	3,03000	90,00	272,70
----	-------------	--	----	---------	-------	--------

3,03 :

3,03

3,03000

14	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří. plochy do 2 m2	kus	1,00000	25,00	25,00
----	-------------	---	-----	---------	-------	-------

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	13 m.č. 234 - úklidová komora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,60000	560,00	896,00

0,8*2,0

1,60000

16	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	16,00000	160,00	2 560,00
----	-------------	---	----	----------	--------	----------

16 :

16

16,00000

17	722170804R0	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	kpl	1,00000	45,00	45,00
18	725330820R0	Demontáž výlevků diturvitových	soubor	1,00000	315,50	315,50
19	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	6,23000	50,00	311,50

3,03+3,2 :

6,23

6,23000

20	650801113R0	demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	1,00000	180,00	180,00
Díl 99 Staveništní přesun hmot						2 010,40

21	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	2,36518	850,00	2 010,40
----	-------------	--	---	---------	--------	----------

Díl 721 Vnitřní kanalizace						5 000,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

22	721-001	Rozvody vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	---------	----------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl 722 Vnitřní vodovod						7 500,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

23	722-001	Rozvody vnitřního vodovodu	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
----	---------	----------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl 725 Zařizovací předměty						7 742,00
------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

24	725339101R0	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	1 242,00	1 242,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

25	64271101R	výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

Díl 730 Ústřední vytápění						2 500,00
----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

26	730-001/1	Stavební přípojení UT	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
----	-----------	-----------------------	-----	---------	----------	----------

Díl 766 Konstrukce truhlářské						7 382,40
--------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

27	766664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------

28	553407002R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm L/P plně	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
----	------------	--	-----	---------	----------	----------

29	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,03900	1 600,00	62,40
----	-------------	---	---	---------	----------	-------

Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						4 420,19
--	--	--	--	--	--	-----------------

30	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,03000	860,00	2 605,80
----	-------------	---	----	---------	--------	----------

3,03 :

3,03

3,03000

31	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat.	m2	3,18150	550,00	1 749,83
----	------------	---	----	---------	--------	----------

3,03*1,05 :

3,1815

500,00

3,18000

32	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,07254	890,00	64,56
----	-------------	---	---	---------	--------	-------

Díl 781 Obklady keramické						22 971,19
----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

33	781415014R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	16,00000	1 000,00	16 000,00
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------

16 :

16

16,00000

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	13 m.č. 234 - úklidová komora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	16,80000	400,00	6 720,00

16*1,05 :

16,8

16,80000

35	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,28224	890,00	251,19
----	-------------	--	---	---------	--------	--------

Díl 784	Malby					467,25
----------------	--------------	--	--	--	--	---------------

36	784195412R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 92 %, dvojnásobné	m2	6,23000	75,00	467,25
----	-------------	--	----	---------	-------	--------

3,03+3,2 :

6,23

6,23000

Díl M21	Elektromontáže					20 000,00
37	210-001	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných					6 661,94
----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	-----------------

38	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,63839	350,00	923,44
----	-------------	--	---	---------	--------	--------

39	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,63839	50,00	131,92
----	-------------	---	---	---------	-------	--------

40	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek nebo vodorovné dopravě	t	2,63839	200,00	527,68
----	-------------	--	---	---------	--------	--------

41	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,63839	300,00	791,52
----	-------------	---	---	---------	--------	--------

42	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,63839	25,00	65,96
----	-------------	---	---	---------	-------	-------

43	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,63839	1 600,00	4 221,42
----	-------------	---	---	---------	----------	----------

Celkem						115 492,01
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	14 m.č. 231, 232, 233, 238, 239 - WC chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						7 200,00
1	346244313R0	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	7,20000	1 000,00	7 200,00

0,9*1*8 :

7,2

7,20000

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						52 921,50
2	611421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	24,97000	150,00	3 745,50

9,45+11,10+1,35+1,72+1,35 :

24,97

24,97000

3	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	20,64000	120,00	2 476,80
---	-------------	--	----	----------	--------	----------

(4,2+2,7+2,7+3+3,4*2+3,3*2+0,9*4+1,5*4+1

.5+1.3+1+12+0.2)*0.4 :

20,64

20,64000

4	612421626R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	101,52000	460,00	46 699,20
---	-------------	--	----	-----------	--------	-----------

(4,2+2,7+2,7+3+3,4*2+3,3*2+0,9*4+1,5*4+1

.5+1.3+1+12+0.2)*2.2-0.8*2*3-0.6*2*6 :

101,52

101,52000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						30 860,36
5	631315611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	4,99400	5 000,00	24 970,00

24,97*0,2 :

4,994

4,99000

6	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	4,99400	140,00	699,16
---	-------------	--	----	---------	--------	--------

7	631361921R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	0,12360	42 000,00	5 191,20
---	-------------	--	---	---------	-----------	----------

24,97*0,0045*1,1 :

0,1236

0,12000

Díl 64 Výplně otvorů						22 500,00
8	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00
9	553310010R	Zárubeň ocelová rozměr 600 x 1970 mm	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00
10	553310012R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00

Díl 94 Lešení a stavební výtahy						3 745,50
11	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	24,97000	150,00	3 745,50

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 247,30
--	--	--	--	--	--	-----------------

12	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí okap, dveří a rámců	m2	24,97000	90,00	2 247,30
----	-------------	---	----	----------	-------	----------

Díl 96 Bourání konstrukcí						45 838,60
13	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,99400	3 400,00	16 979,60

4,994 :

4,994

4,99000

14	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	24,97000	90,00	2 247,30
----	-------------	---	----	----------	-------	----------

24,97 :

24,97

24,97000

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	14 m.č. 231, 232, 233, 238, 239 - WC chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ²	kus	5,00000	25,00	125,00
16	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	6,80000	560,00	3 808,00

0,6*2,0*3+0,8*2,0*2

6,80000

17	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ²	m ²	101,52000	160,00	16 243,20
----	-------------	---	----------------	-----------	--------	-----------

101,52 :

101,52

101,52000

18	722170804R0	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	kpl	1,00000	45,00	45,00
19	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	210,00	840,00
20	725820802R0	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	4,00000	120,00	480,00
21	725110814R0	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,00000	257,50	772,50
22	725122813R0	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	5,00000	223,50	1 117,50
23	784402801R0	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m ²	45,61000	50,00	2 280,50

24,97 :

20,64 :

45,61

45,61000

24	650801113R0	demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	5,00000	180,00	900,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------

Díl 99	Staveništní přesun hmot					15 652,09
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

25	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	18,41422	850,00	15 652,09
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------

Díl 721	Vnitřní kanalizace					30 000,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

26	721-001	Rozvody vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
----	---------	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl 722	Vnitřní vodovod					38 000,00
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

27	722-001	Rozvody vnitřního vodovodu	kpl	1,00000	38 000,00	38 000,00
----	---------	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl 725	Zařizovací předměty					140 645,00
----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------

28	725219201R0	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	4,00000	1 400,00	5 600,00
----	-------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

29	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přenosem: bílá; uchycení šrouby	kus	4,00000	1 900,00	7 600,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

30	725829301R0	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	4,00000	320,00	1 280,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------

31	55145000R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; výtoku 53 mm	kus	4,00000	2 350,00	9 400,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

32	725119306R0	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	3,00000	1 000,00	3 000,00
----	-------------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------

33	64238801R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 380 mm; š = 360 mm; hl. 540 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílá	kus	3,00000	2 600,00	7 800,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

34	726212122R0	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, otevření výšky 70 cm, včetně	soubor	3,00000	7 400,00	22 200,00
----	-------------	--	--------	---------	----------	-----------

35	725099009	D+M elektrický osoušeč rukou	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
----	-----------	------------------------------	-----	---------	----------	----------

36	725139102R0	Montáž pisoárových stání včetně montáže vestavěné nádrže	soubor	5,00000	3 115,00	15 575,00
----	-------------	--	--------	---------	----------	-----------

37	725129201R0	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	5,00000	1 868,00	9 340,00
----	-------------	--	--------	---------	----------	----------

38	64251330R	pisoár diturvit; bílý; povrch - standardní; odpad dolů; splachování zadní; ovládání splachování automatické; sensorový; včetně sensoru; napájení síť	kus	5,00000	10 970,00	54 850,00
----	-----------	--	-----	---------	-----------	-----------

Díl 730	Ústřední vytápění					2 500,00
----------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	14 m.č. 231, 232, 233, 238, 239 - WC chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	730-001/1	Stavební přípomoc UT	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl 766 Konstrukce truhlářské						34 916.64
40	766664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	5,00000	1 120,00	5 600,00
41	553407000R	Dveře s plechovým pláštěm 600 x 1970 mm I/P, plně	kus	3,00000	5 550,00	16 650,00
42	553407002R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm I/P, plně	kus	2,00000	6 200,00	12 400,00
43	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,16665	1 600,00	266,64
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						35 115.47
44	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	24,97000	860,00	21 474,20
45	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat: 24,97*1,05 :	m2	26,21850	500,00	13 109,25
				26,2185	26,22000	
46	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,59778	890,00	532,02
Díl 781 Obklady keramické						145 752.22
47	781415014R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	101,52000	1 000,00	101 520,00
				101,52	101,52000	
48	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	106,59600	400,00	42 638,40
				101,52*1,05 :	106,596	
				106,60000		
49	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,79081	890,00	1 593,82
Díl 784 Malby						3 420.75
50	784195412R0	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, bělost 92 % , dvojnásobné	m2	45,61000	75,00	3 420,75
				45,61 :	45,61	
				45,61000		
Díl M21 Elektromontáže						20 000.00
51	210-001	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						48 420.75
52	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	19,17653	350,00	6 711,79
53	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	19,17653	50,00	958,83
54	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	19,17653	200,00	3 835,31
55	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,17653	300,00	5 752,96
56	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	19,17653	25,00	479,41
57	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	19,17653	1 600,00	30 682,45
Celkem						679 736.18

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	15 m.č. 228, 229, 230, 236, 237 - WC dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 700,00
1	346244313R0	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	2,70000	1 000,00	2 700,00

0,9*1*3 :

2,7

2,70000

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						39 488,50
2	611421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	19,51000	150,00	2 926,50

10,61+4,23+1,35+1,5+1,82 :

19,51

19,51000

3	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	15,88000	120,00	1 905,60
---	-------------	--	----	----------	--------	----------

(5,5+2,4+2,2+4,4+1,3+1,1+4,2+3,6+1,5*5+0

.9*4+1.5+1.6+0.8)*0.4 :

15,88

15,88000

4	612421626R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	75,34000	460,00	34 656,40
---	-------------	--	----	----------	--------	-----------

(5,5+2,4+2,2+4,4+1,3+1,1+4,2+3,6+1,5*5+0

.9*4+1.5+1.6+0.8)*2.2-0.8*2*3-0.6*2*6 :

75,34

75,34000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						24 112,22
5	631315611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	3,90200	5 000,00	19 510,00

19,51*0,2 :

3,902

3,90000

6	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	3,90200	140,00	546,28
---	-------------	--	----	---------	--------	--------

7	631361921R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	0,09657	42 000,00	4 055,94
---	-------------	--	---	---------	-----------	----------

19,51*0,0045*1,1 :

0,09657

0,10000

Díl 64 Výplně otvorů						22 500,00
8	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00
9	553310010R	Zárubeň ocelová rozměr 600 x 1970 mm	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00
10	553310012R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00

Díl 94 Lešení a stavební výtahy						2 926,50
11	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	19,51000	150,00	2 926,50

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 755,90
--	--	--	--	--	--	-----------------

12	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí okap, dveří a rámců	m2	19,51000	90,00	1 755,90
----	-------------	---	----	----------	-------	----------

Díl 96 Bourání konstrukcí						35 817,10
13	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,90200	3 400,00	13 266,80

3,902 :

3,902

3,90000

14	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	19,51000	90,00	1 755,90
----	-------------	---	----	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	15 m.č. 228, 229, 230, 236, 237 - WC dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		19,51 :				
		19,51		19,51000		
15	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	25,00	125,00
16	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,80000	560,00	3 808,00
		0,6*2,0*3+0,8*2,0*2		6,80000		
17	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	75,34000	160,00	12 054,40
		75,34 :				
		75,34		75,34000		
18	722170804R0	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	kpl	1,00000	45,00	45,00
19	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	210,00	840,00
20	725820802R0	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	4,00000	120,00	480,00
21	725110814R0	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,00000	257,50	772,50
22	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	35,39000	50,00	1 769,50
		19,51 :				
		15,88 :				
		35,39		35,39000		
23	650801113R0	demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	5,00000	180,00	900,00
Díl 99 Staveništní přesun hmot						11 962,86
24	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškov. do 25 m	t	14,07395	850,00	11 962,86
Díl 721 Vnitřní kanalizace						27 500,00
25	721-001	Rozvody vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	27 500,00	27 500,00
Díl 722 Vnitřní vodovod						30 000,00
26	722-001	Rozvody vnitřního vodovodu	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
Díl 725 Zařizovací předměty						61 066,00
27	725219201R0	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	4,00000	1 400,00	5 600,00
28	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	4,00000	1 900,00	7 600,00
29	725829301R0	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	4,00000	320,00	1 280,00
30	55145000R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	4,00000	2 350,00	9 400,00
31	725119306R0	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	3,00000	1 062,00	3 186,00
32	64238801R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 380 mm; š = 360 mm; hl. 540 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílá	kus	3,00000	2 600,00	7 800,00
33	726212122R0	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačů tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 78 cm, včetně	soubor	3,00000	7 400,00	22 200,00
34	725099009	D+M elektrický osušec rukou	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl 730 Ústřední vytápění						2 500,00
35	730-001/1	Stavební přípojnky UT	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl 766 Konstrukce truhlářské						34 316,64
36	766664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kf. š. do 1 m	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	15 m.č. 228, 229, 230, 236, 237 - WC dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	553407000R	Dveře s plechovým pláštěm 600 x 1970 mm L/P. plně	kus	3,00000	5 550,00	16 650,00
38	553407002R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm L/P. plně	kus	2,00000	6 200,00	12 400,00
39	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výškv do 12 m	t	0,16665	1 600,00	266,64
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						27 437,04
40	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých kladených do flexibilního tmele	m2	19,51000	860,00	16 778,60
41	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat:	m2	20,48550	500,00	10 242,75

19,51*1,05 :

20,4855

20,49000

42	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výškv do 12 m	t	0,46707	890,00	415,69
Díl 781 Obklady keramické						108 165,61
43	781415014R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	75,34000	1 000,00	75 340,00

75,34 :

75,34

75,34000

44	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	79,10700	400,00	31 642,80
						75,34*1,05 :
						79,107
						79,11000

45	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výškv do 12 m	t	1,32900	890,00	1 182,81
Díl 784 Malby						2 654,25
46	784195412R0	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, bělost 92 %, dvojnásobné	m2	35,39000	75,00	2 654,25

35,39 :

35,39

35,39000

Díl M21 Elektromontáže						20 000,00
47	210-001	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						37 366,69
48	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	14,79869	350,00	5 179,54
49	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,79869	50,00	739,93
50	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	14,79869	200,00	2 959,74
51	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,79869	300,00	4 439,61
52	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14,79869	25,00	369,97
53	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	14,79869	1 600,00	23 677,90

Celkem						492 269,31
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	16 m.č. 221, 222 - WC, sprcha učitelé TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 992,50
1	342255024R0	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	3,15000	950,00	2 992,50

0,9*3,5 :

3,15

3,15000

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						11 506,50
2	611421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	3,51000	150,00	526,50

1,53+1,98 :

3,51

3,51000

3	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	4,56000	120,00	547,20
---	-------------	--	----	---------	--------	--------

(1,7*2+2,2*2+0,9*4)*0,4 :

4,56

4,56000

4	612421626R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	22,68000	460,00	10 432,80
---	-------------	--	----	----------	--------	-----------

(1,7*2+2,2*2+0,9*4)*2,0-0,6*2*2 :

22,68

22,68000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						4 337,82
5	631315611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	0,70200	5 000,00	3 510,00

3,51*0,2 :

0,702

0,70000

6	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,70200	140,00	98,28
---	-------------	--	----	---------	--------	-------

7	631361921R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	0,01737	42 000,00	729,54
---	-------------	--	---	---------	-----------	--------

3,51*0,0045*1,1 :

0,01737

0,02000

Díl 64 Výplně otvorů						9 000,00
8	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
9	553310010R	Zárubeň ocelová rozměr 600 x 1970 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00

Díl 94 Lešení a stavební výtahy						526,50
10	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	3,51000	150,00	526,50

Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						315,90
--	--	--	--	--	--	---------------

11	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí okap, dveří a zábradlí	m2	3,51000	90,00	315,90
----	-------------	--	----	---------	-------	--------

Díl 96 Bourání konstrukcí						19 355,70
12	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	3,15000	230,00	724,50

3,15 :

3,15

3,15000

13	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,51000	3 400,00	11 934,00
----	-------------	--	----	---------	----------	-----------

3,51 :

3,51

3,51000

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	16 m.č. 221, 222 - WC, sprcha učitelé TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	3,51000	90,00	315,90

3,51 :

3,51

3,51000

15	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	25,00	50,00
16	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,40000	560,00	1 344,00

0,6*2,0*2

2,40000

17	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	22,68000	160,00	3 628,80
----	-------------	---	----	----------	--------	----------

22,68 :

22,68

22,68000

18	722170804R0	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	kpl	1,00000	45,00	45,00
19	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	210,00	210,00
20	725820802R0	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,00000	120,00	120,00
21	725840850R0	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	1,00000	220,00	220,00
22	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3.8 m	m2	8,07000	50,00	403,50

3,51 :

4,56 :

8,07

8,07000

23	650801113R0	demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	2,00000	180,00	360,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------

Díl 99	Staveništní přesun hmot					2 741,39
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

24	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	3,22517	850,00	2 741,39
----	-------------	--	---	---------	--------	----------

Díl 711	Izolace proti vodě					5 575,74
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

25	711212002R0	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	7,38000	750,00	5 535,00
----	-------------	--	----	---------	--------	----------

2,2*0,9+0,9*2*3 :

7,38

7,38000

26	998711102R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,02716	1 500,00	40,74
----	-------------	---	---	---------	----------	-------

Díl 721	Vnitřní kanalizace					7 000,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

27	721-001	Rozvody vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00
----	---------	----------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl 722	Vnitřní vodovod					17 000,00
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

28	722-001	Rozvody vnitřního vodovodu	kpl	1,00000	17 000,00	17 000,00
----	---------	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl 725	Zařizovací předměty					10 530,00
----------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

29	721223423RT	Vpusť podlahová se zápchovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------

30	725219201R0	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
----	-------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

31	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

32	725829301R0	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	320,00	320,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------

33	55145000R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

34	725849200R0	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	560,00	560,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	16 m.č. 221, 222 - WC, sprcha učitelé TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	551450090R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
Díl 730 Ustřední vytápění						2 500,00
36	730-001/1	Stavební přípojnky UT	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl 766 Konstrukce truhlářské						13 434,56
37	766664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00
38	553407000R	Dveře s plechovým pláštěm 600 x 1970 mm L/P. plně	kus	2,00000	5 550,00	11 100,00
39	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,05910	1 600,00	94,56
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						4 936,14
40	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,51000	860,00	3 018,60
41	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat.	m2	3,68550	500,00	1 842,75
3,51*1,05 :						
3,6855						
3,69000						
42	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,08403	890,00	74,79
Díl 781 Obklady keramické						33 752,37
43	781415014R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	22,68000	1 000,00	22 680,00
22,68 :						
22,68						
22,68000						
44	597813601R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	23,81400	450,00	10 716,30
22,68*1,05 :						
23,814						
23,81000						
45	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,40008	890,00	356,07
Díl 784 Malby						685,95
46	784195412R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 92 %; dvojnásobné	m2	8,07000	85,00	685,95
8,07 :						
8,07						
8,07000						
Díl M21 Elektromontáže						20 000,00
47	210-001	Úprava elektroinstalace	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						26 624,99
48	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,54455	350,00	3 690,59
49	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,54455	50,00	527,23
50	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	10,54455	200,00	2 108,91
51	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,54455	300,00	3 163,37
52	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,54455	25,00	263,61
53	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva; skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	10,54455	1 600,00	16 871,28
Celkem						192 816,06

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	17 Oprava povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 95		Dokončovací konstrukce na nezemních stavbách				86 692,50
1	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí okap, dveří a rámu	m2	963,25000	90,00	86 692,50
Díl 96		Bourání konstrukcí				223 117,99
2	776401800RT	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	241,00000	15,00	3 615,00
3	776511820R0	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	432,68000	130,00	56 248,40
		64,8+64,8+59,28+64,8+64,8+79,1+35,1		432,68000		
4	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	931,71875	90,00	83 854,69
		25,25+88,35+45,5+66,91+150,02+56,43+62,67+8,62+13,68+11,97+9,45+135,67+81,12		870,86000		
		+33,92+22,65+58,65				
		13,6+9,23+6,0		28,83000		
		Schod. stupně :		32,02875		
		(1,275*25+1,35*18+1,5*10)*(0,3+0,15)				
5	978011111R0	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %	m2	887,70000	10,00	8 877,00
		203 : 81,12		81,12000		
		204 : 33,92		33,92000		
		205 : 5,82		5,82000		
		206 : 11,4		11,40000		
		207 : 46,74		46,74000		
		208 : 20,16		20,16000		
		209 : 19,15		19,15000		
		210 : 59,28		59,28000		
		211 : 55,81		55,81000		
		212 : 4,82		4,82000		
		213 : 19,82		19,82000		
		214 : 69,1		69,10000		
		215 : 64,8		64,80000		
		216 : 64,8		64,80000		
		217 : 79,1		79,10000		
		218 : 10,93		10,93000		
		219 : 7,87		7,87000		
		220 : 11,74		11,74000		
		223 : 35,1		35,10000		
		224 : 51,08		51,08000		
		225 : 12,15		12,15000		
		226 : 16,2		16,20000		
		235 : 12,32		12,32000		
		242 : 9,12		9,12000		
		243 : 4,05		4,05000		
		244 : 22,65		22,65000		
		245 : 58,65		58,65000		
6	978011121R0	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	1 118,23000	15,00	16 773,45
		101 : 25,25		25,25000		
		102 : 88,36		88,36000		
		103 : 45,5		45,50000		
		104 : 6,0		6,00000		
		105 : 66,91		66,91000		

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	17 Oprava povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		106 : 150,02		150,02000		
		113 : 96,21		96,21000		
		114 : 56,43		56,43000		
		115 : 10,8		10,80000		
		116 : 62,67		62,67000		
		117 : 42,18		42,18000		
		118 : 11,45		11,45000		
		119 : 26,34		26,34000		
		120 : 59,28		59,28000		
		121 : 6,62		6,62000		
		123 : 34,25		34,25000		
		125 : 13,71		13,71000		
		126 : 67,79		67,79000		
		127 : 20,83		20,83000		
		128 : 25,98		25,98000		
		129 : 64,8		64,80000		
		130 : 64,8		64,80000		
		131 : 12,32		12,32000		
		132 : 13,68		13,68000		
		134 : 11,97		11,97000		
		135 : 9,45		9,45000		
		155 : 1,8		1,80000		
		157 : 13,6		13,60000		
		158 : 9,23		9,23000		
7	978013111R0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %	m2	2 303,01000	5,00	11 515,05
		201 : 469,14		469,14000		
		203 : 229,00		229,00000		
		204 : 115,90		115,90000		
		205 : 15,00		15,00000		
		206 : 48,69		48,69000		
		207 : 73,20		73,20000		
		208 : 50,58		50,58000		
		209 : 57,96		57,96000		
		210 : 77,58		77,58000		
		211 : 53,56		53,56000		
		212 : 9,34		9,34000		
		213 : 56,94		56,94000		
		214 : 85,38		85,38000		
		215 : 87,48		87,48000		
		216 : 87,48		87,48000		
		217 : 116,00		116,00000		
		218 : 32,40		32,40000		
		219 : 21,60		21,60000		
		220 : 41,40		41,40000		
		223 : 69,39		69,39000		
		224 : 74,79		74,79000		
		225 : 39,60		39,60000		
		226 : 45,60		45,60000		
		235 : 42,48		42,48000		
		242 : 25,14		25,14000		
		243 : 19,50		19,50000		
		244 : 93,54		93,54000		
		245 : 164,34		164,34000		

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	17 Oprava povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	978013121R0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	1 942,96000	15,00	29 144,40
		101 : 36,10		36,10000		
		102 : 173,64		173,64000		
		103 : 134,25		134,25000		
		104 : 22,20		22,20000		
		105 : 103,41		103,41000		
		106 : 166,63		166,63000		
		113 : 122,93		122,93000		
		114 : 74,60		74,60000		
		115 : 26,04		26,04000		
		116 : 120,85		120,85000		
		117 : 74,28		74,28000		
		118 : 38,16		38,16000		
		119 : 62,40		62,40000		
		120 : 77,58		77,58000		
		121 : 33,45		33,45000		
		123 : 60,60		60,60000		
		125 : 46,60		46,60000		
		126 : 85,38		85,38000		
		127 : 54,66		54,66000		
		128 : 59,10		59,10000		
		129 : 87,48		87,48000		
		130 : 87,48		87,48000		
		131 : 42,48		42,48000		
		132 : 38,80		38,80000		
		134 : 39,58		39,58000		
		135 : 29,52		29,52000		
		155 : 7,20		7,20000		
		157 : 24,48		24,48000		
		158 : 13,08		13,08000		
9	965081894R0	Bourání soklů z dlaždic keramických	m	374,00000	35,00	13 090,00
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						1 639 010,39
10	771101116R0	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm	m2	899,69000	239,00	215 025,91
11	771475014R0	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	374,00000	182,00	68 068,00
12	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých kladených do flexibilního tmele	m2	899,69000	860,00	773 733,40
		25,25+88,35+45,5+66,91+150,02+56,43+62 ,67+8,62+13,68+11,97+9,45+135,67+81,12 +33,92+22,65+58,65 13,6+9,23+6,0		870,86000		
				28,83000		
13	771275511R0	Montáž dlažby/schodovek schodišťových stupňů - stupnice z dlaždic keramických, do tmele	m	71,17500	450,00	32 028,75
		Schod. stupně : 1,275*25+1,35*18+1,5*10		71,17500		
14	771275521R0	Montáž dlažby schodišťových stupňů - podstupnice z dlaždic keramických do tmele	m	71,17500	290,00	20 640,75
		Schod. stupně : 1,275*25+1,35*18+1,5*10		71,17500		
15	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat.	m2	1 017,57469	500,00	508 787,35

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	17 Oprava povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Dlažba : 914,40300
 $(25,25+88,35+45,5+66,91+150,02+56,43+6$
 $2,67+8,62+13,68+11,97+9,45+135,67+81,1$
 $2,33+92,22+65,58+65,1*1,05$
 $(13,6+9,23+6,0)*1,05$ 30,27150
 Soklíky : 374,0*0,1*1,05 39,27000
 Schod. stupně : 33,63019
 $(1,275*25+1,35*18+1,5*10)*(0,3+0,15)*1,05$

16	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	23,28790	890,00	20 726,23
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------

Díl 784 Malby					480 611,25
----------------------	--	--	--	--	-------------------

17	784195412R0	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	5 470,65000	75,00	410 298,75
----	-------------	--------------------------------	----	-------------	-------	------------

Stropy :
 101 : 25,25 25,25000
 102 : 88,36 88,36000
 103 : 45,5 45,50000
 104 : 6,0 6,00000
 105 : 66,91 66,91000
 106 : 150,02 150,02000
 113 : 96,21 96,21000
 114 : 56,43 56,43000
 115 : 10,8 10,80000
 116 : 62,67 62,67000
 117 : 42,18 42,18000
 118 : 11,45 11,45000
 119 : 26,34 26,34000
 120 : 59,28 59,28000
 121 : 6,62 6,62000
 123 : 34,25 34,25000
 125 : 13,71 13,71000
 126 : 67,79 67,79000
 127 : 20,83 20,83000
 128 : 25,98 25,98000
 129 : 64,8 64,80000
 130 : 64,8 64,80000
 131 : 12,32 12,32000
 132 : 13,68 13,68000
 134 : 11,97 11,97000
 135 : 9,45 9,45000
 155 : 1,8 1,80000
 157 : 13,6 13,60000
 158 : 9,23 9,23000
 201 : 469,14 469,14000
 203 : 81,12 81,12000
 204 : 33,92 33,92000
 205 : 5,82 5,82000
 206 : 11,4 11,40000
 207 : 46,74 46,74000
 208 : 20,16 20,16000
 209 : 19,15 19,15000
 210 : 59,28 59,28000
 211 : 55,81 55,81000
 212 : 4,82 4,82000
 213 : 19,82 19,82000
 214 : 69,1 69,10000

Položkový rozpočet

S:	071 -002	
O:	71000011	Gymnázium Pacov
R:	17	Oprava povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		215 : 64,8		64,80000		
		216 : 64,8		64,80000		
		217 : 79,1		79,10000		
		218 : 10,93		10,93000		
		219 : 7,87		7,87000		
		220 : 11,74		11,74000		
		223 : 35,1		35,10000		
		224 : 51,08		51,08000		
		225 : 12,15		12,15000		
		226 : 16,2		16,20000		
		235 : 12,32		12,32000		
		242 : 9,12		9,12000		
		243 : 4,05		4,05000		
		244 : 22,65		22,65000		
		245 : 58,65		58,65000		
		Stěny :				
		101 : 36,10		36,10000		
		102 : 173,64		173,64000		
		103 : 134,25		134,25000		
		104 : 22,20		22,20000		
		105 : 103,41		103,41000		
		106 : 166,63		166,63000		
		113 : 122,93		122,93000		
		114 : 74,60		74,60000		
		115 : 26,04		26,04000		
		116 : 120,85		120,85000		
		117 : 74,28		74,28000		
		118 : 38,16		38,16000		
		119 : 62,40		62,40000		
		121 : 33,45		33,45000		
		123 : 60,60		60,60000		
		125 : 46,60		46,60000		
		127 : 54,66		54,66000		
		128 : 59,10		59,10000		
		131 : 42,48		42,48000		
		132 : 38,80		38,80000		
		134 : 39,58		39,58000		
		135 : 29,52		29,52000		
		155 : 7,20		7,20000		
		157 : 24,48		24,48000		
		158 : 13,08		13,08000		
		203 : 229,00		229,00000		
		204 : 115,90		115,90000		
		205 : 15,00		15,00000		
		206 : 48,69		48,69000		
		207 : 73,20		73,20000		
		208 : 50,58		50,58000		
		209 : 57,96		57,96000		
		211 : 53,56		53,56000		
		212 : 9,34		9,34000		
		213 : 56,94		56,94000		
		214 : 85,38		85,38000		
		218 : 32,40		32,40000		
		219 : 21,60		21,60000		

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	17 Oprava povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		220 : 41,40		41,40000		
		223 : 69,39		69,39000		
		225 : 39,60		39,60000		
		226 : 45,60		45,60000		
		235 : 42,48		42,48000		
		242 : 25,14		25,14000		
		243 : 19,50		19,50000		
		244 : 93,54		93,54000		
		245 : 164,34		164,34000		

18	784195422R0	Malba barva, bez penetrace, 2 x	m2	781,25000	90,00	70 312,50
		Stěny :				
		120 : 77,58		77,58000		
		126 : 85,38		85,38000		
		129 : 87,48		87,48000		
		130 : 87,48		87,48000		
		210 : 77,58		77,58000		
		215 : 87,48		87,48000		
		216 : 87,48		87,48000		
		217 : 116,00		116,00000		
		224 : 74,79		74,79000		

Díl 776 Podlahy a stěny povlakové 470 487,96

19	776101115R0	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	432,68000	280,00	121 150,40
		64,8+64,8+59,28+64,8+64,8+79,1+35,1		432,68000		
20	776101121R0	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	432,68000	30,00	12 980,40
		64,8+64,8+59,28+64,8+64,8+79,1+35,1		432,68000		
21	776421100RU	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávký soklíků PVC	m	241,00000	135,00	32 535,00
22	776521100RU	Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo včetně podlahoviny tl. 2,0 mm	m2	432,68000	700,00	302 876,00
		64,8+64,8+59,28+64,8+64,8+79,1+35,1		432,68000		

23	998776102R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 12 m	t	1,57693	600,00	946,16
----	-------------	--	---	---------	--------	--------

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných 97 955,41

24	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	38,79422	350,00	13 577,98
25	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	38,79422	50,00	1 939,71
26	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	38,79422	200,00	7 758,84
27	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	38,79422	300,00	11 638,27
28	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,79422	25,00	969,86
29	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	38,79422	1 600,00	62 070,75

Celkem 2 997 875,50

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	18 Výměna dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 64 Výplně otvorů						250 000,00
1	642944121R0	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m ²	kus	40,00000	1 500,00	60 000,00
		60/197 : 1		1,00000		
		80/197 : 27		27,00000		
		90/197 : 12		12,00000		
2	642944221R0	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m ²	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00
		160/197 : 1		1,00000		
		165/197 : 2		2,00000		
3	553310010R	Zárubeň ocelová rozměr 600 x 1970 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
		60/197 : 1		1,00000		
4	553310012R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 mm	kus	27,00000	3 000,00	81 000,00
		80/197 : 27		27,00000		
5	553310063R	Zárubeň ocelová rozměr 900 x 1970 mm	kus	12,00000	3 750,00	45 000,00
		90/197 : 12		12,00000		
6	5533100675R	Zárubeň ocelová rozměr 1600 x 1970 mm D	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
		160/197 : 1		1,00000		
7	553310068R	Zárubeň ocelová rozměr 1650 x 1970 mm s nadsvětlíkem 217-269 cm	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00
Díl 96 Bourání konstrukcí						53 953,37
8	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ²	kus	46,00000	25,00	1 150,00
		60/197 : 1		1,00000		
		80/197 : 27		27,00000		
		90/197 : 12		12,00000		
		160/197 : 1*2		2,00000		
		165/197 : 2*2		4,00000		
9	968072455R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m ²	m ²	83,31000	560,00	46 653,60
		60/197 : 1*0,6*2,0		1,20000		
		80/197 : 27*0,8*2,0		43,20000		
		90/197 : 12*0,9*2,0		21,60000		
		160/197 : 1*1,6*2,0		3,20000		
		165/197 + světlík : 2*1,65*2,7		8,91000		
		dveře PO :				
		80/197 : 1*0,8*2,0		1,60000		
		90/197 : 2*0,9*2,0		3,60000		
10	968072456R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m ²	m ²	12,30000	400,00	4 920,00
		Dveře PO :				
		110/197 : 1*1,1*2,0		2,20000		
		145/197 : 1*1,45*2,0		2,90000		
		180/197 : 2*1,8*2,0		7,20000		
11	766112820R0	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m ²	17,56820	70,00	1 229,77
		Stěny PO :		17,56820		
		1.43*3.0+1.3*2.3+1.31*2.94+2.16*2.98				
Díl 99 Staveništní přesun hmot						2 780,22
12	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškov. do 25 m	t	3,27085	850,00	2 780,22
Díl 766 Konstrukce truhlářské						955 643,50
13	766664121R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	43,00000	1 120,00	48 160,00
		60/197 : 1		1,00000		
		80/197 : 27		27,00000		
		90/197 : 12		12,00000		

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	18 Výměna dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		80/197 PO : 1		1,00000		
		90/197 PO : 2		2,00000		
14	766664131R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 2kř. š. do 1.45 m	kus	2,00000	1 750,00	3 500,00
		m.č. 116 : 1		1,00000		
		dveře PO : 1		1,00000		
15	766664141R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 2kř. š. nad 1.45m	kus	5,00000	1 780,00	8 900,00
		160/197 : 1		1,00000		
		165/197 : 2		2,00000		
		180/197 PO : 2		2,00000		
16	766112970001	D+M prosklená stěna 1430x3000 mm, dveře 900/1970 EI 30 DP1, samozavírač	kus	1,00000	110 000,00	110 000,00
17	766112970002	D+M dveře 900/1970 EI 30 DP1, samozavírač	kus	1,00000	52 000,00	52 000,00
18	766112970003	D+M prosklená stěna 1310x2940 mm dveře 900/1970 EI 30 DP1, samozavírač	kus	1,00000	96 500,00	96 500,00
19	766112970004	D+M prosklená stěna 2160x2980 mm dveře 1400/1970 EI 30 DP1, samozavírač, panikové kování	kus	1,00000	165 000,00	165 000,00
20	553407000R	Dveře s plechovým pláštěm 600 x 1970 mm L/P, plné	kus	1,00000	5 550,00	5 550,00
21	553407002R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm L/P, plné	kus	27,00000	6 200,00	167 400,00
22	553407003R	Dveře s plechovým pláštěm 900 x 1970 mm L/P, plné	kus	12,00000	6 535,00	78 420,00
23	553407007R	Dveře s plechovým pláštěm 1600 x 1970 mm D, plné	kus	1,00000	11 790,00	11 790,00
24	553407077R	Dveře s plechovým pláštěm 1650 x 1970 mm D, plné, s nadsvětlikem 217-269 cm	kus	2,00000	15 940,00	31 880,00
25	55345702R	Dveře s plechovým pláštěm 800 x 1970 mm L/P, plné FW 30 DP3-C samozavírač	kus	1,00000	12 660,00	12 660,00
		m.č. 116 : 1		1,00000		
26	55345703R	Dveře s plechovým pláštěm 900 x 1970 mm L/P, plné EI 30 DP1-C samozavírač	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00
		m.č. 114 : 1		1,00000		
27	55345705R	Dveře s plechovým pláštěm 1100 x 1970 mm L/P, plné EI 30 DP1-C samozavírač	kus	1,00000	14 450,00	14 450,00
		m.č. 116 : 1		1,00000		
28	55345746R	Dveře 900 x 1970 mm jednokřídlové prosklené EI 30 DP1-C samozavírač	kus	1,00000	28 500,00	28 500,00
		m.č. 102 a 103 : 1		1,00000		
29	55345750R	Dveře 1450 x 1970 mm dvoukřídlové prosklené EI 30 DP1-C samozavírač, panikové kování	kus	1,00000	32 180,00	32 180,00
		m.č. 106 : 1		1,00000		
30	55345752R	Dveře 1800 x 1970 dvoukřídlové prosklené EI 30 DP1-C samozavírač, panikové kování	kus	2,00000	35 000,00	70 000,00
		m.č. 201 : 2		2,00000		
31	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	3,28344	1 600,00	5 253,50
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						18 670,44
32	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	7,39423	250,00	1 848,56
33	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,39423	300,00	2 218,27
34	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,39423	25,00	184,86
35	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,39423	300,00	2 218,27

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	18 Výměna dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,39423	50,00	369,71
37	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	7,39423	1 600,00	11 830,77

Celkem	1 281 047,53
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	071 -002	
O:	71000011	Gymnázium Pacov
R:	19	skřínky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 766		Konstrukce truhlářské				0,00
1	766001	Dodávka a montáž šatních skříněk, rozměr 300x500x1900, včetně čipového zámku	kus	0,00000	0,00	0,00

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	20 Úprava vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 730		Ústřední vytápění				1 787 350,00
1	730-001	Stavební přípomoc UT	kpl	190,00000	200,00	38 000,00
2	730-002	D+M Cu potrubí 28	m	385,00000	750,00	288 750,00
3	730-003	D+M Cu potrubí 22	m	209,00000	550,00	114 950,00
4	730-004	D+M Cu potrubí 18	m	165,00000	400,00	66 000,00
5	730-005	D+M Cu potrubí 15	m	165,00000	380,00	62 700,00
6	730-006	Izolace potrubí	kpl	1,00000	112 000,00	112 000,00
7	730-007	Příchytky - spojovací materiál	kpl	1,00000	21 500,00	21 500,00
8	730-008	Montáž	kpl	1,00000	22 450,00	22 450,00
9	730-009	302 - 500/1600 KLASIK		10,00000	7 500,00	75 000,00
10	730-010	313 - 500/1600 KLASIK		4,00000	7 500,00	30 000,00
11	730-011	311 - 900/1600		2,00000	11 000,00	22 000,00
12	730-012	303 - 900/1600		1,00000	11 000,00	11 000,00
13	730-013	305 - 900/1600		2,00000	11 000,00	22 000,00
14	730-014	307 - 900/1600		1,00000	11 000,00	11 000,00
15	730-015	309 - 900/1600		1,00000	11 000,00	11 000,00
16	730-016	3NP - MONTÁŽ		21,00000	1 200,00	25 200,00
17	730-017	201 - 210 500/1600 KLASIK		14,00000	7 500,00	105 000,00
18	730-018	211 - 218 900/1600		4,00000	11 000,00	44 000,00
19	730-019	223 - 500/1600 KLASIK		2,00000	7 500,00	15 000,00
20	730-020	224 - 500/1600 KLASIK		2,00000	7 500,00	15 000,00
21	730-021	219 - 500/1600 KLASIK		2,00000	7 500,00	15 000,00
22	730-022	220 - 500/1600 KLASIK		2,00000	7 500,00	15 000,00
23	730-023	222 - 500/1600 KLASIK		1,00000	7 500,00	7 500,00
24	730-024	239 - 500/1600 KLASIK		1,00000	7 500,00	7 500,00
25	730-025	225 - 235 500/1600 KLASIK		12,00000	7 500,00	90 000,00
26	730-026	2 NP MONTÁŽ		40,00000	1 200,00	48 000,00
27	730-027	HYDRAULICKÉ DOPOJENÍ 2NP		40,00000	1 100,00	44 000,00
28	730-028	HYDRAULICKÉ DOPOJENÍ 3NP		21,00000	1 100,00	23 100,00
29	730-029	101 - 110 500/1600 KLASIK		12,00000	7 500,00	90 000,00
30	730-030	116 - 500/1600		5,00000	7 500,00	37 500,00
31	730-031	116 - 900/1600		1,00000	10 500,00	10 500,00
32	730-032	115 - 900/1600		3,00000	10 500,00	31 500,00
33	730-033	117-119 500/1600 KLASIK		5,00000	7 500,00	37 500,00
34	730-034	122 - 123 500/ 1600 KLASIK		4,00000	7 500,00	30 000,00
35	730-035	126 - 129 500/1600		6,00000	7 500,00	45 000,00
36	730-036	136 - 138 900/1600		5,00000	10 500,00	52 500,00
37	730-037	1 NP MONTÁŽ		41,00000	1 200,00	49 200,00
38	730-038	HYDRAULICKÉ DOPOJENÍ 3NP		41,00000	1 000,00	41 000,00

Celkem	1 787 350,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	071 -002
O:	71000011 Gymnázium Pacov
R:	21 plošiny pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 9 Ostatní konstrukce a práce						1 026 817,25
1	900001	Demontáž stávajících plošin, vč. likvidace	kpl	3,00000	4 000,00	12 000,00
2	900002	D+M nových plošin pro ZTP, vč. souvisejících prací	kpl	3,00000	300 000,00	900 000,00
3	900003	D+M nového schodolezu	kpl	1,00000	114 817,25	114 817,25

Celkem						1 026 817,25
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání