



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Město Pacov**
Sídlo: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ: 00248789
DIČ: CZ00248789
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Pacov
Číslo účtu: 27-0622171349/0800
Právní forma: 801 – obec
Zastoupený: Bc. Lukášem Vlčkem, DiS. - starostou

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: **Sdružení „Dřevotvar – Hora“**

Vedoucí sdružení:

Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
spisová značka: C12191, vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích
IČ: 26071584, DIČ: CZ26071584

Zastoupený / jednající: Josefem Ptákem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tábor, číslo účtu: 78-1323180207/0100
telefon: 381 297 711, fax: 381 297 463
e-mail: sekret.drevotvar@volny.cz

Účastník sdružení:

Hora s.r.o.

se sídlem: Tržní 274, 390 01 Tábor
místem podnikání: Na Vápenkách 140, 391 55 Chýnov
spisová značka: C9094, vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích
IČ: 26015889, DIČ: CZ26015889
Zastoupený / jednající: Ing. Janem Horou, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tábor, číslo účtu: 9878800277/0100
telefon: 381 297 122, fax: 381 297 017
e-mail: horajan1@volny.cz

dále jen **zhotovitel**

3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést níže vymezené dílo a objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla a k zaplacení dohodnuté ceny díla zhotoviteli; dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
4. Při operativně technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, zápisů, změnových listů, odsouhlasování soupisů provedených prací k fakturám, potvrzování protokolů o předání a převzetí konstrukcí nebo stavebních prací, které budou následnou stavební činností zakryty a potvrzování protokolů o předání a převzetí stavebního díla nebo jeho ucelených etap zastupují:
zhotovitele:
Josef Pták, jednatel - ve věcech smluvních (tel. 381 297 711)
Milan Švácha – ved. stavební výroby - ve věcech technických (tel. 777 218 940)
objednatele: Bc. Lukáš Vlček, DiS. – ve věcech smluvních, Tomáš Kocour – ve věcech technických (tel.: 723 605 436)
5. Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) bude provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo: **„Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský k.ú. Pacov“**.
2. Dílo bude provedeno podle:
 - Příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem, projektové dokumentace s názvem „Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský k.ú. Pacov“ zpracované v červnu 2013 společností VH Atelier spol. s r.o. (Ing. Ivo Pospíšil, ČKAIT 1002260) v rozsahu prováděcí projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a to včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových a textových částech této PD
 - a nabídky zhotovitele ze dne 28.04.2014.
3. Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému provedení díla při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy. Součástí předmětu smlouvy je také předání všech atestů použitých výrobků a materiálů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních knih a revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zápisů a výsledků předepsaných měření, zápisů a výsledků o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách, zápisů a výsledků o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, dokladů o likvidaci odpadu, stavebního deníku, zápisů o zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla a dalších dokladů vyspecifikovaných objednatelem nebo technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a kontrola kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě na CD ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před zahájením převímacího řízení.

4. Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítí předaných objednatelem při předání staveniště,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí, projednání postupu prací se správcem dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám;
- v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského úřadu,
- zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby - Zhotovitel bude zaznamenávat veškeré změny oproti předané dokumentaci a vypracuje dokumentaci skutečného provedení díla, kterou předá objednateli ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg.
- uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,

- likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - provádění průkazných zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně výchozích atestů, průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních a jejich doložení k předání a převzetí díla,
 - geodetické zaměření stavby oprávněnou osobou v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem (pro vklad do katastru nemovitostí) a geometrické zaměření vypuštěné a upravené vodní nádrže, a to včetně podrobného zaměření zátopy vodní nádrže, a zároveň bude doložen výpočet množství skutečně odtěženého sedimentu ze zátopy. Tyto doklady budou vypracované oprávněným geodetem nebo projektantem.
5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými normami, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
 6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.
 7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
 8. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
 9. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
 10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou

- obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy RTS a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele a ceny rozpočtované v dokumentaci stavby, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby.
- b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. 10 a) a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
11. Méněpráce budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby,
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.
12. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
14. O změnách díla uzavřou smluvní strany písemný dodatek této smlouvy, jinak nejsou změny považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.
15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
16. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi prostředí a v souladu s event. dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu realizace díla.
17. Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně projektovou dokumentaci uvedenou v čl. II.2. této smlouvy. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu. Dále objednatel zhotoviteli předal pravomocné stavební povolení.
18. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost

předané dokumentace.

19. Dílo bude spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie, z Operačního programu životní prostředí. Akceptační číslo projektu je 11090446.

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději pátý pracovní den po převzetí staveniště od objednatele dle ustanovení VII.1. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 30. dubna 2015.
3. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.
4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum) a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle (např. úplné přerušení stavebních prací z důvodu archeologického výzkumu), a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
5. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.
6. Místem plnění je NUTS CZ063, město Pacov, parcela č. 6/1, č. 10, č. 893 vše v k.ú. Pacov.

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	 4 199 656,60 Kč
Sazba DPH	 21 %
DPH	 881 927,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH	 5 081 584,50 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Cena díla je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Cena díla nebude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje

veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk. Cenu lze měnit jen za podmínky, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s platnými předpisy.

4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.
5. Překročení výše nabídkové ceny v Kč bez DPH je možná pouze v případě, že zadavatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši nabídkové ceny a v tomto případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
6. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla.
7. Veškeré řádně provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a položkový rozpočet. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neplatná.
8. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně závazných právních předpisů, dále číslo smlouvy, lhůtu splatnosti a název projektu a jeho akceptační číslo. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný název "konečná faktura" a musí obsahovat celkovou sjednanou cenu, soupis všech uhrazených faktur a částku zbývajících k úhradě.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
10. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
11. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne od doručení faktury objednateli.
12. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené shora v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení.

13. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 120 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.
14. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
15. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
16. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady a nedodělky, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
17. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.
18. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uveden v čl. I.2. této smlouvy jako bankovní spojení, je jeho účet, používaný pro jeho ekonomickou činnost a je vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel dále prohlašuje, že tento bankovní účet je registrován u správce daně podle § 96 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a je zhotovitelem určen jako veřejně přístupný, způsobem umožňující dálkový přístup, podle § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a to po celou dobu platnosti této smlouvy.
19. Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná zhotovitelem podle čl. IV.18. této smlouvy není pravdivá, je objednatel oprávněn na tento účet přestat hradit jakékoliv úhrady, ke kterým je vůči zhotoviteli podle této smlouvy povinen a to až do doby, do kdy bude písemným dodatkem k této smlouvě zhotovitelem sdělen bankovní účet, který je v souladu s prohlášením podle čl. IV.18. této smlouvy.
20. Pokud objednatel přestane hradit jakékoliv úhrady podle čl. IV.19. této smlouvy, nepovažuje se takové jednání objednatele za prodlení s plněním svých závazků vůči zhotoviteli podle této smlouvy, nevzniká tím zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty zejména podle ustanovení čl. X.1. této smlouvy a nezakládá zhotoviteli nárok na náhradu škody.
21. Rozhodne-li správce daně o zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, má objednatel právo neplatit zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak, podle této smlouvy, byl povinen.
22. Pokud objednatel nebude hradit zhotoviteli DPH podle čl. IV.21. této smlouvy, nepovažuje se takové jednání objednatele za prodlení s plněním svých závazků vůči zhotoviteli podle této smlouvy, nevzniká tím zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty zejména podle ustanovení čl. X.1. této smlouvy a nezakládá zhotoviteli nárok na náhradu škody. Objednatel si současně vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající nezaplacené DPH zhotoviteli, podle čl. IV.21. této smlouvy, a to i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění správce daně již rozhodl o zhotoviteli, podle § 106a odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, že není nespolehlivý plátce.
23. V případě, že objednatel uhradí za zhotovitele DPH podle čl. IV.22. této smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli v této výši pohledávka a zhotovitel s objednatelem tímto

společně prohlašují, že započítávají částku odpovídající této pohledávce proti částce odpovídající zhotoviteli neuhrazené DPH objednatelem podle čl. IV.21. této smlouvy. Započtení nastává okamžikem provedení úhrady správci daně nezaplacené DPH zhotoviteli, podle čl. IV.21. této smlouvy, podle předchozí věty tohoto článku.

V VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým subdodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

VI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku a to po celou dobu provádění díla.
2. Kromě zápisů podle VI.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od dokončení stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
4. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla.
5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.
6. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
7. V místě plnění objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
8. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně a ještě zápisem ve stavebním deníku objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole

všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrýtky uhradí objednatel.

9. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválenému rozpočtu, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
10. Průběh realizace díla se řídí dle časového harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb ke zdárnému a řádnému dokončení díla je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
12. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy s odbornou péčí prověřil místo (resp. i ostatní podmínky a okolnosti), kde má být dílo provedeno, a vyloučil existenci skrytých překážek ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku.

VII STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
2. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště dne 1. října 2014, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit jakékoliv stavební práce na objektu dle čl. II této smlouvy.
4. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, která opravňuje zhotovitele k odstoupení od této smlouvy.

5. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.
6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.
7. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
9. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli, to vše vlastním nákladem.
10. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
11. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
12. K termínu stanovenému k vyklizení a předání staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání spolu obě strany sepíší písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání stavby nebo ve stanoveném termínu, nebudou-li vady a nedodělky. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovu bude považován za nedodělek díla.

VIII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou.
3. O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.
4. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.
5. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
6. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. Vady zjištěné při předání díla objednateli je zhotovitel rovněž povinen odstranit do 15 dnů po jejich oznámení či po podpisu předávacího protokolu, bude-li zhotovitel předání díla objednateli přítomen. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a

zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou.
8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Zhotovitel i objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový nebo zvukověobrazový záznam, příp. fotografie.
9. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis, který bude obsahovat:
 - údaje o objednateli, zhotoviteli
 - stručný popis díla
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa provádění díla
 - seznam předaných dokladů (čl. II.3.) (Tyto doklady budou předány zhotovitelem objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení)
 - seznam vad a nedodělků s uvedením způsobu jejich odstranění
10. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel protokol o předání a převzetí dodávek, doklady o likvidaci vzniklých odpadů a doklady vyžadované obecně závaznými právními předpisy a to v českém jazyce, v listinné i digitální podobě na CD.
11. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci (provedeném díle a jeho dílčích částech) až do doby úplného provedení díla.

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
3. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
9. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou slevou z ceny díla.
10. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava.
11. Je-li reklamační odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas uplatněnou.
12. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
13. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu.
14. Zhotovitel bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává, je povinen nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně sdělit objednateli, kdy nastoupí k odstranění vady.
15. Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do třiceti dnů od obdržení reklamace.
16. O odstranění reklamované vady sepsí smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.
17. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 15 dnů od obdržení reklamace nebo v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do třiceti dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS a.s. Brno, (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně RTS a.s. Brno a nebude-li cena uvedena v těchto katalogích, tak podle cen v místě a čase obvyklých.
18. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti

s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše.

19. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
20. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
21. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

X PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III.2. ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 2 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).
4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.
5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, nedodělek) zvlášť.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.
7. V případě, že vinou zhotovitele dojde k snížení výše finančních prostředků poskytovaných formou dotace z Operačního programu Životní prostředí, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo na náhradu 100 % částky, o kterou bude vinou zhotovitele dotace z Operačního programu Životní prostředí snížena.
8. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány formou odpočtu z ceny díla.
9. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
10. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
11. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
13. Smluvní strana, která porušila povinnost, je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když druhé smluvní straně v důsledku porušení povinnosti nevznikne škoda.
14. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.
15. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
16. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.

XI Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
 - zhotovitel nedodržel povinnost stanovenou v čl. XII.1. nebo XII.4.avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.
2. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující:
 - objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony v souvislosti s ukončením provádění díla,
 - zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem k jiné písemné dohodě, provést úkony nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací s oceněním a předá jej do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli

- objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací s jejich oceněním k němu vyjádří
 - zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla
 - zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla.
5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
6. V případě, že na realizaci předmětu díla nebude poskytnuta podpora z Operačního programu Životní prostředí nebo nebude vydáno rozhodnutí o jejím přidělení před zahájením stavby, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo bez jakýchkoli sankcí a bez jakýchkoli nároků ze strany zhotovitele. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah stavby či stavbu přerušit nebo zcela ukončit před jejím dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení stavby či její části. Zhotovitel bere tuto skutečnost podpisem smlouvy na vědomí.

XII POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to do výše 5 mil. Kč. Doklady o pojištění předložil zhotovitel objednateli při podpisu této smlouvy o dílo.
2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
3. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
4. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy uzavře pojistnou smlouvu na pojištění stavebně montážních rizik s pojistnou částkou min. ve výši ceny díla včetně DPH dle článku IV.1. této smlouvy.

XIII BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA, ZA ZÁRUKU, PENĚŽITÁ JISTOTA

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. VII.2. této smlouvy předložit (přdat) objednateli originál bankovní záruky za provedení díla, ze které musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky až do výše odpovídající 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV.1 této smlouvy v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
2. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě dle čl. XIII.1. nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

3. Bankovní záruka za provedení díla musí být platná po celou dobu provádění díla a bude zhotoviteli uvolněna do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve shodném znění s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů po každém oprávněném čerpání záruky objednatelům.
6. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV.1 této smlouvy a to v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
7. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.
8. Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatel čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelům nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu.
9. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
10. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby.
11. Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka dle čl. XIII.1-10. může být nahrazena složením peněžitosti jistoty zhotovitelem ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV.1. této smlouvy na účet objednatel uvedený v kapitole I.1. nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. VII.1. této smlouvy. Tato částka bude sloužit jako záruka za splnění povinností zhotovitel vyplývajících z této smlouvy o dílo (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) a záruka za řádné plnění záručních podmínek. Částka dle tohoto článku nebude objednatelům nijak zhodnocována, valorizována apod.
12. Pokud zhotovitel peněžitou jistotu na účet objednatel ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, která měla být složena na účet zadavatel. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
13. Poklesne-li zůstatek částky dle čl. XIII.11. pod 90 % původně složené částky, je zhotovitel povinen doplnit částku na její původní výši a to do 14 dnů ode dne, kdy se o poklesu částky pod 90 % původně složené částky dozvěděl.

14. Částka peněžité jistoty dle čl. XIII.11. příp. snížená o smluvní pokuty, náklady na odstranění vad díla apod. bude objednatelem uvolněna do 30 dnů po uplynutí záruční doby na dílo a na základě písemné žádosti zhotovitele.

XIV PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně způsobilým stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a § 153 odst. 1,2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškeré odborné prováděné stavební práce budou provádět pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů profesně způsobilými pracovníky s příslušnou kvalifikací.
3. Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit objednateli odbornou způsobilost stavbyvedoucího a profesní způsobilost pracovníků na stavbě.
4. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
5. Zhotovitel plně odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.
6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
7. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
8. Zhotovitel předal při podpisu smlouvy objednateli položkový rozpočet ve 4 vyhotoveních.
9. Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy podrobný harmonogram realizace díla v podrobnosti na týdny a harmonogram fakturace včetně finančního vyjádření v podrobnosti na měsíce. Po odsouhlasení objednatelem se stává harmonogram nedílnou přílohou této smlouvy.
10. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Zhotovitel je povinen archivovat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na internetových stránkách SFŽP.
12. Objednatel stanovuje, že technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

13. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE


1. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v jeho nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.
4. Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.
5. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

XVI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky
 - příloha č. 2 - harmonogram
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli informace uvedená v této smlouvě, jejích přílohách, dodatcích apod. a jakákoli informace vzniklá na základě této smlouvy může být sdělena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství.
7. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou.

8. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud adresát zásilku nepřevzme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem.
9. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

XVII PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Ve Pacově dne 22. 6. 2014	V Chýnově, dne 28.4.2014
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Bc. Lukáš Vlček, DiS.	Josef Pták
starosta	jednatel
	
	Ing. Jan Hora
	jednatel

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Sdružení "Dřevotvar - Hora"
Ulice a č.p.	Slavníkovců 455
Místo	Chýnov
PSČ	391 55
IČO	26071584
DIČ	CZ26071584
Kontaktní osoba	Josef Pták, jednatel
telefon, fax	381 297 711, 381 297 463
e-mail	sekret.drevotvar@volny.cz

Poznámka :

- údaje o firmě

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 08-41

Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský

Cena bez DPH: 4 199 657

Zadavatel : Město Pacov
IČO :
DÍČ :

Projektant :
ICO :
DIC :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		4,00	1 996 889,75
01x Rybník Prostředňák		4,00	1 623 875,88
02x Rybník Židovský		5,00	64 228,10
03x Izolované mokřadní plochy		1,00	271 662,86
04x Revitalizace toku		1,00	243 000,00
VON Vedlejší a ostatní náklady		1,00	4 199 656,60
Celkem za stavbu bez DPH			

19
Stavby
 TEL.: 381 297 711
 FAX: 381 297 463

Stavby a stavby
 IČ: 26071584
 DIČ: CZ26071584

Slavítkovců 455 • 391 55 Chýnov

Objekt :	08-41	Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský	
Objekt :	01x	Rybník Prostředňák	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01x**
Rybník Prostředňák

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
08-41-1x1	Rybník Prostředňák - odbahnění 2011	846 765,85
08-41-1x2	Rybník Prostředňák - oprava hráze	375 157,95
08-41-1x3	Rybník Prostředňák - oprava výpusti	140 798,59
08-41-1x4	Rybník Prostředňák - bezpečnostní přeliv	634 167,37
	Celkem objekt 01x	1 996 889,75

19  TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08-41	Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský
O:	01x	Rybník Prostředňák
R:	08-41-1x1	Rybník Prostředňák - odbahnění 2011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				846 765,85		
	122 70	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopisti,						
1	122703601R00	...při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa 2450*0,1	m3	245,00000	158,00	38 710,00	800-1	RTS
2	122703602R00	...při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa 2450*0,2	m3	490,00000	79,00	38 710,00	800-1	RTS
3	122703603R00	...při únosnosti dna přes 60 kPa 2450*0,7	m3	1 715,00000	35,00	60 025,00	800-1	RTS
	162 25	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky, 162 25-1 při únosnosti dna přes 40 kPa						
4	162253101R00	...na vzdálenost přes 20 do 60 m 2450*0,9	m3	2 205,00000	27,00	59 535,00	800-1	RTS
5	162253102R00	162 25-2 při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa ...na vzdálenost přes 20 do 40 m 2450*0,1	m3	245,00000	168,00	41 160,00	800-1	RTS
6	162401101R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	2 450,00000	108,00	264 600,00	800-1	RTS
7	181101101R00	181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ...v hornině 1 až 4, bez zhuštění	m2	1 650,00000	6,00	9 900,00	800-1	RTS
8	181301111R00	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo políby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...z souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm 2450*0,1	m2	24 500,00000	6,00	147 000,00	800-1	RTS
9	182101101R00	182 10 Svahování v zářezích trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, ...v hornině 1 až 4	m2	1 500,00000	40,00	60 000,00	800-1	RTS
10	183551322R00	183 55-1 Úprava půdy orbou Úprava půdy orbou střední 24 cm, nad 5 ha, nad 5 st. 2,45	har	2,45000	1 733,00	4 245,85	823-2	RTS
11	119001201R00	119 00-12 Úprava zeminy vápnem za účelem zlepšení mechanických vlastností, ...tloušťka vrstvy 150 + 200 mm	har	2,40000	51 200,00	122 880,00	800-1	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
12	998331011R00	998 33-10 Přesun hmot pro nádrže Přesun hmot pro nádrže	t	0,00000	184,00	0,00	832-1	RTS

Celkem za objekt

846 765,85

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08-41	Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský
O:	01x	Rybník Prostředňák
R:	08-41-1x2	Rybník Prostředňák - oprava hráze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				125 651,33		
		111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,						
1	111201102R00	...při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	150,00000	34,00	5 100,00	800-1	RTS
		111 20-14 Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,						
2	111201401R00	...pro jakoukoliv plochu	m2	150,00000	8,00	1 200,00	800-1	RTS
		112 20-11 Odstranění pařezů pod úroveň terénu s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		112 20-111 vykopáním						
3	112201102R00	...o průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,00000	478,00	2 390,00	800-1	RTS
		112 21 Spálení pařezů na hromadách						
4	112211111R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm	kus	5,00000	144,00	720,00	823-2	RTS
		114 20-31 Rozebrání dlažeb a záhozů z lomového kamene nebo betonových tvárnic a záhozů s naložením na dopravní prostředek,						
		114 20-312 záhozů, rovnání a sostředování staveb						
5	114203104R00	...provedených na suchu stávající opevnění 65*3,0*0,3	m3	58,50000	194,00	11 349,00	800-1	RTS
		114 20-34 Srovnání kamene nebo tvárnic do měřitelných figur, s přemístěním,						
6	114203401R00	...s přemístěním na vzdálenost do 10 m	m3	58,50000	152,00	8 892,00	800-1	RTS
		122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		122 10-3 v hornině 3						
7	122201102R00	...přes 100 do 1 000 m3 odstranění svrchní vrstvy : 65*2,0*0,3+46*3,5*0,3	m3	87,30000	80,00	6 984,00	800-1	RTS
		122 10-31 příplatek k cenám						
8	122201109R00	...za lepidlost horniny 87,3*0,3	m3	26,19000	22,00	576,18	800-1	RTS
		122 20 Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		122 20-3 v hornině 3						
9	122201402R00	...přes 100 do 1 000 m3 pro doplnění násypů hráze : 65*5,0*0,5	m3	162,50000	62,00	10 075,00	800-1	RTS
10	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	87,30000	47,00	4 103,10		Vlastní
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
11	162401102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	162,50000	116,00	18 850,00	800-1	RTS
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
		167 10-1 nakládání výkopku						
12	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	87,30000	58,00	5 063,40	800-1	RTS
		171 10-32 Uložení netříděných sypanin z hornin 1 - 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny,						
		171 10-321 přehradnic a jiných vodních nádrží se zhuťněním do 100 % Ps - koef. C						
13	171103201R00	...s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	162,50000	68,00	11 050,00	800-1	RTS
		171 20-61 Uložení zemin do předepsaných tvarů Uložení zemin schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů předepsaných tvarů						
14	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	87,30000	21,00	1 833,30	823-2	RTS
		180 40-11 Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením						
15	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině 65*3,5+65*2,0	m2	357,50000	6,00	2 145,00	823-1	RTS
		181 20 Úprava pláně v násypech vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,						
16	181201102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním 65*3,5	m2	227,50000	11,00	2 502,50	800-1	RTS
		182 20 Svahování násypů trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,						
17	182201101R00	...bez rozlišení horniny 65*(12+1,0)	m2	845,00000	38,00	32 110,00	800-1	RTS
		18 00572460R směs travní technická 357,5*0,02	kg	7,15000	99,00	707,85	SPCM	RTS
				7,15000				
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				50 646,75		
		457 53 Filtrační vrstvy z kameniva jakékoliv tloušťky a sklonu						
19	457532111R00	Filtr. vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen. 22-32 mm 55*7,0*0,15	m3	57,75000	877,00	50 646,75	832-1	RTS
				57,75000				
Díl:	46	Zpevněné plochy				128 562,50		
		462 51 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového						

20	462511270R00	Zához z kamene bez prošítk. z terénu do 200 kg 55°0.5	m3	27,50000 27,50000	1 134,00	31 185,00	832-1	RTS
	462 51	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo lešení do sucha nebo do vody						
21	462512169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu, kameny do 200 kg 55°0.8	m2	44,00000 44,00000	100,00	4 400,00	831-2	RTS
	464 51	Pohoz dna nebo svahů z kamene a kameniva jakékoliv tloušťky						
22	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu 55°7,0°0.25	m3	96,25000 96,25000	986,00	92 977,50	832-1	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				70 297,37		
	998 33-10	Přesun hmot pro nádrže						
23	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	382,05090	184,00	70 297,37	832-1	RTS
Celkem za objekt						375 157,95		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08-41	Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský
O:	01x	Rybník Prostředňák
R:	08-41-1x3	Rybník Prostředňák - oprava výpusti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Čen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				39 940,00		
	115 00	Převedení vody získané při čerpání potrubím nebo žlabu, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.						
	1	115001104R00 ...při průměru potrubí DN přes 200 do 300 mm	m	15,00000	572,00	8 580,00	800-1	RTS
	115 10-12	Čerpání vody na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
	115 10-121	na dopravní výšku do 10 m						
	2	115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	150,00000	68,00	10 200,00	800-1	RTS
	115 10-13	Pohotovost záložní čerpací soupravy na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlabu a lešení						
	115 10-131	na dopravní výšku do 10 m						
	3	115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,00000	53,00	795,00	800-1	RTS
	4	132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	50,00000	236,00	11 800,00		Vlastní
		10*2,0*2,5		50,00000				
	132 20	Hloubení rýh přes 60 do 200 cm zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na						
	5	132201209R00 ...příplatek za lepitost, v hornině 3,	m3	15,00000	21,00	315,00	800-1	RTS
		50*0,3		15,00000				
	172 13	Zřízení těsnícího jádra hrází se zhutněním nebo těsnící vrstvy z hornin 1-4 zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100% PS - koef.c.						
	6	172103102R00 ...vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m	m3	50,00000	165,00	8 250,00	800-1	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				418,46		
	273 31	Beton základových desek prostý						
	273 31-4	prostý, ze síranovzdorného cementu						
	7	273314711R00 ...z betonu C 25/30 XA	m3	0,12650	3 308,00	418,46	801-1	RTS
		1,15*1,1*0,1		0,13000				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 155,05		
	8	328321118U00 Kce šachta ŽB C30/37 XF3	m3	1,31000	4 709,00	6 168,79		Vlastní
		1,0*1,0*0,95+0,6*0,25*1,0+0,7*0,6*0,25*2		1,31000				
	328 35	Obednění a odebdení konstrukcí šachet a šachtic						
	9	328351010R00 Obednění konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	6,94000	788,00	5 468,72	832-1	RTS
		1,6*1,0*3+1,0*1,0+0,6*0,7*2+0,6*0,5		6,94000				
	10	328352010R00 Odebdení konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	6,94000	195,00	1 353,30	832-1	RTS
	328 36	Výztuž ŽB konstrukcí šachet a šachtic						
	11	328368211R00 Výztuž ŽB konstrukcí šachet svařovanou sítí	t	0,03850	30 240,00	1 164,24	832-1	RTS
		7*0,005*1,1		0,04000				
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				2 230,56		
	452 31	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
	12	452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého C 12/15	m3	0,72000	3 098,00	2 230,56	827-1	RTS
		9*0,8*0,1		0,72000				
Díl:	46	Zpevněné plochy				29 743,20		
	463 21	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty						
	13	463212100R00 Rovnanina z lom. kam. nad 3 m3, 80 kg, urov. líce	m3	16,20000	1 836,00	29 743,20	831-2	RTS
		před vtokem : 2*2*0,3		1,20000				
		nad potrubí v návodním lici : 5*10*0,3		15,00000				
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				5 831,10		
	871 3	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
	14	871373121R00 ...DN 300 mm	m	9,00000	110,00	990,00	827-1	RTS
	15	28616003.AR trubka plastová kanalizační PP; korugovaná, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 19,50 mm; l = 6000,0 mm	kus	1,65000	2 934,00	4 841,10	SPCM	RTS
		9/6*1,1		1,65000				
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubicím vedení				13 185,00		
	899 62	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
	16	899623141R00 ...C 12/15	m3	3,60000	2 651,00	9 543,60	827-1	RTS
		9*0,4		3,60000				
	899 64	Bednění pro obetonování potrubí						
	17	899643111R00 ...v otevřeném příkopu	m2	12,60000	289,00	3 641,40	827-1	RTS
		9*0,7*2		12,60000				
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				19 948,24		
	235 68	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami						
	18	235681111R00 Těsnění hrad.stěn ze zhutněné sypaniny,dodání jilu	m3	0,14800	2 588,00	383,02	800-2	RTS
		3,7*0,4*0,1		0,15000				
	19	235681121R00 Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,zřízení	m3	0,14800	692,00	102,42	800-2	RTS
		934 95 Přepadová a ochranná zařízení nádrží						
	20	934956124R00 Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm	m2	2,96000	1 680,00	4 972,80	832-1	RTS
		3,7*0,4*2		2,96000				

21	R93000	Napojení potrubí na stávající šachtu výpustí zatěsnění prostupu	soubor	1,00000	5 565,00	5 565,00		Vlastní
22	R93001	Těsnící profil SikaSwel P	m	6,00000	525,00	3 150,00		Vlastní
23	R93002	Osazení vodočetné latě, pevného výškového bodu značky	soubor	1,00000	5 775,00	5 775,00		Vlastní
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 623,95		
	953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou							
24	953942421R00	...ocelového čtvercového rámu velikostí do 1000 x 1000 mm pod pružinový ocelový základ domovních praček, odstředivek, domovních motorových zařízení, apod	kus	1,00000	181,00	181,00	801-1	RTS
	953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků							
	osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání							
	953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním							
25	953943122R00	...přes 1 kg do 5 kg/kus	kus	4,00000	105,00	420,00	801-1	RTS
26	R95001	Česlicové mříže	ks	2,00000	2 310,00	4 620,00		Vlastní
27	13331712R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm (0,5+0,75*2)*0,00377	T	0,00750	22 523,00	168,92	SPCM	RTS
				0,01000				
28	13384410R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 50 mm 0,55*4*0,005	T	0,01100	21 275,00	234,03	SPCM	RTS
				0,01000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				9 723,03		
	998 32-40 Přesun hmot pro objekty hrází zemních a kamenitých							
29	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	45,22339	215,00	9 723,03	832-1	RTS

Celkem za objekt

140 798,59

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08-41	Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský
O:	01x	Rybník Prostředňák
R:	08-41-1x4	Rybník Prostředňák - bezpečnostní přeliv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče					
Díl:	1	Zemní práce				93 468,98		
1	122201101R00	122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3 ...do 100 m3 140*0,5	m3	70,00000	108,00	7 560,00	800-1	RTS
2	122201109R00	122 10-31 příplatek k cenám ...za lepidlost horniny 70*0,3	m3	21,00000	22,00	462,00	800-1	RTS
3	132201101R00	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 prahy : (12,25+3,5+2,5+10,25)*0,6*1,5 pro vybourání potrubí : 46*1,5*1,0	m3	94,65000	509,00	48 176,85		Vlastní
4	132201109R00	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s ...příplatek za lepidlost, v hornině 3, 95,65*0,3	m3	28,69500	142,00	4 074,69	800-1	RTS
5	162401102R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 70+25,65	m3	95,65000	116,00	11 095,40	800-1	RTS
6	171201201RT1	171 10 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	95,65000	100,00	9 565,00		Vlastní
7	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách zpětný zásyp rýhy po odstr. potrubí : 46*1,5*1,0	m3	69,00000	89,00	6 141,00	800-1	RTS
8	180401211R00	180 40-11 Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	200,00000	6,00	1 200,00	823-1	RTS
9	181101102R00	181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ...v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	30,00000	11,00	330,00	800-1	RTS
10	182101101R00	182 10 Svahování v zářezích trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, ...v hornině 1 až 4	m2	110,00000	40,00	4 400,00	800-1	RTS
11	00572480R	směs travní se třemi druhy jetele 200*0,02	kg	4,00000	116,01	464,04	SPCM	RTS
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				135 597,70		
12	451313521R00	451 31 Podkladní vrstva pod dlažbu z betonu prostého vodostavebního Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	140,00000	446,00	62 440,00	831-1	RTS
13	452218142R00	452 21 Zajišťovací práh z lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC prahy : (12,25+3,5+2,5+10,25)*0,4*1,5	m3	17,10000	3 707,00	63 389,70	831-1	RTS
14	457571214R00	457 53 Filtrační vrstvy z kameniva jakékoliv tloušťky a sklonu Filtr.vrstvy z nezhut.kam.těž.hr.32-63, bez úpravy u sklonu : 80*0,15	m3	12,00000	814,00	9 768,00	832-1	RTS
Díl:	46	Zpevněné plochy				234 876,00		
15	462511270R00	462 51 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Zához z kamene bez prošítek, z terénu do 200 kg 2*80*0,4	m3	64,00000	1 134,00	72 576,00	832-1	RTS
16	462512169R00	462 51 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo lešení do sucha nebo do vody Příplatek za urovnání líce záhozu,kamenu do 200 kg 2*80	m2	160,00000	100,00	16 000,00	831-2	RTS
17	465511522R00	465 51-1 Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot Dlažba z lom.kam. do MC nad 20 m2 vysp.MCS, 25 cm	m2	140,00000	1 045,00	146 300,00	831-2	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				90 398,42		
18	960111221R00	960 Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB vtok, šachty, potrubí : 1,5+2*1,5+46*0,15	m3	11,40000	5 145,00	58 653,00	832-1	RTS
19	979082318R00	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovnáním Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	27,89580	131,00	3 654,35	832-1	RTS
20	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	111,58320	89,00	9 930,90	832-1	RTS
21	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	27,89580	126,00	3 514,87	832-1	RTS
		979 08-4 Poplatek za skládku						

22	979999999R00	...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Bmo	t	27,89580	525,00	14 645,30	801-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				79 826,27		
23	998324011R00	Přesun hmot pro objekty hrází zemních a kamenitých	t	371,28496	215,00	79 826,27	832-1	RTS
		Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích						

Celkem za objekt						634 167,37		
------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--

Stavba : 08-41 Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský
Objekt : 02x Rybník Židovský

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02x**
Rybník Židovský

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
08-41-2x1	Židovský rybník - odbahnění	516 221,52
08-41-2x2	Židovský rybník - oprava hráze	610 180,77
08-41-2x3	Židovský rybník - oprava výpusti	285 583,04
08-41-2x4	Židovský rybník - bezpečnostní přeliv	164 892,75
08-41-2x5	Židovský rybník - práce dle podmínek stavebního povolení	46 997,80
	Celkem objekt 02x	1 623 875,88

19

TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08-41	Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský
O:	02x	Rybník Židovský
R:	08-41-2x1	Židovský rybník - odbahnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				516 221,52		
	122 70	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopšti,						
1	122703601R00	...při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa 1440*0,1	m3	144,00000	158,00	22 752,00	800-1	RTS
2	122703601R00	...při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa 2450*0,1	m3	245,00000	158,00	38 710,00	800-1	RTS
3	122703602R00	...při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa 1440*0,2	m3	288,00000	79,00	22 752,00	800-1	RTS
4	122703603R00	...při únosnosti dna přes 60 kPa 1440*0,7	m3	1 008,00000	35,00	35 280,00	800-1	RTS
	162 25	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky, 162 25-1 při únosnosti dna přes 40 kPa						
5	162253101R00	...na vzdálenost přes 20 do 60 m 1440*0,9	m3	1 296,00000	27,00	34 992,00	800-1	RTS
6	162253102R00	162 25-2 při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa ...na vzdálenost přes 20 do 40 m 1440*0,1	m3	144,00000	168,00	24 192,00	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 7 162401101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	1 440,00000	108,00	155 520,00	800-1	RTS
	181 10	Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 8 181101101R00 ...v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	1 900,00000	6,00	11 400,00	800-1	RTS
	181 30	Rozprostření a urovnání omice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 9 181301111R00 ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm 1440*0,1	m2	14 400,00000	6,00	86 400,00	800-1	RTS
	182 10	Svahování v zářezích trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, 10 182101101R00 ...v hornině 1 až 4	m2	200,00000	40,00	8 000,00	800-1	RTS
	183 55-1	Úprava půdy orbou 11 183551322R00 Úprava půdy orbou střední 24 cm,nad 5 ha,nad 5 st. 1,44	har	1,44000	1 733,00	2 495,52	823-2	RTS
	119 00-12	Úprava zeminy vápnem za účelem zlepšení mechanických vlastností, 12 119001201R00 ...tloušťka vrstvy 150 + 200 mm	har	1,44000	51 200,00	73 728,00	800-1	RTS
Celkem za objekt						516 221,52		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08-41	Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský
O:	02x	Rybník Židovský
R:	08-41-2x2	Židovský rybník - oprava hráze

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Cenik, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				154 755,80		
	111 20-11	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,						
1	111201102R00	...při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	120,00000	24,00	2 880,00	800-1	RTS
	111 20-14	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmenů do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,						
2	111201401R00	...pro jakoukoliv plochu	m2	120,00000	8,00	960,00	800-1	RTS
	112 20-11	Odstranění pařezů pod úrovní terénu s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	112 20-111	vykopáním ...o průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,00000	478,00	1 912,00	800-1	RTS
4	112211111R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm	kus	4,00000	144,00	576,00	823-2	RTS
	114 20-31	Rozebrání dlažeb a záhozů z lomového kamene nebo betonových tvárnic a záhozů s naložením na dopravní prostředek,						
	114 20-312	záhozů, rovnání a sostředování staveb						
5	114203104R00	...provedených na suchu stávající opevnění : 55*2,0*0,3	m3	33,00000	194,00	6 402,00	800-1	RTS
	114 20-34	Srovnání kamene nebo tvárnic do měřitelných figur, s přemístěním,						
6	114203401R00	...s přemístěním na vzdálenost do 10 m	m3	33,00000	152,00	5 016,00	800-1	RTS
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 10-3	v hornině 3						
7	122201102R00	...přes 100 do 1 000 m3 odstranění svrchní vrstvy : 85*6,0*0,3	m3	153,00000	80,00	12 240,00	800-1	RTS
	122 10-31	příplatek k cenám						
8	122201109R00	...za lepidlost horniny 85*6,0*0,3*0,3	m3	45,90000	22,00	1 009,80	800-1	RTS
	122 20	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 20-3	v hornině 3						
9	122201402R00	...přes 100 do 1 000 m3 pro doplnění násypů hráze : 85*6,0*0,6	m3	306,00000	62,00	18 972,00	800-1	RTS
10	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	153,00000	47,00	7 191,00		Vlastní
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
11	162401102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	306,00000	116,00	35 496,00	800-1	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
	167 10-1	nakládání výkopku						
12	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	153,00000	58,00	8 874,00	800-1	RTS
	171 10-32	Uložení netříděných sypanin z hornin 1 - 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny,						
	171 10-321	přehradních a jiných vodních nádrží se ztuhnutím do 100 % Ps - koef. C						
13	171103201R00	...s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	162,50000	68,00	11 050,00	800-1	RTS
	171 20-61	Uložení zemin do předepsaných tvarů Uložení zemin schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů předepsaných tvarů						
14	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	153,00000	21,00	3 213,00	823-2	RTS
	180 40-11	Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením						
15	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině 85*5,0	m2	425,00000	6,00	2 550,00	823-1	RTS
	181 20	Úprava pláně v násypch vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,						
16	181201102R00	...v hornině 1 až 4, se ztuhnutím 85*3,5	m2	297,50000	11,00	3 272,50	800-1	RTS
	182 20	Svahování násypů trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypch,						
17	182201101R00	...bez rozlišení horniny 85*10	m2	850,00000	38,00	32 300,00	800-1	RTS
18	00572460R	směs travní technická 425*0,02	kg	8,50000	99,00	841,50	SPCM	RTS
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				72 681,38		
	457 53	Filtrační vrstvy z kameniva jakékoliv tloušťky a sklonu						
19	457532111R00	Filtr.vrstvy ze ztuhl.kam. hrubého drcen. 22-32 mm 85*6,5*0,15	m3	82,87500	877,00	72 681,38	832-1	RTS
Díl:	46	Zpevněné plochy				188 423,75		
	462 51	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového						
20	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	42,50000	1 134,00	48 195,00	832-1	RTS

55

	85*0.5			42,50000				
	provedení ze břehu nebo lešení do sucha nebo do vody							
21	462512169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 200 kg	m2	68,00000	100,00	6 800,00	831-2	RTS
		85*0.8		68,00000				
	464 51 Pohoz dna nebo svahů z kamene a kameniva							
	jakékoliv tloušťky							
22	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu	m3	138,12500	966,00	133 428,75	832-1	RTS
		85*6.5*0.25		138,13000				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				87 213,60		
	962 05-2 Bourání zdiva železobetonového							
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
23	962052211R00	...nadzákladového	m3	12,00000	3 255,00	39 060,00	801-3	RTS
		24*0.5*1.0		12,00000				
	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot							
	bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním							
24	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	28,80000	131,00	3 772,80	832-1	RTS
25	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	288,00000	89,00	25 632,00	832-1	RTS
26	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	28,80000	126,00	3 628,80	832-1	RTS
	979 08-4 Poplatek za skládku							
27	979999999R00	...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Bmo	t	28,80000	525,00	15 120,00	801-3	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 040,00		
28	R96001	Odstranění zábradlí na stávající zdi + převezení na skládku	soubor	1,00000	5 040,00	5 040,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				102 066,25		
	998 33-10 Přesun hmot pro nádrže							
29	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	554,70788	184,00	102 066,25	832-1	RTS
Celkem za objekt						610 180,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08-41	Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský
O:	02x	Rybník Židovský
R:	08-41-2x3	Židovský rybník - oprava výpusti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				37 903,50		
	115 00	Převedení vody						
		získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.						
	1	115001104R00 ... při průměru potrubí DN přes 200 do 300 mm	m	15,00000	572,00	8 580,00	800-1	RTS
	115 10-12	Čerpání vody						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
	115 10-121	na dopravní výšku do 10 m						
	2	115101201R00 ... s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	150,00000	68,00	10 200,00	800-1	RTS
	115 10-13	Pohotovost záložní čerpací soupravy						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlabu a lešení						
	115 10-131	na dopravní výšku do 10 m						
	3	115101301R00 ... s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,00000	53,00	795,00	800-1	RTS
	4	132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	45,00000	236,00	10 620,00		Vlastní
		10*1,8*2,5		45,00000				
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapážených i nezapážených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na						
	5	132201209R00 ... příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	13,50000	21,00	283,50	800-1	RTS
		45*0,3		13,50000				
	172 13	Zřízení těsnícího jádra hrází se zhuštěním						
		nebo těsnící vrstvy z hornin 1-4 zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží se zhuštěním do 100% PS - koef.c.						
	6	172103102R00 ... vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m	m3	45,00000	165,00	7 425,00	800-1	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				2 260,36		
	273 31	Beton základových desek prostý						
	273 31-4	prostý, ze síranovzdorného cementu						
	7	273314711R00 ... z betonu C 25/30 XA	m3	0,68330	3 308,00	2 260,36	801-1	RTS
		1,15*1,1*0,1		0,13000				
		1,98*1,6*0,1+1,5*1,6*0,1		0,56000				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				125 867,11		
	8	328321116U00 Kce šachta ŽB C30/37 XF3	m3	13,32130	4 709,00	62 730,00		Vlastní
		vtok : 1,0*1,0*0,95+0,6*0,25*1,0+0,7*0,6*0,25*2		1,31000				
		požerák : 1,78*1,4*1,0+3,17*0,35*1,4+3,17*0,3*1,4+3,17*1,28*0,3*2		7,81000				
		nápojení-obetonování : 1,5*1,4*2,0		4,20000				
	328 35	Obednění a odbednění konstrukcí šachet a šachtic						
	9	328351010R00 Obednění konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	54,92400	788,00	43 280,11	832-1	RTS
		vtok : 1,6*1,0*3+1,0*1,0+0,6*0,7*2+0,6*0,5		6,94000				
		požerák : 4,2*1,4*2+4,2*1,68*2+3,2*1,28*2+3,2*0,8*2		39,18000				
		nápojení na potrubí : 1,5*2,0*2+1,4*2,0		8,80000				
	10	328352010R00 Odbednění konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	54,92000	195,00	10 709,40	832-1	RTS
	328 36	Výztuž ŽB konstrukcí šachet a šachtic						
	11	328368211R00 Výztuž ŽB konstrukcí šachet svařovanou sítí	t	0,30250	30 240,00	9 147,60	832-1	RTS
		55*0,005*1,1		0,30000				
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				1 392,86		
	452 31	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu						
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
	12	452312131R00 ... sedlové lože, z betonu prostého C 12/15	m3	0,44960	3 098,00	1 392,86	827-1	RTS
		5,62*0,8*0,1		0,45000				
Díl:	46	Zpevněné plochy				22 858,20		
	463 21	Rovnanina z lomového kamene neupraveného						
		pro podélné i příčné objekty						
	13	463212100R00 Rovnanina z lom. kam. nad 3 m3, 80 kg, urov. lice	m3	12,45000	1 836,00	22 858,20	831-2	RTS
		před vtokem : 2*2*0,3		1,20000				
		nad potrubí v návodním lici : 5*9*0,25		11,25000				
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				3 665,88		
	871 3	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem						
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
	14	871373121R00 ... DN 300 mm	m	6,12000	110,00	673,20	827-1	RTS
	15	28616003.AR trubka plastová kanalizační PP; korugovaná, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 19,50 mm; l = 6000,0 mm	kus	1,02000	2 934,00	2 992,68	SPCM	RTS
		6,12/6		1,02000				
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				8 204,00		
	899 62	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým						
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
	16	899623141R00 ... C 12/15	m3	2,24000	2 651,00	5 938,24	827-1	RTS
		5,6*0,4		2,24000				
	899 64	Bednění pro obetonování potrubí						
	17	899643111R00 ... v otevřeném příkopu	m2	7,84000	289,00	2 265,76	827-1	RTS
		5,6*0,7*2		7,84000				
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				23 331,26		
	235 68	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrázkou						
		ze zhuštěné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhuštěné sypaniny mezi stěnami						
	18	235681111R00 Těsnění hradičích stěn ze zhuštěné sypaniny, dodání jilu	m3	0,08280	2 588,00	214,29	800-2	RTS

19	235681121R00	2,07*0,4*0,1 Těsnění hrad. stěn ze ztuhlého sypaniny, zařízení	m3	0,08000	692,00	57,30	800-2	RTS
	934 95 Přepadová a ochranná zařízení nádrží			0,08280				
20	934956124R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm 2,07*0,9*2	m2	3,72600	1 680,00	6 259,68	832-1	RTS
				3,73000				
21	R93000	Nápojení stáv. potrubí na novou šachtu výpusti	soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00		Vlastní
22	R93001	Těsnící profil SikaSwel P	m	12,00000	525,00	6 300,00		Vlastní
23	R93002	Osazení vodočetné latě, pevného výškového bodu značky	soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00		Vlastní
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 160,54		
	953 17 Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel							
24	953171001R00	...hmotností do 50 kg	kus	1,00000	204,00	204,00	801-5	RTS
25	953171011R00	...stupadel z betonářské oceli nebo litinových	kus	18,00000	37,00	666,00	801-5	RTS
	953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou							
	953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci							
26	953942421R00	...ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm pod pružinový ocelový základ domovních praček, odsávek, domovních motorových zařízení, apod	kus	2,00000	181,00	362,00	801-1	RTS
	953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků							
	osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání							
	953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním							
27	953943122R00	...přes 1 kg do 5 kg/kus	kus	4,00000	105,00	420,00	801-1	RTS
28	R95001	Česlicové mříže	ks	2,00000	2 310,00	4 620,00		Vlastní
29	13331712R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoarmenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm (0,5*0,75*2)*0,00377 (1,18*2+0,9*2)*0,00377	T	0,02320	22 523,00	522,53	SPCM	RTS
				0,01000				
				0,02000				
30	13384410R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 50 mm 0,55*4*0,005	T	0,01100	21 275,00	234,03	SPCM	RTS
				0,01000				
31	13384415R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 65 mm 3,12*4*0,006	T	0,07490	21 275,00	1 593,50	SPCM	RTS
				0,07000				
32	55243786R	stupadlo žebříkové; ocelové; povrch PE HD; š = 330 mm	kus	18,00000	139,00	2 502,00	SPCM	RTS
33	55399999.A	Předb.cena - ocelové výrobky Pozink	KG	46,08000	131,00	6 036,48		Vlastní
	poklop : 1,28*0,9*40			46,08000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				27 709,15		
	960 Bourání konstrukcí vodních staveb							
	s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m							
34	96011221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa, betonových a ŽB	m3	3,00000	5 145,00	15 435,00	832-1	RTS
	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním							
35	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	7,34100	131,00	961,67	832-1	RTS
36	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	73,41000	89,00	6 533,49	832-1	RTS
37	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,34100	126,00	924,97	832-1	RTS
	979 08-4 Poplatek za skládku							
38	979999999R00	...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Bmo	t	7,34100	525,00	3 854,03	801-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				15 230,18		
	998 32-40 Přesun hmot pro objekty hrází zemních a kamenitých							
39	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	70,83803	215,00	15 230,18	832-1	RTS

Celkem za objekt

285 583,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08-41	Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský
O:	02x	Rybník Židovský
R:	08-41-2x4	Židovský rybník - bezpečnostní přeliv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				16 367,08		
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 10-3	v hornině 3						
1	122201101R00	...do 100 m3 72°0,4	m3	28,80000	108,00	3 110,40	800-1	RTS
	122 10-31	příplatek k cenám						
2	122201109R00	...za lepidlost horniny 28.8*0,3	m3	8,64000	22,00	190,08	800-1	RTS
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 6,9*1,5*0,6	m3	6,21000	509,00	3 160,89		Vlastní
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						
	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s							
4	132201109R00	...příplatek za lepidlost, v hornině 3, 6,21*0,3	m3	1,86300	142,00	264,55	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,						
5	162401102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 28.8+6,21	m3	35,01000	116,00	4 061,16	800-1	RTS
6	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	35,01000	100,00	3 501,00		Vlastní
	181 10	Úprava pláně v zářezích						
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
7	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	37,00000	11,00	407,00	800-1	RTS
	182 10	Svahování v zářezích						
	trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích,							
8	182101101R00	...v hornině 1 až 4 (75-37)*1,1	m2	41,80000	40,00	1 672,00	800-1	RTS
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				48 552,32		
	451 31	Podkladní vrstva pod dlažbu z betonu prostého vodotěsného						
9	451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	75,00000	446,00	33 450,00	831-1	RTS
	452 21	Zajišťovací práh z lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch						
10	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC 6,79*1,5*0,4	m3	4,07400	3 707,00	15 102,32	831-1	RTS
Díl:	46	Zpevněné plochy				78 375,00		
	465 51-1	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot						
11	465511522R00	Dlažba z lom.kam. do MC nad 20 m2 vysp.MCS, 25 cm	m2	75,00000	1 045,00	78 375,00	831-2	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				21 598,36		
	998 32-40	Přesun hmot pro objekty hrází zemních a kamenitých						
12	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	100,45747	215,00	21 598,36	832-1	RTS
Celkem za objekt						164 892,75		

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Oprava a odbahnění rybníků</i>	0
Objekt :	<i>Židovský rybník</i>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131 10-0020.RAA	Hloubení nezapažených jam v hornině 5-7 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	2,16	330,00	712,80
	Celkem za	1 Zemní práce				712,80
Díl: 5		Komunikace				
2	599 00-0010.RA0	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace	m2	5,00	1 450,00	7 250,00
3	597 10-1030.RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250, D400 včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	6,00	2 150,00	12 900,00
	Celkem za	5 Komunikace				20 150,00
Díl: 8		Trubní vedení				
4	831 31-0014.RAC	Kanalizace z trub betonových DN 300 hloubka 2,0 m	m	3,50	2 350,00	8 225,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				8 225,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
5	919 44-1211.R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	1,00	12 850,00	12 850,00
6	918 10-1111.R00	Lože pod obručníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	1,00	2 450,00	2 450,00
7	916 16-1111.RT1	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou včetně kostek velkých 16 cm, lože BP 12,5	m	6,00	435,00	2 610,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				17 910,00

celkem 46 997,80

Stavba :	08-41	Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský	
Objekt :	03x	Izolované mokřadní plochy	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03x**
Izolované mokřadní plochy

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
08-41-3x	Izolované mokřadní plochy - vodní tůň č.1, 4 a 5	64 228,10
	Celkem objekt 03x	64 228,10


 19.  **Dřevotvar**
 - řemesla a stavby
 s.r.o.
 TEL.: 381 297 711
 FAX: 381 297 463
 IČ: 26071584
 DIČ: CZ26071584
 Slavníkovec 455 • 391 55 Chýnov

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08-41	Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský
O:	03x	Izolované mokřadní plochy
R:	08-41-3x	Izolované mokřadní plochy - vodní tůň č.1, 4 a 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				49 615,45		
		121 10-3 Skryvka zemin schopných zúrodnění						
		Skryvka zemin schopných zúrodnění s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3 m						
1	121103111R00	Skryvka zemin v rovině a sklonu 1:5 (90+110+90)*0,15	m3	43,50000	59,00	2 568,50	823-2	RTS
		122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené						
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		122 10-3 v hornině 3						
2	122201102R00	...přes 100 do 1 000 m3 67+85+57	m3	209,00000	80,00	16 720,00	800-1	RTS
		122 10-31 příplatek k cenám						
3	122201109R00	...za lepidlost horniny 209*0,3	m3	62,70000	22,00	1 379,40	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,						
4	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m 43,5+209	m3	252,50000	35,00	8 837,50	800-1	RTS
		180 40-11 Založení trávníku						
		Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením						
5	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	250,00000	6,00	1 500,00	823-1	RTS
		181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění						
		v rovině a ve sklonu do 1:5						
		ve sklonu přes 1:5						
6	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	290,00000	9,00	2 610,00	823-2	RTS
7	181006116R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm 209/0,5	m2	418,00000	24,00	10 032,00	823-2	RTS
		181 10 Úprava pláně v zářezích						
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
8	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	90,00000	11,00	990,00	800-1	RTS
		182 10 Svahování v zářezích						
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích,						
9	182101101R00	...v hornině 1 až 4 110	m2	110,00000	40,00	4 400,00	800-1	RTS
10	00572480R	směs travní se třemi druhy jetele 250*0,02	kg	5,00000	116,01	580,05	SPCM	RTS
				5,00000				
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				10 740,00		
		457 53 Filtrační vrstvy z kameniva						
		jakékoliv tloušťky a sklonu						
11	457571211R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam.těž.hr.16-32, bez úpravy průcezné segmenty : 4*1,0*0,5*(3*2)	m3	12,00000	895,00	10 740,00	832-1	RTS
				12,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 872,65		
		998 33-10 Přesun hmot pro nádrže						
12	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	21,04700	184,00	3 872,65	832-1	RTS

Celkem za objekt

64 228,10

Stavba :	08-41	Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský	
Objekt :	04x	Revitalizace toku	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04x**
Revitalizace toku

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
08-41-4xx	Revitalizace toku	271 662,86
	Celkem objekt 04x	271 662,86


 19  **Dřevotvar**
 - řemesla a stavby
 s.r.o.
 TEL.: 381 297 711
 FAX: 381 297 463
 IČ: 26071584
 DIČ: CZ26071584
 Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov

Položkový soupis prací a dodávek

S:	08-41	Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský
O:	04x	Revitalizace toku
R:	08-41-4xx	Revitalizace toku 85% ceníkových cen

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče					
Díl:	1	Zemní práce				154 222,75		
	115 10-12 Čerpání vody							
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,							
	115 10-121 na dopravní výšku do 10 m							
1	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	250,00000	68,00	17 000,00	800-1	RTS
	115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy							
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a lešení							
	115 10-131 na dopravní výšku do 10 m							
2	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	25,00000	53,00	1 325,00	800-1	RTS
	122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené							
	s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
	122 10-3 v hornině 3							
3	122201102R00	...přes 100 do 1 000 m3	m3	245,00000	80,00	19 600,00	800-1	RTS
	120+125							
	122 10-31 příplatek k cenám							
4	122201109R00	...za lepidlost horniny	m3	73,50000	22,00	1 617,00	800-1	RTS
	245*0,3							
	124 Vykopávky pro koryta vodotečí							
	s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
5	124303101R00	...v hornině 4, do 1 000 m3	m3	224,00000	184,00	41 216,00	800-1	RTS
	280*0,8							
	124 9 příplatek k cenám							
6	124303109R00	...za lepidlost, v hornině 4	m3	67,20000	34,00	2 284,80	800-1	RTS
	224*0,3							
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
7	162301101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	469,00000	45,00	21 105,00	800-1	RTS
	245+224							
	180 40-11 Založení trávníku							
	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením							
8	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 120,00000	6,00	6 720,00	823-1	RTS
	280*2,0*2							
	181 00-61 Rozproštění zemín schopných zúrodnění							
	v rovině a ve sklonu do 1:5							
	ve sklonu přes 1:5							
9	181006114R00	Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	1 563,33330	20,00	31 266,67	823-2	RTS
	469/0,3							
10	181103111R00	Úprava pláně v zářezech, hor. 1 - 5 se zhutněním	m2	280,00000	13,00	3 640,00		Vlastní
	280*1,0							
	182 10 Svahování v zářezech							
	trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,							
11	182101101R00	...v hornině 1 až 4	m2	130,00000	40,00	5 200,00	800-1	RTS
	80+50							
12	00572480R	směs travní se třemi druhy jetele	kg	28,00000	116,01	3 248,28	SPCM	RTS
	1120*0,025							
Díl:	46	Zpevněné plochy				102 536,00		
	462 51 Zához z lomového kamene neupraveného							
	provedený ze břehu nebo lešení do sucha nebo do vody							
13	462511161R00	Zához z lom. kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	42,00000	1 103,00	46 326,00	831-2	RTS
	7*6,0							
14	462511169R00	Příplatek za urovnání líc záhozu, kameny do 80 kg	m2	70,00000	89,00	6 230,00	831-2	RTS
	7*10							
	467 95-1 Práh dřevěný							
	z výřezů pro stavební účely, zajištění na vzdušné straně pilotami průměru od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osově vzdálenosti od 1 do 3 m							
15	467951220R00	Práh dřevěný dvojité z kulatiny D do 29 cm	m	28,00000	1 785,00	49 980,00	831-2	RTS
	7*4,0							
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				14 904,12		
	998 33-10 Přesun hmot pro nádrže							
16	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	81,00064	184,00	14 904,12	832-1	RTS
Celkem za objekt						271 662,86		

Oprava a odbahnění rybníka Prostředňák a Židovský k.ú. Pacov

Oprava a odbahnění rybníka Prostředňák a Židovský k.ú. Pacov					
P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8
Ostatní a vedlejší náklady					
1	Geodetické práce, vytýčení stavby, vytýčení hranic pozemků, vytýčení inženýrských sítí a zařízení	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
2	Geodetické zaměření množství sedimentů před započatím zemních prací a po ukončení stavebních prací, geodetické zaměření stavby pro vklad do KN, včetně předání dokumentace v grafické a digitální formě (3x tisk + 3x CD)	kpl	1,000	49 000,00	49 000,00
3	Dokumentace skutečného provedení stavby v grafické a digitální podobě (3x tisk + 3x CD)	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
4	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně likvidace přístupů, skládek, deponií apod.	kpl	1,000	139 500,00	139 500,00
5	Zřízení vodočtové latě a výškového nivelačního bodu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
6	Pojištění zhotovitele a pojištění díla	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
7	Náklady na bankovní záruku (finanční jistotu)	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
Celkem					243 000,00

2014-2015

Stavby a stavby
Stavby a stavby s.r.o.
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slavnickovců 455 • 391 55 Chýnov
TEL: 381 297 711
FAX: 381 297 463