

# Rozpočet s výkazem výměř

## Zakázka

Číslo zakázky	2014/20
Zakázka	Stavební úpravy společenského sálu KD v Jetřichovci - SO1
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Verze

Popis	Nabídka
Komentář	


## Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	
Projektant	VYŠEHRAD atelier Praha 4
Investor	Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec Pacov

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Výchozí účet správce serveru

 396 24 HUMPOLEC  
Nedražní 998  
DIČ: CZ46679120  
tel.: 565 532 305-12-  
fax.: 565 533 216  
STATUS  
s.r.o.





Zakázka:

**Stavební úpravy společenského sálu KD v Jetřichovci - SO1**

<b>Pops</b>	<b>Cena</b>
<b>SO_01: Stavební úpravy sálu</b>	<b>792 969</b>
003: Svislé konstrukce	6 528
006: Úpravy povrchu	6 701
009: Ostatní konstrukce a práce	46 523
021: Silnoproud	109 151
022: Slaboproud	37 489
099: Přesun hmot HSV	971
730: Ústřední vytápění	127 904
763: Konstrukce montované	344 020
766: Konstrukce truhlářské	37 946
776: Podlahy povlakové	7 469
783: Natěry	45 612
784: Malby	7 106
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 548

**Celkem (bez DPH)**

**DPH**

DPH 21 % ze základny: 792 969

**Celkem (včetně DPH)**

**792 969**

**166 523**

166 523

**959 492**





Poř. Typ	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH
----------	------------	-------	----	-------------------------	--------	------------	------	-----------

### SO\_01: Stavební úpravy sálu

792 969

#### 003: Svislé konstrukce

6 528

1.	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky - cihly pálené, malta cementová 3,3*0,14*0,3	m3	0,139 0,139	-	0,139	5 316,00	737	21
2.	SP	317944313	Válcované nosníky dodatečně osazené do připravených otvorů, bez zadržní hlav - výška do 220 mm IPN140; 3,3*2*0,015	t	0,099	-	0,099	29 600,00	2 930	21
3.	SP	342255024	Příčky z příčkových pórobetonových přesných, hladkých - tl. příčky 100 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3 2,05*2,0	m2	4,1 4,1	-	4,1	564,00	2 312	21
4.	SP	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné, z cihel, na jakoukoliv maltu - výška stojiny do 200 mm 3,3*0,14*2	m2	0,924 0,924	-	0,924	594,00	549	21

#### 006: Úpravy povrchu

6 701

1.	SP	612409991	Začištění omítek - kolem dveří, apod. 2,1*2*2+1,3*2+1,0*2	m	21,4 21,4	-	21,4	44,00	942	21
2.	SP	612421637	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová, v podlaží i ve schodišti - omítka štuková 4,1*2+5,0	m2	13,2 13,2	-	13,2	221,00	2 917	21
3.	SP	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků, dodatečně, s vybetonováním prahu - plocha do 2,5 m2	kus	2,0	-	2,0	559,00	1 118	21
4.	H	64294R	Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - H125, rozměry 900×1970×125 mm	kus	1,0	-	1,0	811,00	811	21
5.	H	64294R	Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - H125, rozměry 1250×1970×125 mm	kus	1,0	-	1,0	913,00	913	21

#### 009: Ostatní konstrukce a práce

46 523

1.	SP	941955003	Lešení lehké pomocné - výška lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	95,73	-	95,73	198,00	18 955	21
2.	SP	952901111	Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m	m2	95,73	-	95,73	62,00	5 935	21
3.	SP	965081713	Bourání dlažeb z dlaždic - keramických, flouštká 10 mm, plocha přes 1 m2 2,9*1,99	m2	5,771 5,771	-	5,771	44,00	254	21
4.	SP	968072455	Vybourání a vyjmutí kovových výplní otvorů nebo stěn - dveřní zárubeň - plocha do 2 m2 0,9*1,97	m2	1,773 1,773	-	1,773	246,00	436	21
5.	SP	968072456	Vybourání a vyjmutí kovových výplní otvorů nebo stěn - dveřní zárubeň - plocha přes 2 m2 1,2*1,97	m2	2,364 2,364	-	2,364	162,00	383	21
6.	SP	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu z cihel pálených - malta cementová, plocha do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	3,645 3,645	-	3,645	1 320,00	4 811	21



7.	SP	974031666	3, 645 2, 05*2, 0*0, 45+0, 8*1, 5*1, 5	Výsekní rýh pro vtahování nosníků do zdi před vybouráním otvoru v cihelném zdivu - hloubka do 150 mm, výška nosníku do 250 mm	m	9,9	-	9,9	218,00	2 158	21
8.	SP	978059521	9, 9 3, 3*3	Odsekání obkladů stěn z dlaždic z čediče a otlučení podkladní omítky až na zdivo - plocha přes 1 m2	m2	5,0	-	5,0	141,00	705	21
9.	SP	979082111	5, 0 4, 0*2, 0-1, 5*2, 0	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	8,754	-	8,754	220,00	1 926	21
10.	SP	979082121	17, 508	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m 2x	t	17,508	-	17,508	26,00	455	21
11.	SP	97999	17, 508 8, 754*2	Likvidace suti	t	8,754	-	8,754	1 200,00	10 505	21

**021: Silnoproud**

1.	SP	02101	8, 0	D+M liniových svítidel 2x80W	kus	8,0	-	8,0	11 800,00	94 400	21
2.	SP	02102	8, 0	Demontáž stávajících svítidel	kus	8,0	-	8,0	285,00	2 280	21
3.	SP	02103	70, 0	Kabel CYKY 750 V 4x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	70,0	-	70,0	43,00	3 010	21
4.	SP	02104	2, 0	Materiál pro elektroinstalaci	kus	2,0	-	2,0	1 200,00	2 400	21
5.	SP	02105	70, 0	Výsekní rýh pro vodiče omítky stěn MC šířka 5 cm	m	70,0	-	70,0	45,00	3 150	21
6.	SP	02106	70, 0	Začištění drážky, konečná úprava	m	70,0	-	70,0	46,00	3 220	21
7.	SP	999281111	1, 0	Přesun hmot	t	1,0	-	1,0	690,56	691	21

**022: Slaboproud**

1.	SP	02202	1, 0	Držák projektoru	kus	1,0	-	1,0	5 260,00	5 260	21
2.	SP	02203	1, 0	Přípojný box vč. Konektorů (v obkladu zadní stěny)	kus	1,0	-	1,0	4 450,00	4 450	21
3.	SP	02204	2, 0	Kabel HDMI 15 m	kus	2,0	-	2,0	1 320,00	2 640	21
4.	SP	02205	30, 0	Kabel FTP Cat 5e	kus	30,0	-	30,0	19,00	570	21
5.	SP	02206	1, 0	Kabel VGA 15 m	kus	1,0	-	1,0	1 150,00	1 150	21
6.	SP	02213	1, 0	Rack pro slaboproudé technologie 12U	kus	1,0	-	1,0	4 850,00	4 850	21
7.	SP	02214	2, 0	Materiál pro elektroinstalaci	kus	2,0	-	2,0	1 500,00	3 000	21
8.	SP	02215	60, 0	Montáž technologie hod.	hod	60,0	-	60,0	250,00	15 000	21
9.	SP	999281111	1, 0	Přesun hmot	t	1,0	-	1,0	569,00	569	21

**099: Přesun hmot HSV**

1.	SP	999281111	1, 632	Přesun hmot	t	1,632	-	1,632	595,00	971	21
----	----	-----------	--------	-------------	---	-------	---	-------	--------	-----	----

**730: Ústřední vytápění**

1.	SP	73501	1, 0	D+M křbové vložky vč. opláštění	kus	1,0	-	1,0	64 450,00	64 450	21
2.	SP	73502	1, 0	Úpravy vytápění a napojení nové vložky na stávající rozvody	kus	1,0	-	1,0	23 750,00	23 750	21
3.	SP	73503	1, 0	D+M revizních dvířek 400*400mm poz. 4/OS	kus	1,0	-	1,0	1 810,00	1 810	21
4.	SP	73504	1, 0	D+M plechu tl.4mm před krbem vč. povrchové úpravy vel.1000*2850mm poz. 3/OS	kus	1,0	-	1,0	5 100,00	5 100	21
5.	SP	73505	9, 0	Vyložkování komína	m	9,0	-	9,0	1 850,00	16 650	21
6.	SP	73506	9, 0	Vyfrézování průduchu komína	m	9,0	-	9,0	1 400,00	12 600	21

Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH

7.	SP	998735202	Přesun hmot - výška do 12 m	%	2,85	-	2,85	1 243,60	3 544	21
<b>763: Konstrukce montované</b>										
1.	SP	76312R	Montáž akustických panelů na stěnu - upevněním na rošt	m2	28,76	-	28,76	599,00	17 227	21
					28,76				<b>344 020</b>	
2.	SP	763431R	Montáž akustického podhledu na zavěšený rošt - velikost panelu přes 0,72 m2	m2	95,73	-	95,73	629,00	60 214	21
3.	H	76344	Dodání akustického podhledu	m2	95,73	-	95,73	1 610,00	154 125	21
4.	H	76345	Dodání akustického obkladu stěny	m2	28,76	-	28,76	1 670,00	48 029	21
5.	SP	76346	D+M kasiliku s roletou promítacího plátna 3000*2500m,elektricky ovládané+ovladač - poz.5/O5	kus	1,0	-	1,0	36 890,00	36 890	21
6.	SP	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby - výška do 12 m	%	8,7	-	8,7	3 164,86	27 534	21

<b>766: Konstrukce truhlářské</b>										
1.	SP	76601	D+M textilní vnitřní rolety 1100*1900mm	kus	8,0	-	8,0	2 850,00	22 800	21
2.	SP	7664142R	Montáž obložení stěn, plocha do 5 m2 - panely obkladové, dýhované, vč. panelů	m2	1,494	-	1,494	711,00	1 062	21
					1,494				<b>37 946</b>	
3.	SP	766661122	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových - otevíravé, ocel zárubeň - povrchově upravené, jednokřídlové, šířka přes 800 mm poz.1/VI	kus	1,0	-	1,0	552,00	552	21
4.	SP	766661132	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových - otevíravé, ocel zárubeň - povrchově upravené, dvoukřídlové, šířka do 1450 mm poz.2/VI	kus	1,0	-	1,0	578,00	578	21
5.	H	766662	Dveře vnitřní fóliované hladké - pině, rozměry 1200*1970 mm	kus	1,0	-	1,0	6 250,00	6 250	21
6.	H	766663	Dveře vnitřní fóliované hladké - pině, rozměry 900*1970 mm	kus	1,0	-	1,0	4 180,00	4 180	21
7.	SP	766692R	Demontáž záclonových krytů a závěsů - délka přes 1750 do 2700 mm	kus	8,0	-	8,0	250,00	2 000	21
8.	SP	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce - výška do 12 m	%	1,4	-	1,4	374,22	524	21

<b>776: Podlahy povlakové</b>										
1.	SP	776521200	Lepení povlakových podlah plastových - bez podkladu, čtverce	m2	2,921	-	2,921	231,00	675	21
					2,921				<b>7 469</b>	
2.	H	776522	Krytina podlahová PVC - čtverce	m2	2,921	-	2,921	880,00	2 570	21
3.	SP	776991	Doplnění a úprava podlahové krytiny u prahů vyměněných dveří	kus	2,0	-	2,0	810,00	1 620	21
4.	SP	77699R	Vyrovnání podkladní vrstvy - samonivelační stěrka, tloušťka 3 mm, min. pevnost 15 MPa	m2	5,771	-	5,771	349,00	2 014	21
5.	SP	77699R1	Příplatek k vyrovnání podkladní vrstvy za každý další 1 mm tloušťky - min. pevnost 15 MPa	m2	11,542	-	11,542	46,00	531	21
					11,542					
6.	SP	998776202	Přesun hmot pro povlakové podlahy - výška do 12 m	%	0,79	-	0,79	74,10	59	21

<b>783: Natěry</b>										
1.	SP	783221R	Nástřik kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí, /zárubně/ - 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	3,09	-	3,09	261,00	806	21
					3,09				<b>45 612</b>	







## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>kulturní dům</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>SO 2 - Výměna střešní krytiny</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	3 978		
N PSV celkem	446 314		
ZRN celkem	450 292		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	450 292	Ostatní VRN	11 257
ZRN+VRN+HZS	461 549	VRN celkem	11 257

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
	 396 24 HUNĀPOLE Nádražní 998 DIČ: CZ46679120 tel.: 565 532 305 -12 fax: 565 533 216	 <b>Sbor dobrovolných hasičů</b> <b>Jetřichovec</b> 1 395 01 Pacov IČO: 63893576, DIČ: CZ63893576

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	461 548,95 Kč
DPH	21 % činí :	96 925,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>558 474,00 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	<b>SO 2 - Výměna střešní krytiny</b>
Objekt :	<b>kulturní dům</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	3 978	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	69 813	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	48 395	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	313 206	0	0	0
783 Nátěry	0	14 900	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 978</b>	<b>446 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		2,5	450 292	11 257
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>





## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>SO 2 - Výměna střešní krytiny</b>
Objekt :	<b>kulturní dům</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
1	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,00	221,00	3 978,00
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>3 978,00</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
2	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	365,00	16,00	5 840,00
3	762 91-1114.R00	Impregnace řeziva	m2	365,00	42,00	15 330,00
4	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,56	821,00	2 097,66
5	762 34-2203.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	365,00	121,00	44 165,00
6	762 79-5000.R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	4,00	595,00	2 380,00
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>69 812,66</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
7	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	75,00	165,00	12 375,00
8	764 35-1297.R00	Montáž žlabů Pz	m	75,00	110,00	8 250,00
9	764 35-1810.R00	Demontáž žlabů rovných, rš 330 mm, do 30°	m	75,00	22,00	1 650,00
10	764 45-4202.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	20,00	171,00	3 420,00
11	764 36-1291.R00	Montáž okna střešního Pz, krytina vlnitá	kus	3,00	1 350,00	4 050,00
12	764 45-4291.R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	20,00	103,00	2 060,00
13	764 33-9291.R00	Montáž lemování komínů z Pz	kus	3,00	1 610,00	4 830,00
14	764 36-2220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina hladká, 60 x 60cm	kus	3,00	3 920,00	11 760,00
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>48 395,00</b>
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
15	765 31-2860.R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., zvětralá malta, do suti	m2	365,00	39,00	14 235,00
16	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr. malta, do suti	m	40,00	22,00	880,00
17	765 31-0079.RA0	Zastřešení pálenou krytinou - velkoformátovou posuvnou taškou pálenou, drážkovou	m2	365,00	581,00	212 065,00
18	765 90-1131.R00	Fólie podstřešní paropropustná kontaktní, difúzně otevřená	m2	440,00	52,00	22 880,00
19	765 31-2317.R00	Přiřezání a uchycení tašek	m	30,00	151,00	4 530,00
20	765 31-2344.R00	Nároží s větracím pásem plastovým, rezné	m	30,00	1 050,00	31 500,00
21	765 31-2334.R00	Hřeben s větracím pásem plastovým, rezný	m	10,00	875,00	8 750,00
22	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	18,00	512,00	9 216,00
23	765 31-2387.R00	Taška prostupová s nástavcem odvětrání, rezná	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
24	765 31-2374.R00	Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm	m	2,00	3 750,00	7 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>313 206,00</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
25	783 78-1002.R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolín 2x	m2	100,00	149,00	14 900,00
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>14 900,00</b>



Obnova kulturního domu v Jetřichovci

Celková rekapitulace nabídkové ceny


Označení	Název objektu	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
SO1	Stavební úpravy společenského sálu KD v Jetřichovci	792 969	166 523	959 492
SO2	Výměna střešní krytiny	461 549	96 925	558 474
	<b>Cena celkem</b>	<b>1 254 518</b>	<b>263 448</b>	<b>1 517 966</b>

Cena celkem bez DPH	1 254 518 Kč
DPH	263 448 Kč
Cena celkem s DPH	1 517 966 Kč

Obchodní název	STATUS stavební a.s.
Sídlo	Nádražní 998, 396 24 Humpolec
IČO	466 79 120
DIČ	CZ46679120
Kontaktní osoba	Ing. Zdeněk Krejčí
telefon, fax	565 536 203/565 533 216
e-mail	<a href="mailto:status@status.cz">status@status.cz</a>

V	Humpolci
dne	7.7.2014
podpis a razítko uchazeče	

František Kubů Ing. Zdeněk Krejčí  
předseda představenstva místopředseda představenstva



Úřad dobrovolných  
Jetrýchovec  
395 01 Pacov  
IČO: 63893576, DIČ: CZ63893576