

Smlouva o dílo
na stavební práce

„Vestavba 2 BJ do podkroví, Vlasenice 38“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 2020-11-016

Smluvní strany:

1. Objednatel:

název: **Obec Lhota-Vlasenice**
sídlo: 394 70 Vlasenice 18
zastupující osoba: **Mgr. Martin Lang, starosta**
IČO: 00584088
tel./e-mail: +420 774 941 917/obec@lhota-vlasenice.cz

2. Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
Zaregistrováno u Krajského soudu v Č. Budějovicích odd.C, vložka 3873
Zastoupený: Ing. Pavlem Drbalem a Miloslavem Hrbkem,
jednateli společnosti
IČO: 608 38 531 DIČ: CZ60838531

Zástupce:

- ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Drbal a Miloslav Hrbek, jednatelé společnosti
tel.: 565 432 243 e-mail: info@kamenicka.cz


- ve věcech technických:

Pavlem Zahradníkem, vedoucím realizačního střediska
tel.: 565 432 243 e-mail: info@kamenicka.cz

uzavřely na ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
tuto **smlouvu o dílo**.

Vymezení pojmů:

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.




Článek I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se tímto zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vestavbu dvou bytových jednotek do podkroví stávajícího objektu č.p. 38 ve Vlasenici, dále jen „dílo“. Stavba je chápána jako celek, nebude tudíž členěna na jednotlivé stavební objekty. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci stavby převzal do objednatele při podpisu této smlouvy.

Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Barborou Říhovou, ČKAIT 0102526. Součástí projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

1. Součástí plnění je rovněž:
 - **Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě v měřítku 1:50, 1x na CD-R či DVD v otevřených formátech typu dwg, doc, xls).**
 - **Zajištění a předání veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. nutných k vydání kolaudačního souhlasu.**
 - **Kompletace veškeré dokumentace požadované pro předání díla a kolaudaci akce v listinné a elektronické podobě.**
2. Zhotovitel se zavazuje dodržet standardy provedení díla podle norem uvedených v projektové dokumentaci, kterou převzal od objednatele. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá objednatel.
 - Při realizaci stavby musí být stavební činnosti prováděny tak, aby nebyly překročeny přípustné hladiny hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
 - Použité výrobky musí splňovat podmínky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Zhotovitel provede dílo osobně, pokud nechá zhotovit dílo, nebo je část poddodavatelem, provede tak pod svým osobním vedením na svou zodpovědnost. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele v průběhu plnění pouze ze závažných důvodů a na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Seznam poddodavatelů bude tvořit přílohu č. 3. této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku, úpadek mu nehrozí a není mu známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo jiné soudí řízení, v němž by bylo po zhotoviteli požadováno plnění, které by založilo důvod pro vedení exekuce na majetek zhotovitele, a že neexistuje žádné pravomocné rozhodnutí soudu, či jiného orgánu, na základě kterého by bylo možno vůči němu vést exekuční řízení.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno vyhlášeného Ministerstvem financí České republiky, 7. Výzva VPS 223-2-2020, podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury (dále jen „projekt“).
6. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje shora uvedené odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k



jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny identifikačních údajů uvedených shora této smlouvy, jež nastanou během účinnosti této smlouvy, je smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

Článek II.


Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v termínech stanovených touto smlouvou.
2. Předání a převzetí staveniště se uskuteční nejdříve **6. dubna 2020**, a to na základě písemného protokolu.
3. Doba zahájení stavebních prací je v den předání a převzetí staveniště.
4. Dokončení stavebních prací nejpozději do **30. června 2021**.
5. Dílčí termín plnění zakázky, uznatelné položky dle podmínek dotace – viz příslušné objektu v položkovém rozpočtu, je **27. listopadu 2020**.
6. Předání a převzetí stavby: do 10 kalendářních dnů po dokončení stavebních prací.
6. Termín vyklizení staveniště – nejpozději **do 5ti** pracovních dnů po předání a převzetí díla.
7. Místem plnění díla je č.p. 38 ve Vlasenici, katastrální území Vlasenice u Kamenice nad Lipou, p.č.st. 39.

Článek III.

Cena za dílo


1. Cena za dílo byla sjednána podle cenové nabídky, kterou zpracoval zhotovitel v rámci veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. I. této smlouvy a v termínech dle čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná v celkové výši:
2. Cena díla bez DPH 5.959.650,97 Kč
DPH 15 % 893.947,65 Kč
Cena díla, včetně DPH 6.853.598,62 Kč
(slovy: šestmilionůosmsetpadesáttřítisícůpětsetdevadesátosm 62/100 korun českých)
3. Cena za zhotovení díla je položkově členěna v nabídce zhotovitele, a to dle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
4. Cena díla v sobě zahrnuje všechny náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena díla zahrnuje např. náklady na dopravu, instalaci, odvoz a likvidaci odpadů z dodávek, náklady na vybavení místa, montáže, uskladnění, zařízení staveniště, dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného dokončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci díla.
5. Cenu díla je možné změnit pouze, dojde-li ke změnám právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty, které budou mít vliv na výši nebo uplatňování daně z přidané hodnoty. Tímto způsobem může dojít ke zvýšení pouze dosud neuhrazené části ceny díla.



6. Cenou za dílo se rozumí hodnota za skutečně provedené stavební práce, dodávky a služby uskutečněné zhotovitelem.

Článek IV. **Platební podmínky**

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Úhrada ceny za bezvadné dílo bude provedena postupně měsíčně, a to na základě faktur (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, splatnost těchto faktur bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
3. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura musí být ověřena nezávislým dohledem (technickým dozorem objednatele), a opatřena originálním podpisem a razítkem technického dozoru objednatele.
4. Současně se závěrečnou fakturou předloží zhotovitel protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zaměstnanci smluvních stran.
5. Provedené práce, které budou vykazovat zřejmé vady, případně nebudou odpovídat této smlouvě, nebudou zhotoviteli uhrazeny. V případě, že objednatel bude mít pochybnosti o kvalitě provedené práce, je oprávněn pozdržet úhradu do doby, než zhotovitel prokáže soulad vyhotoveného díla s podmínkami této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že jím vystavená faktura bude kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat tyto údaje:
 - a) označení faktury a její číslo,
 - b) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a jeho bankovní spojení,
 - c) název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele a jeho bankovní spojení,
 - d) název díla, číslo smlouvy,
 - e) fakturovaná částka,
 - f) datum vystavení a odeslání faktury,
 - g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - h) splatnost,
 - i) číslo účtu zhotovitele,
 - j) název a kód dotace, který objednatel sdělí zhotoviteli při zahájení stavebních prací.
6. V případě, že zhotovitelem vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
7. V případě, že objednatel zaplatí cenu za dílo po lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši.
8. Veškeré platby budou poukázány bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Za okamžik zaplacení je považován den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
8. Vícepráce mohou být prováděny pouze na základě písemného odsouhlasení oběma smluvními stranami a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Jednotlivé položky případných víceprací budou oceňovány dle položek oceněného výkazu výměr. Při oceňování položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky.




Článek V. **Předání a převzetí díla**


1. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, které se vztahují na předmět plnění smlouvy.
2. O předání a převzetí provedeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla. Protokol obsahuje zejména následující náležitosti:
 - a) označení a číslo Protokolu o převzetí díla,
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - c) odkaz na tuto smlouvu,
 - d) datum provedení díla,
 - e) případné vady zjištěné při převzetí díla objednatelem, které nebrání uvedení díla do provozu, včetně termínu jejich odstranění. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla podepsán oběma smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatření a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté. Jestliže objednatel uvede v protokolu o předání a převzetí reklamované vady nebo popíše, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění vad.
3. Předání a převzetí díla organizuje objednatel. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 14 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
6. Objednatel si vyhrazuje právo přizvat k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek VI. **Povinnosti zhotovitele**

1. Na prováděné dílo (po celou dobu realizace díla) bude zhotovitelem veden stavební deník v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého budou zapisovány skutečnosti rozhodné pro splnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací, údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich SPZ, počet jízd apod.). Stavební deník bude objednateli a pověřené osobě denně přístupný na stavbě. Pokud objednatel nebude souhlasit se zápisem zhotovitele ve stavebním deníku, uvede do něj své připomínky neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů, aby nedocházelo ke zpoždování stavebních prací, jinak se předpokládá, že se zápisem souhlasí. Objednatel je oprávněn zmocnit osobu vykonávající technický dozor na stavbě k provádění zápisu ve stavebním deníku, kontrole provádění díla a případnému zastavení provádění díla. Každý týden objednatel obdrží kopie zápisů z SD za uplynulé období.
2. Na stavbě budou probíhat v dohodnutý den pravidelné kontrolní prohlídky 1 x 14 dní za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Zhotovitel vybuduje vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí po odsouhlasení objednatelem zařízení staveniště, a to v rozsahu nutném pro realizaci díla. Náklady na vybudování staveniště, obstarání zařízení, ostrahu a skladování věcí nutných k provedení díla, jsou součástí předmětu díla a jeho ceny.
4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli konat kontroly provádění díla, kterými se rozumí výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.



5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dní před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto práce odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
6. Zhotovitel předloží k předání díla doklady o zkouškách a revizích vyžadovaných podle příslušných ustanovení stavebního zákona, a to v souladu s projektovou dokumentací.
7. Zhotovitel rovněž předá doklady o jakosti a kompletnosti dodávek pro stavbu včetně výrobků zabudovaných, atesty dodávek, osvědčení, záruční listy atd.
8. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje pověřit pracovníka ke koordinaci opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele při realizaci díla. Pověřený pracovník zhotovitele proškolí jak jemu podřízené pracovníky vykonávající činnost na díle, tak i poddodavatelské firmy pro práce se zvýšeným nebezpečím požáru z předpisu požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (při práci s použitím plamene, rozbrusu atd. nutno předem požádat o vyřízení povolení pracovníka technického dozoru).
9. Po předání staveniště je zhotovitel plně odpovědný za stavební materiál a ostatní zařízení staveniště.
10. Zhotovitel na vlastní náklady zajišťuje likvidaci veškerého vyprodukovaného odpadu, který vznikne při provádění díla. Při nakládání s odpady je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jako jejich původce.
11. Zhotovitel je povinen zabránit úniku jakékoliv nebezpečné látky, jež by mohla jakýmkoliv způsobem negativně zasáhnout nebo poškodit majetek objednatele, životní prostředí, nebo by mohla způsobit škody na lidském zdraví. V případě vzniku výše popsané situace je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a uhradit náklady na likvidaci havárie či ekologické škody v plné výši.
12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích týkajících se léčebné, ekonomické, obchodní či technické činnosti objednatele, které zjistí nebo mu budou poskytnuty v souvislosti s činností prováděnou na základě této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že výše uvedené informace neposkytne třetí osobě, nevyužije jich ve vlastní prospěch ani ve prospěch třetích osob.
13. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené prováděním díla s limitem pojistného plnění ve výši **6.000.000,-Kč** a tato pojistka zůstane v platnosti po celou dobu plnění díla. Doklad o pojištění odpovědnosti (jeho kopii) předloží zhotovitel při podpisu smlouvy a bude tvořit přílohu č. 1 této smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.
15. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména



poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly na místě plnění, příp. jejich zmocněncům, Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy. Uvedená povinnost se vztahuje i na případné poddodavatele.

16. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně po dobu 10 let.
17. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém/zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém/zadávacím řízení.
18. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek VII.

Povinnosti objednatele


1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, spočívající zejména v zajištění připravenosti montážních míst, popřípadě jejich částí, a to ihned po podpisu této smlouvy.
2. O dobu prodloužení objednatele se zajištěním připravenosti montážních míst se prodlužuje doba pro předání provedeného díla uvedená v čl. II. této smlouvy.

Článek VIII.

Záruka za jakost a smluvní pokuty

Zhotovitel poskytuje následující záruky za jakost díla:

1. Dílo bude po dobu **60 měsíců** způsobilé k užívání a zachová si smluvené či obvyklé vlastnosti.
2. Záruční lhůta počíná běžet prvním dnem po podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady díla, které se vyskytnou v záruční době a v případě havárie. Bezplatná záruka pokrývá i náklady na případně dodávaný materiál, cestu a práci zhotovitele.
4. Zhotovitel zahájí odstraňování závad v záruční době do **2** kalendářních dnů po písemném oznámení vady na e-mailovou adresu zhotovitele info@kamenicka.cz
5. V případě nedodržení termínu dokončení díla zhotovitelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště podle čl. II. bod 6. této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení.




7. Za nedodržení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ.
8. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,-Kč** za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení.
9. Při nedodržení termínu zahájení odstraňování vad díla v záruční lhůtě zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu u:
 - a) vad ohrožujících provoz díla (havarijní vady) ve výši **10.000,-Kč**,
 - b) vad nebránících užívání díla ve výši **1.000,-Kč**,v obou případech za každý jednotlivý případ a každý i započatý den prodlení.
10. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která brání užívání díla a účelu, ke kterému ho objednatel objednal.
11. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé poškozené smluvní straně.

Článek IX.

Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu druhou smluvní stranou. Dnem uzavření této smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření této smlouvy den z označených dnů nejpozdější.
2. Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení této smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takové dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti zhotovitelem.
4. Za závažné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:
 - nedodržení závazných právních, hygienických nebo technických norem nebo pravomocného rozhodnutí orgánu státní správy,
 - prodlení se zhotovením díla dle této smlouvy po dobu delší než 10 kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou či s pokyny objednatele, pokud tyto pokyny nebudou v rozporu s právními, hygienickými nebo technickými předpisy.
5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - nastane důvod pro odstoupení od smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 - zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je zhotovitel povinen dle této smlouvy,
 - zhotovitel převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část související s prováděním díla podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele se změnou zhotovitele,
 - zhotovitel pozbude jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro účast v zadávacím řízení,
6. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.



7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani již vzniklého nároku na zaplacení smluvních pokut.
8. Tuto smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu kteroukoliv smluvní stranou. Výpověď musí mít písemnou formu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
9. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost tak, aby objednateli nevznikla škoda, zejména zajištěním provádění nezbytných činností do doby započetí prací novým zhotovitelem, a to za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

Článek X. **Zvláštní ujednání**


1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Při provádění díla dodrží zhotovitel příslušná ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, upravující obecné technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy. Všechny ČSN a ON dosud platné jsou pro předmět této smlouvy závazné.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody způsobené porušením povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

Článek XI. **Technický dozor objednatele**

1. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a zadávací dokumentací, podle technických a technologických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Může si vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních kontrol a zkoušek k nahlédnutí.
2. Zjistí-li technický dozor objednatele v průběhu provádění díla nedostatky spočívající ve špatné kvalitě prováděných prací nebo rozdíl v provedených pracích oproti podmínkám sjednaným ve smlouvě, upozorní neprodleně po tomto zjištění zhotovitele na tyto nedostatky zápisem do stavebního deníku.
3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy.
2. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem.



3. V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státem uznaných svátků.
4. Pokud nejsou pro ostatní konkrétní závazky uvedeny termíny přímo v textu, platí zásada, že dlužník je povinen splnit závazek bez zbytečného odkladu poté, kdy byl druhou stranou o to písemně, ústně či e-mailem požádán.
5. V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami byly doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní přepravě. Každá písemnost doručená osobně se považuje za doručenu k datu vyznačenému na potvrzení o převzetí, které je přebírající smluvní strana povinna vystavit. Písemnosti zasláné faxem nebo e-mailem se považují za doručena v den jejich odeslání. Důležité písemnosti zasílané faxem či e-mailem musí být rovněž do dvou dnů zaslány druhé straně doporučenou poštou.
6. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat a podepisovat ve věcech smluvních a vstupují v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel obdrží stejnopis jeden.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy objednatelem za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Článek XIII. Seznam příloh

- Příloha č. 1 - Kopie pojistné smlouvy zhotovitele
- Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 - Časový harmonogram

V Kamenici nad Lipou dne 13. 3. 2020

Ing. Pavel Drbal a Miloslav Hrbek
jednatelé společnosti

Lhota-Vlasenice, dne 13. 3. 2020

Mgr. Martin Lang
starosta obce



**I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770 „13.“
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

POTVRZENÍ

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Praha 8 – Česká republika potvrzuje, že společnost:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice nad Lipou
IČ: 608 38 531

má sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu a za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání pojistnou smlouvou číslo **7720958409** uzavřenou dne **28.01.2016** s účinností **od 01.02.2016 do 31.01.2021** – **roční smlouva s automatickým prodloužením** v dále uvedeném rozsahu:

- pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobené činností pojištěného s limitem pojistného plnění ve výši **175 000 000 Kč** a spoluúčastí ve výši **5 000 Kč**
- pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se sublimitem pojistného plnění ve výši **1 000 000 Kč**
- provoz pracovních strojů se sublimitem pojistného plnění ve výši **500 000 Kč**
- pojištění odpovědnosti za cizí věci převzaté se sublimitem pojistného plnění ve výši **500 000 Kč** a spoluúčastí ve výši **1 000 Kč**
- náklady zdravotní pojišťovny včetně regresů nemocenských dávek se sublimitem pojistného plnění ve výši **500 000 Kč** a spoluúčastí ve výši **1 000 Kč**


Výše uvedená pojištění jsou sjednána s územní platností Česká republika a pojištění se sjednává na období od 01. 02. 2016 do 31. 01. 2021 – roční smlouva s automatickým prodloužením.

Toto potvrzení je vydáno na žádost pojištěného pro potřeby prokazování pojištění na výběrových řízeních.

V Českých Budějovicích dne 30. 01. 2020


Ing. Miloš Macek
Vedoucí RPMO


Kooperativa pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group
se sídlem: Pobřežní 665/21 a 216/2
Česká republika - Praha 8
PSČ 186 00, IČ: 252 20 123
10


Radka Mikešová
underwriter

P2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19/026/02
 Stavba: Vestavba 2bj, škola Vlasenice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	05.03.2020
Zadavatel:		IČ:	
obec Lhota-Vlasenice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.		DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			5 959 650,97
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	5 959 650,97	893 947,65
Cena s DPH			6 853 598,62
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
 A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 U Kulturního domu 770
 394 70 Kamenice n.L. -13-
 tel.: 565 432 242 fax: 565 433 310
 DIČ: CZ60838531

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19/026/02

Stavba: Vestavba 2bj, škola Vlasenice

Místo:

Datum:

05.03.2020

Zadavatel: obec Lhota-Vlasenice

Projektant:

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 959 650,97	6 853 598,62
00	bourací práce - uznatelné	538 134,04	618 854,15
01	stavební úpravy podkroví - uznatelné	5 178 767,45	5 955 582,57
02	stavební úpravy - neuznatelné	242 749,48	279 161,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba 2bj, škola Vlasenice

Objekt:

00 - bourací práce - uznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.03.2020

Zadavatel:

obec Lhota-Vlasenice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

60838531

CZ60838531

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

538 134,04

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
538 134,04

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
80 720,11

Cena s DPH

v CZK

618 854,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba 2bj. škola Vlasenice

Objekt:

00 - bourací práce - uznatelné

Místo:

Datum: 05.03.2020

Zadavatel:

obec Lhota-Vlasenice

Projektant:

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

538 134,04

o HSV

Práce a dodávky HSV

278 745,69

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

129 800,23

1	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	490,500	55,00	26 977,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		(23,4*12*2+6,5*2+6,1*2+9,15)*6		490,500			
2	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	6 867,000	1,00	6 867,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		490,5*14		6 867,000			
3	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	490,500	15,00	7 357,50	CS ÚRS 2020 01
4	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	6 867,000	0,30	2 060,10	CS ÚRS 2020 01
5	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m ²	kus	50,000	377,00	18 850,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"vazné trámy"5*2		10,000			
	vv		"stropní trámy"20*2		40,000			
	vv		Součet		50,000			
6	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m ²	m ²	216,140	47,50	10 266,65	CS ÚRS 2020 01
	vv		21,4*10,1		216,140			
7	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	4,323	2 819,00	12 186,54	CS ÚRS 2020 01
	vv		21,4*10,1*0,02		4,323			
8	K	965083122	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m ²	m ³	32,421	633,80	20 548,43	CS ÚRS 2020 01
	vv		21,4*10,1*0,15		32,421			
9	K	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	41,800	126,80	5 300,24	CS ÚRS 2020 01
	vv		"50%"(23+11,5*2+7,8*2+6,5*2+9)*0,5		41,800			
10	K	973031151	Vysekání kapes ve zdívu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m ²	m ³	5,130	3 779,00	19 386,27	CS ÚRS 2020 01
	vv		"uložení zesílení trámového stropu"0,2*0,3*0,5*25*3		2,250			
	vv		"uložení zesílení vazných trámů"0,3*0,4*12*2		2,880			
	vv		Součet		5,130			

D 997

Přesun sutě

148 945,46

11	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	124,516	613,00	76 328,31	CS ÚRS 2020 01
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	124,516	231,00	28 763,20	CS ÚRS 2020 01
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	855,500	8,90	7 613,95	CS ÚRS 2020 01
	vv		"dřevo v místě do 1 km"33,5*0		0,000			
	vv		"cihelné a beton na skládku"(26,4+9,5+45,4+3,4)*5		423,500			
	vv		"azbest na skládku"12*36		432,000			
	vv		Součet		855,500			
14	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	12,000	3 020,00	36 240,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"azbest na skládku"12		12,000			

D PSV

Práce a dodávky PSV

259 388,35

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

9 040,80

15	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha	m	102,500	78,80	8 077,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"valby"10,5*4+8+8		58,000			
	vv		"hřeben"12+6,5		18,500			
	vv		"stěny"4*6,5		26,000			
	vv		Součet		102,500			
16	K	741421853	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod tašky	kus	51,000	15,80	805,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		102,5/2		51,250			
	vv		"zaokrouhleno"51		51,000			
17	K	741421863	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného	kus	10,000	15,80	158,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		(6,5*4)/2,5		10,400			
	vv		"zaokrouhleno"10		10,000			

D 762

Konstrukce tesařské

122 645,61

18	K	762331941	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	172,000	229,00	39 388,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"vikýře"4,5*8		36,000			
	vv		"průchod"4*2		6,000			
	vv		"sanace konců krokví"1*(23+11*2+8*2+6*2+2+9)		94,000			
	vv		"sanace úžlabí a nároží 15%"(10,5*4+8*2+8*2)*0,15		11,100			
	vv		"sanace pozednic 30%"(23+11*2+8+8+6,5*2+9)*0,3		24,900			
	vv		Součet		172,000			
19	K	762331951	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	15,000	242,00	3 630,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"sanace vazné trámy"1,5*5*2		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	762341821	Demontáž bednění střeš z fošen	m2	465,750	58,80	27 386,10	CS ÚRS 2020 01
21	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	5,000	5 555,00	27 775,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		5		5,000			
22	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	216,140	56,00	12 103,84	CS ÚRS 2020 01
	vv		21,4*10,1		216,140			
23	K	762821941	Výřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	35,938	344,00	12 362,67	CS ÚRS 2020 01
	vv		"oprava 15%*11,5*(25/1,2)*0,15		35,938			
	D	764	Konstrukce klempířské				6 670,90	
24	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	9,000	107,10	963,90	CS ÚRS 2020 01
	vv		"vstupní portál"6*1,5		9,000			
25	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu	m	85,000	54,60	4 641,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"žlab"24+24+12+12+6,5+6,5		85,000			
26	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	26,000	41,00	1 066,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"svod"6,5*4		26,000			
	D	765	Krytina skládaná				92 561,80	
27	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	465,750	118,00	54 958,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		"hlavní lichoběžník"(11,5*8,5+(24-11,5)/2*8,5)*2		301,750			
	vv		"boční valby"8,5*6*2		102,000			
	vv		"lichoběžník nízká střecha"6,2*5*2		62,000			
	vv		Součet		465,750			
28	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	465,750	23,10	10 758,83	CS ÚRS 2020 01
29	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	76,500	20,00	1 530,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"valby"10,5*4+8+8		58,000			
	vv		"hřeben"12+6,5		18,500			
	vv		Součet		76,500			
30	K	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	76,500	12,60	963,90	CS ÚRS 2020 01
31	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střešy plachtou	m2	512,325	47,30	24 232,97	CS ÚRS 2020 01
	vv		465,75*1,1		512,325			
32	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	2,000	58,80	117,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				28 469,24	
33	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	750,787	3,80	2 852,99	CS ÚRS 2020 01
	vv		"krokve"(0,16*2+0,2*2)*(8,5*(12+4+2)+7,5*8+6,5*8+5,5*8+4,5*8+3,5*8+2,5*8+1,5*8+0,5*8+(4*5+3*6+2*6+1*6+0,5*6))		336,960			
	vv		"vaznice"(0,16*2+0,2*2)*(16*2+5*2+5*2)		37,440			
	vv		"pozednice"(0,16*2+0,2*2)*(22*2+11*2+6,5*2)		56,880			
	vv		"sloupky"(0,16*4)*(3*12)		23,040			
	vv		"pásky"(0,12*2+0,16*2)*1,5*14		11,760			
	vv		"vazné trámy"(0,2*2+0,28*2)*11*5		52,800			
	vv		"plně vazby"(0,12*2+0,16*2)*(1,5+3)*12		30,240			
	vv		"stropní trámy"(0,16*2+0,28*2)*11*(25/1,2)		201,667			
	vv		Součet		750,787			
34	K	783533101.1	Jednonásobný enkapsulační nátěr vláknocementové krytiny	m2	465,750	55,00	25 616,25	
	vv		"hlavní lichoběžník"(11,5*8,5+(24-11,5)/2*8,5)*2		301,750			
	vv		"boční valby"8,5*6*2		102,000			
	vv		"lichoběžník nízká střecha"6,2*5*2		62,000			
	vv		Součet		465,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba 2bj, škola Vlasenice

Objekt:

01 - stavební úpravy podkroví - užitelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.03.2020

Zadavatel:

obec Lhota-Vlasenice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

60838531

CZ60838531

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 178 767,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	5 178 767,45	15,00%	776 815,12

Cena s DPH

v CZK

5 955 582,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba 2bj. škola Vlasenice

Objekt:

01 - stavební úpravy podkroví - uznatelné

Místo:

Datum: 05.03.2020

Zadavatel:

obec Lhota-Vlasenice

Projektant:

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 178 767,45

D HSV Práce a dodávky HSV 319 302,52

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 276,31

1	K	317235511	Doplnění říms z cihelných příček na MC vyložených do 300 mm	m	41,800	577,00	24 118,60	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

vv "50%"(23+11,5*2+7,8*2+6,5*2+9)*0,5 41,800

2	K	331231115	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 MPa	m3	3,888	5 699,00	22 157,71	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

vv "podezdění vazných trámů na středové zdi"0,6*0,45*1,2*12 3,888

D 4 Vodorovné konstrukce 51 820,26

3	K	413231221	Zazdívká zhlavi stropních trámů průřezu do 40000 mm2	kus	50,000	222,00	11 100,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

vv "vazné trámy"5*2 10,000

vv "stropní trámy"20*2 40,000

vv Součet 50,000

4	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,950	2 924,00	14 473,80	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

vv "ztužení a vyrovnaní nosných stěn"(22*2+11*2)*0,6*0,1+22*0,45*0,1 4,950

5	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	17,600	377,00	6 635,20	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

vv "ztužení a vyrovnaní nosných stěn"(22*2+11*2)*2*0,1+22*2*0,1 17,600

6	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	17,600	79,00	1 390,40	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	----------	----------------

7	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,411	44 333,00	18 220,86	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

vv "pr. 14 1,21 kg/m" 0,411

vv "ztužení a vyrovnaní nosných stěn"(((22*2+11*2)*4+22*3)*1,21/1000*1,03 0,411

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 424,51

8	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	37,600	618,00	23 236,80	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

vv "vikýře"(2*2+2*2,7)*4 37,600

9	M	28375952	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 160mm	m2	38,352	206,00	7 900,51	CS ÚRS 2020 01
---	---	----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

vv 37,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 38,352

10	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	37,600	247,00	9 287,20	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

vv "vikýře"(2*2+2*2,7)*4 37,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 186,30

11	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	29 430,000	1,00	29 430,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	------------	------	-----------	----------------

vv (23,4+12*2+6,5*2+6,1*2+9,15)*6*60 29 430,000

12	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	490,500	33,00	16 186,50	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

vv (23,4+12*2+6,5*2+6,1*2+9,15)*6 490,500

13	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	29 430,000	0,30	8 829,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	------------	------	----------	----------------

vv 490,5*60 29 430,000

14	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	490,500	10,00	4 905,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	154,200	44,00	6 784,80	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

vv "2.NP"75,2+79 154,200

16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	242,000	77,00	18 634,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

vv 22*11 242,000

17	K	953845112	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 130 mm v 3 m	soubor	2,000	15 776,00	31 552,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	----------------

vv 1+1 2,000

18	K	953845122	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 130 mm ZKD 1m	m	7,000	1 776,00	12 432,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

vv výškv 1*3,5*2 7,000

19	K	999.01	PBŘ: únikové značky, požární ucpávky a manžety	kpl	1,000	12 433,00	12 433,00	
----	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D 998 Přesun hmot 39 595,14

20	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	26,432	1 498,00	39 595,14	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 859 464,93

D 713 Izolace tepelné 472 113,49

21	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	484,000	33,00	15 972,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

vv "strop"11*22*2 484,000

22	M	63141188	deska tepelné izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	493,680	215,00	106 141,20	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

vv 484*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 493,680

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek "SDK podkrovní"(283,5+124,5)*2 "vikýře"37.6 Součet	m2	853,600 816,000 37,600 853,600	78,80	67 263,68	CS ÚRS 2020 01
24	M	63141192	deska tepelné izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,036-0,037$ tl 140mm 853,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	870,672 870,672	264,00	229 857,41	CS ÚRS 2020 01
25	K	713191134	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií se svařovaným spojem 11*22	m2	242,000 242,000	133,00	32 186,00	CS ÚRS 2020 01
26	M	28372302	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 30mm 237,255*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	249,118 249,118	48,00	11 957,66	CS ÚRS 2020 01
27	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	9,043	966,00	8 735,54	CS ÚRS 2020 01
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							57 479,75	
28	K	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150 15,5*2	m	31,000 31,000	1 333,00	41 323,00	CS ÚRS 2020 01
29	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70 (1,5*3)*2+2*2	m	13,000 13,000	375,00	4 875,00	CS ÚRS 2020 01
30	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100 (1,5*2)*2+3*2	m	12,000 12,000	574,00	6 888,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	721173747	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 125 2,3*2	m	4,600 4,600	615,00	2 829,00	CS ÚRS 2020 01
32	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 31+13+12	m	56,000 56,000	21,00	1 176,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,625	622,00	388,75	CS ÚRS 2020 01
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							79 690,40	
34	K	722173232	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 20x2,3 mm "studená"(5+1,5*6)*2 "teplá"7*2+28 Součet	m	70,000 28,000 42,000 70,000	364,00	25 480,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	722173233	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 25x2,8 mm "napojení na stávající potrubí"16*2 "od vodoměru mezi koupelnu a kuchyň"7,5*2 Součet	m	47,000 32,000 15,000 47,000	468,00	21 996,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm 70+47	m	117,000 117,000	49,00	5 733,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 (3+6)*2	kus	18,000 18,000	194,00	3 492,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4	soubor	2,000	2 045,00	4 090,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	117,000	122,00	14 274,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	117,000	39,00	4 563,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,096	650,00	62,40	CS ÚRS 2020 01
D 725 Zdravotnicka - zařízení předměty							133 693,05	
42	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	4 374,00	8 748,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	725212213	Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 600 mm včetně skříňky s dvěma zásuvkami	soubor	2,000	19 455,00	38 910,00	CS ÚRS 2020 01
44	K	725222116	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm + čelní plná	soubor	2,000	8 066,00	16 132,00	CS ÚRS 2020 01
45	K	725226155	Zástěna vanová skleněná tl. 6 mm dvoudílná sklápěná výšky do 1500 mm a šířky 1000 mm	soubor	2,000	10 422,00	20 844,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	2 616,00	5 232,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	725532318	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární stacionární 0,6 MPa 160 l / 2,2 kW	soubor	2,000	14 355,00	28 710,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	2,000	2 177,00	4 354,00	CS ÚRS 2020 01
49	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpustí	soubor	2,000	1 825,00	3 650,00	CS ÚRS 2020 01
50	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	2,000	2 144,00	4 288,00	CS ÚRS 2020 01
51	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	297,00	594,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	725861311	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	2,000	479,00	958,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	2,000	514,00	1 028,00	CS ÚRS 2020 01
54	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,377	650,00	245,05	CS ÚRS 2020 01
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							30 626,35	
55	K	726131001	Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	2,000	3 814,00	7 628,00	CS ÚRS 2020 01
56	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	2,000	10 442,00	20 884,00	CS ÚRS 2020 01
57	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	2,000	242,00	484,00	CS ÚRS 2020 01
58	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	2,000	796,00	1 592,00	CS ÚRS 2020 01
59	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,059	650,00	38,35	CS ÚRS 2020 01
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							401 013,90	
60	K	741.01	Hromosvod - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	29 985,90	29 985,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	741.02	Elektroinstalace: přípojka, rozvaděč, rozvody, kompletace, osvětlení, - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	156 392,04	156 392,04	
62	K	741.03	Vytápění: elektrické přímotopy - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	60 405,66	60 405,66	
63	K	741.04	Větrání - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	65 442,30	65 442,30	
64	K	741.05	Vybavení kuchyňské linky - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	85 638,00	85 638,00	
65	K	741.06	Revize - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				47 788,13	
66	K	742.01	STA - společná televizní anténa - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	30 464,18	30 464,18	
67	K	742.02	Telefon, počítačová síť - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	17 323,95	17 323,95	
D 762			Konstrukce tesařské				1 053 396,73	
68	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	57,131	999,00	57 073,87	CS ÚRS 2020 01
	VV		"stávající krokve"0,16*0,12*528		10,138			
	VV		"stávající vaznice"0,16*0,2*(16*2+5*2+5*2)		1,664			
	VV		"stávající pozednice"0,16*0,2*(22*2+11*2+6,5*2)		2,528			
	VV		"stávající sloupky"0,16*0,16*(3*12)		0,922			
	VV		"stávající pásy"0,12*0,16*(1,5*14)		0,403			
	VV		"vazné trámy"0,2*0,28*(11*5)		3,080			
	VV		"plně vazby"0,12*0,16*(1,5+3)*12		1,037			
	VV		"stropní trámy"0,16*0,28*(11*(25/1,2))		10,267			
	VV		"nové řezivo krov"6,039		6,039			
	VV		"nové řezivo strop"21,053		21,053			
	VV		Součet		57,131			
69	K	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	109,000	65,00	7 085,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"automaticky"109		109,000			
70	M	54825061	kování tesařské trámová botka-límen typ1 120x240x2,0mm	kus	156,000	179,00	27 924,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nosný rošt v úrovni vazných trámů"13*2*6		156,000			
71	K	762332133	Montáž vazaných křížů krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	342,000	315,00	107 730,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"kleštiny"6,5*28		182,000			
	VV		"vikýř krokve"1,5*5*2*4		60,000			
	VV		"vikýř vaznice"3,5*2*4		28,000			
	VV		"vikýř stěny"1,5*8*4+3*2*4		72,000			
	VV		Součet		342,000			
72	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	6,039	6 870,00	41 487,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		"kleštiny"6,5*28*0,08*0,16		2,330			
	VV		"vikýř krokve"1,5*5*2*4*0,12*0,16		1,152			
	VV		"vikýř vaznice"3,5*2*4*0,12*0,16		0,538			
	VV		"vikýř stěny"(1,5*8*4+3*2*4)*0,16*0,16		1,843			
	VV		Součet		5,863			
	VV		5,863*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,039			
73	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	130,000	799,00	103 870,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"sanace konců krokví"1*(23+11*2+8*2+6*2+6*2+9)		94,000			
	VV		"sanace úžlabí a nároží 15%"(10,5*4+8*2+8*2)*0,15		11,100			
	VV		"sanace pozednic 30%"(23+11*2+8+8+6,5*2+9)*0,3		24,900			
	VV		Součet		130,000			
74	K	762332925	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	15,000	1 049,00	15 735,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"sanace vazné trámy"1,5*5*2		15,000			
75	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	507,750	89,30	45 342,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		"hlavní lichoběžník"(11,5*8,5+(24-11,5)/2*8,5)*2		301,750			
	VV		"boční valby"8,5*6*2		102,000			
	VV		"lichoběžník nízká střecha"6,2*5*2		62,000			
	VV		"vikýř"1,5*3,5*2*4		42,000			
	VV		Součet		507,750			
76	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	6,903	6 510,00	44 938,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		507,75*5,5*0,04*0,06		6,702			
	VV		6,702*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,903			
77	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	528,000	31,50	16 632,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"krokve"(8,5*(12+4+2)+7,5*8+6,5*8+4,5*8+3,5*8+2,5*8+1,5*8+0,5*8+(4*5+3*6+2*6+1*6+0,5*6))		468,000			
	VV		"vikýře"1,5*5*2*4		60,000			
	VV		Součet		528,000			
78	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,394	6 510,00	9 074,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		528*0,04*0,06		1,267			
	VV		1,267*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,394			
79	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	13,459	876,80	11 800,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,039+204,7*0,16*0,12+15*0,2*0,28+1,256+1,394		13,459			
80	K	762524108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku	m2	93,500	204,00	19 074,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vodorovný podhled"17*5,5		93,500			
81	M	60511085	řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m	m3	2,861	6 870,00	19 655,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		93,5*0,03		2,805			
	VV		2,805*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,861			
82	K	762810022	Záklop stropů z desek OSB tl 12 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	242,000	247,00	59 774,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"podlaha"11*22		242,000			
83	K	762810047	Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	484,000	404,00	195 536,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"záklop stropu"11*22		242,000			
	VV		"záklop krovu"11*22		242,000			
	VV		Součet		484,000			
84	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m	517,938	145,00	75 101,01	CS ÚRS 2020 01
	VV		"výměna stropu 15%"11,5*(25/1,2)*0,15		35,938			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"zesílení stávajícího stropu"11*10		110,000				
	VV		"nosný rošt kolmo na vazné trámy"2,2*13*2+3,4*13*4		234,000				
	VV		"zesílení vazných trámů"11,5*12		138,000				
	VV		Součet		517,938				
85	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	19,954	6 870,00	137 083,98	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"výměna 15%"11,5*(25/1,2)*0,15*0,2*0,28		2,013				
	VV		"stropní trámy"110*0,14*0,2		3,080				
	VV		"kolmý rošt"234*0,14*0,2		6,552				
	VV		"vazné trámy"138*0,2*0,28		7,728				
	VV		Součet		19,373				
	VV		19,373*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		19,954				
86	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	19,954	155,00	3 092,87	CS ÚRS 2020 01	
87	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	34,616	1 600,00	55 385,60	CS ÚRS 2020 01	
D 763					Konstrukce suché výstavby				591 930,95
88	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	28,530	681,50	19 443,20	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"příčky 2,04"*(1+1,6+1,3)*2,7		10,530				
	VV		"příčky"2,07*3,8*2,7		2,070				
	VV		"příčky 2,08"*(3,8+2,1)*2,7		15,930				
	VV		Součet		28,530				
89	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	16,600	309,80	5 142,68	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"tl.200"4*1,6+11		16,600				
90	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	41,100	349,70	14 372,67	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"tl. 100"11*2+1+1,5+1,3+2,8+2,8+2,1+3,8*2		41,100				
91	K	763112318	SDK příčka mezipatová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 65 dB	m2	89,010	1 475,30	131 316,45	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"mezipatová"2,5*3*(1,5+1,6+1,5+3,5)*3+2,5*3/2		35,550				
	VV		"mezi kuchyní/ložnicí-odpad, voda, hluk"(2,5*2,7+4,6*2,7)*2		38,340				
	VV		"mezi koupelnou/ložnicí-odpad, voda, hluk"2,8*2,7*2		15,120				
	VV		Součet		89,010				
92	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	102,600	477,80	49 022,28	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"předstěny		65,000				
	VV		pozednice"(8+10+21+10+12)*0,5+(6+6+9)*0,5+(3+5)*3		37,600				
	VV		"vikýře"(2*2+2*2,7)*4		102,600				
	VV		Součet		102,600				
93	K	763121427	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	15,120	572,30	8 653,18	CS ÚRS 2019 01	
	VV		"2,03"2,8*2,7		7,560				
	VV		"2,08"2,8*2,7		7,560				
	VV		Součet		15,120				
94	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	408,000	677,10	276 256,80	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"šikmý"(8+10+21+10+12+(6+8+6))*3,5		283,500				
	VV		"vodorovný"17*6+4,5*5		124,500				
	VV		Součet		408,000				
95	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	408,000	36,80	15 014,40	CS ÚRS 2020 01	
	VV		408		408,000				
96	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	448,800	26,30	11 803,44	CS ÚRS 2020 01	
	VV		408*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		448,800				
97	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	4,000	131,30	525,20	CS ÚRS 2020 01	
	VV		2+2		4,000				
98	M	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	4,000	750,80	3 003,20	CS ÚRS 2020 01	
99	K	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	2,000	792,80	1 585,60	CS ÚRS 2020 01	
100	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	2,000	881,00	1 762,00	CS ÚRS 2020 01	
101	K	763173113	Montáž úchyty pro WC v SDK kci	kus	2,000	614,30	1 228,60	CS ÚRS 2020 01	
102	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	2,000	2 063,30	4 126,60	CS ÚRS 2020 01	
103	K	763182314	Ošetřeníoken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,5 m	m	21,200	345,50	7 324,60	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"vikýře"(1,4*2+1,25*2)*4		21,200				
104	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna hloubky do 0,5 m	m	9,600	419,00	4 022,40	CS ÚRS 2020 01	
	VV		0,8*1,5*8		9,600				
105	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky	kus	3,000	1 038,50	3 115,50	CS ÚRS 2020 01	
106	M	55331610	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 600mm standardní rozměr	kus	1,000	6 667,50	6 667,50	CS ÚRS 2020 01	
107	M	55331614	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 1000mm standardní rozměr	kus	2,000	7 360,50	14 721,00	CS ÚRS 2020 01	
108	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	13,570	945,00	12 823,65	CS ÚRS 2020 01	
D 764					Konstrukce klempířské				176 425,21
109	K	764141313	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 670 mm sklonu do 60°	m2	9,000	1 312,50	11 812,50	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"vstupní portál"6*1,5		9,000				
110	K	764241367	Oplechování úžlabí z TiZn lesklého plechu rš 670 mm	m	36,000	661,40	23 810,40	CS ÚRS 2020 01	
	VV		8*2		16,000				
	VV		"vikýře"2,5*2*4		20,000				
	VV		Součet		36,000				
111	K	764242356	Oplechování oblé okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 500 mm	m	6,000	775,20	4 651,20	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"vstupní portál"6		6,000				
112	K	764344312	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z TiZn lesklého plechu	m2	12,000	1 546,70	18 560,40	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"komin"(1,2*2+0,8*2)*1,5*2		12,000				
	VV		Součet		12,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	764346322	Lemování ventilačních nástavců z TiZn lesklého válcovaného plechu na krytině skládané D do 100 mm	kus	2,000	1 168,90	2 337,80	CS ÚRS 2020 01
114	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	113,000	639,50	72 263,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		24*2+12*2+6,5*2		85,000			
	WV		"vikýř" 3,5*2*4		28,000			
	WV		Součet		113,000			
115	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	12,000	392,70	4 712,40	CS ÚRS 2020 01
	WV		4*2*4		12,000			
116	K	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 100 mm	m	38,000	962,90	36 590,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		4*6,5+1,5*2*4		38,000			
117	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,722	2 336,30	1 686,81	CS ÚRS 2020 01
D 765			Krytina skládaná				862 442,06	
118	K	765111015	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 11 do 12 ks/m2	m2	507,750	213,00	108 150,75	CS ÚRS 2020 01
	WV		"hlavní lichoběžník" (11,5*8,5+(24-11,5)/2*8,5)*2		301,750			
	WV		"boční valby" 8,5*6*2		102,000			
	WV		"lichoběžník nízká střecha" 6,2*5*2		62,000			
	WV		"vikýř" 1,5*3,5*2*4		42,000			
	WV		Součet		507,750			
119	M	59660400	taška ražená drážková režná velkoformátová základní	kus	6 275,790	29,40	184 508,23	CS ÚRS 2020 01
	WV		507,75*12		6 093,000			
	WV		6093*1,03 Přepočtené koeficientem množství		6 275,790			
120	M	59660402	taška ražená režná velkoformátová krajová pravá	kus	39,600	211,10	8 359,56	CS ÚRS 2020 01
	WV		"vikýř" 1,5*3,3*2*4		39,600			
121	K	765111015,01	Příplatek za řezání tašek valbové střechy	m	152,000	231,00	35 112,00	
	WV		11*8+8*8		152,000			
122	K	765111203	Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka	m	113,000	57,80	6 531,40	CS ÚRS 2020 01
	WV		24*2+12*2+6,5*2		85,000			
	WV		"vikýř" 3,5*2*4		28,000			
	WV		Součet		113,000			
123	M	59660202	mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm	kus	113,000	25,20	2 847,60	CS ÚRS 2020 01
124	K	765111221	Montáž krytiny keramické nároží na sucho větracím pásem lepicím	m	90,500	726,60	65 757,30	CS ÚRS 2020 01
	WV		"nároží" 10,5*4+8*2		58,000			
	WV		"hřeben" 12+6,5		18,500			
	WV		"vikýř" 3,5*4		14,000			
	WV		Součet		90,500			
125	M	59660014	pás větrací kovový hřebene a nároží š 250mm	m	90,500	288,80	26 136,40	CS ÚRS 2020 01
126	K	765111251	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím pásem	m	90,500	497,70	45 041,85	CS ÚRS 2020 01
	WV		"nároží" 10,5*4+8*2		58,000			
	WV		"hřeben" 12+6,5		18,500			
	WV		"vikýř" 3,5*4		14,000			
	WV		Součet		90,500			
127	M	59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný	kus	298,650	190,10	56 773,36	CS ÚRS 2020 01
	WV		90,5*3,3		298,650			
128	K	765111503	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	507,750	101,40	51 485,85	CS ÚRS 2020 01
129	K	765115011	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové velkoformátové na sucho	kus	1 154,000	15,80	18 233,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		1014+140		1 154,000			
130	M	59660404	taška ražená drážková režná velkoformátová protisněhová	kus	1 014,000	77,00	78 078,00	CS ÚRS 2020 01
131	M	59660401	taška ražená drážková režná velkoformátová větrací	kus	140,000	143,90	20 146,00	CS ÚRS 2020 01
132	K	765115121	Montáž ukončení hřebenáče pro keramickou krytinu	kus	7,000	120,80	845,60	CS ÚRS 2020 01
	WV		3+4		7,000			
133	M	59660003	ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči drážkovému š 210mm režná	kus	7,000	261,50	1 830,50	CS ÚRS 2020 01
134	K	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu	kus	2,000	262,50	525,00	CS ÚRS 2020 01
135	M	59660255	nástavec odvětrání kovový D 125mm	kus	2,000	3 381,00	6 762,00	CS ÚRS 2020 01
136	K	765115302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	2,000	892,50	1 785,00	CS ÚRS 2020 01
137	M	59660215	vikýř univerzální 450x550mm	kus	2,000	3 570,00	7 140,00	CS ÚRS 2020 01
138	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	507,750	42,00	21 325,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		"hlavní lichoběžník" (11,5*8,5+(24-11,5)/2*8,5)*2		301,750			
	WV		"boční valby" 8,5*6*2		102,000			
	WV		"lichoběžník nízká střecha" 6,2*5*2		62,000			
	WV		"vikýř" 1,5*3,5*2*4		42,000			
	WV		Součet		507,750			
139	M	28329036	fólie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 1500/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	609,300	51,50	31 378,95	CS ÚRS 2020 01
	WV		507,75*1,2 Přepočtené koeficientem množství		609,300			
140	K	765191031	Lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	528,000	21,00	11 088,00	CS ÚRS 2020 01
141	M	59660020	páska těsnící k podložení kontralatě 60mm/30m u systému vodotěsného podstřeší	m	528,000	21,00	11 088,00	CS ÚRS 2020 01
142	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy	m	57,900	57,80	3 346,62	CS ÚRS 2020 01
	WV		"hřeben" 11,5		11,500			
	WV		"nároží" 8,5*4+6,2*2		46,400			
	WV		Součet		57,900			
143	K	765191061	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí větrané střechy	m	12,400	70,40	872,96	CS ÚRS 2020 01
	WV		6,2*2		12,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	507,750	36,80	18 685,20	CS ÚRS 2020 01
145	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	28,524	1 353,50	38 607,23	CS ÚRS 2020 01
D 766			Konstrukce truhlářské				470 717,30	
146	K	766.03	D+M kuchyňské linky dl. 4,5 m bez spotřebičů	kus	2,000	28 566,00	57 132,00	
147	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 547,00	1 547,00	CS ÚRS 2020 01
148	M	55347585	schody skládací protipožární, mech. z Al profilů, EW 30 DP3, pro výšku max. 320cm, 13 schodnic 130x70cm	kus	1,000	14 889,00	14 889,00	CS ÚRS 2020 01
149	K	766621202	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	7,000	815,00	5 705,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"vikýře"1,4*1,25*4		7,000			
150	M	61110013	okno dřevěné otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	7,000	6 955,00	48 685,00	CS ÚRS 2020 01
151	K	766660101	Montáž dverních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	4,000	855,00	3 420,00	CS ÚRS 2020 01
152	M	61162025	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 700x1970/2100mm	kus	2,000	2 456,00	4 912,00	CS ÚRS 2020 01
153	M	61162026	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970/2100mm	kus	2,000	2 456,00	4 912,00	CS ÚRS 2020 01
154	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	3,000	1 147,00	3 441,00	CS ÚRS 2020 01
155	M	61162025	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 700x1970/2100mm	kus	1,000	2 456,00	2 456,00	CS ÚRS 2020 01
156	M	61162026	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970/2100mm	kus	2,000	2 456,00	4 912,00	CS ÚRS 2020 01
157	K	766660511	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětliku do dřevěné kce	kus	2,000	3 566,00	7 132,00	CS ÚRS 2020 01
158	M	55341202	dveře bezpečnostní protipožární EW 30 DP3 900x1970 mm	kus	2,000	19 456,00	38 912,00	CS ÚRS 2020 01
159	K	766671025	Montáž stresnino okna do krytiny tvarované 78 x 140 cm	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
160	M	61124536	okno střešní dřevěné výklpné-kyvné, izolační trojsklo 78x140cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování	kus	8,000	14 885,00	119 080,00	CS ÚRS 2020 01
161	M	61124164	lemování střešních oken 78x140cm	kus	8,000	5 554,50	44 436,00	CS ÚRS 2020 01
162	M	61124154	lemování střešních oken na profilované krytiny 78x140cm	kus	8,000	2 150,00	17 200,00	CS ÚRS 2020 01
163	M	61124366	rolela celostinní vnitřní 78x140cm	kus	8,000	2 256,50	18 052,00	CS ÚRS 2020 01
164	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	7,000	1 274,00	8 918,00	CS ÚRS 2020 01
165	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm	kus	7,000	4 444,00	31 108,00	CS ÚRS 2020 01
166	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	2,000	2 315,10	4 630,20	CS ÚRS 2020 01
167	M	61182261	zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm	kus	2,000	6 675,00	13 350,00	CS ÚRS 2020 01
168	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	198,00	792,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"vikýře"4		4,000			
169	M	60794100	deska parapetní vnitřní 150x1000mm	m	5,600	315,00	1 764,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"vikýře"1,4*4		5,600			
170	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,211	1 100,00	1 332,10	CS ÚRS 2020 01
D 771			Podlahy z dlaždic				45 380,61	
171	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	16,700	405,00	6 763,50	CS ÚRS 2020 01
	W		"2.01"6,3		6,300			
	W		"2.03"5,2		5,200			
	W		"2.08"5,2		5,200			
	W		Součet		16,700			
172	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	10,000	104,00	1 040,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"2.01"3,95*2+0,5+1,6		10,000			
173	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	33,000	45,00	1 485,00	CS ÚRS 2020 01
	W		10*3,3		33,000			
174	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	16,700	444,00	7 414,80	CS ÚRS 2020 01
	W		"2.01"6,3		6,300			
	W		"2.03"5,2		5,200			
	W		"2.08"5,2		5,200			
	W		Součet		16,700			
175	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	16,700	400,00	6 680,00	CS ÚRS 2020 01
176	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	39,936	302,00	12 060,67	CS ÚRS 2020 01
	W		"2.03"2,68*2,1+(2,68*2+2,1*2)*1,5		19,968			
	W		"2.08"2,68*2,1+(2,68*2+2,1*2)*1,5		19,968			
	W		Součet		39,936			
177	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	9,000	202,00	1 818,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"2.03"5		5,000			
	W		"2.08"4		4,000			
	W		Součet		9,000			
178	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	19,120	177,00	3 384,24	CS ÚRS 2020 01
	W		"2.03"[(2,68*2+2,1*2)		9,560			
	W		"2.08"[(2,68*2+2,1*2)		9,560			
	W		Součet		19,120			
179	K	771771.01	D+M nespalné podlahy pod krbová kamna	kus	2,000	2 144,00	4 288,00	
180	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,744	600,00	446,40	CS ÚRS 2020 01
D 776			Podlahy povlakové				206 442,19	
181	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	189,300	165,00	31 234,50	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"byt 3*9,5+67+15,5		92,000			
	W		"byt 4*9,2+5,6+67+15,5		97,300			
	W		Součet		189,300			
182	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	189,300	199,00	37 670,70	CS ÚRS 2020 01
183	M	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm	m2	208,230	550,00	114 526,50	CS ÚRS 2020 01
	W		189,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		208,230			
184	K	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	137,300	95,00	13 043,50	CS ÚRS 2020 01
	W		"byt 3*2*2+3,95*2+6,6*2+10,1*2+3,8*2+5*2		62,900			
	W		"byt 4*3,8*4+2,5*2+1,5*2+6,7*2+10,1*2+3,8*2+5*2		74,400			
	W		Součet		137,300			
185	M	28411008	lišta soklová	m	140,046	65,00	9 102,99	CS ÚRS 2020 01
	W		137,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		140,046			
186	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,728	500,00	864,00	CS ÚRS 2020 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				48 317,44	
187	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	52,064	490,00	25 511,36	CS ÚRS 2020 01
	W		"2,03*(2,68*2+2,1*2)*2,2		21,032			
	W		"2,08*(2,68*2+2,1*2)*2,2		21,032			
	W		"2,05*5*1		5,000			
	W		"2,10*5*1		5,000			
	W		Součet		52,064			
188	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	57,270	300,00	17 181,00	CS ÚRS 2020 01
	W		52,064*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		57,270			
189	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	0,960	433,00	415,68	CS ÚRS 2020 01
	W		"2,03*0,6*0,8		0,480			
	W		"2,08*0,6*0,8		0,480			
	W		Součet		0,960			
190	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,056	1 000,00	1 056,00	CS ÚRS 2020 01
	W		0,96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,056			
191	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	23,000	154,00	3 542,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"2,03*2*2+1,5*1+0,2*2,1+2,7		11,500			
	W		"2,08*11,5		11,500			
	W		Součet		23,000			
192	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,019	600,00	611,40	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				29 915,20	
193	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	65,040	45,00	2 926,80	CS ÚRS 2020 01
	W		"příznané prvky"					
	W		"sloupky"(0,16*4)*(3*12)		23,040			
	W		"pásky"(0,12*2+0,16*2)*1,5*14		11,760			
	W		"plně vazby"(0,12*2+0,16*2)*(1,5+3)*12		30,240			
	W		Součet		65,040			
194	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	65,040	235,00	15 284,40	CS ÚRS 2020 01
	W		"příznané prvky"					
	W		"sloupky"(0,16*4)*(3*12)		23,040			
	W		"pásky"(0,12*2+0,16*2)*1,5*14		11,760			
	W		"plně vazby"(0,12*2+0,16*2)*(1,5+3)*12		30,240			
	W		Součet		65,040			
195	K	783823173	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	41,800	45,00	1 881,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"římky"(23+11,5*2+7,8*2+6,5*2+9)*0,5		41,800			
196	K	783827463	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	41,800	235,00	9 823,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"římky"(23+11,5*2+7,8*2+6,5*2+9)*0,5		41,800			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				70 334,17	
197	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	890,306	14,00	12 464,28	CS ÚRS 2020 01
	W		"SDK"534,37+408		942,370			
	W		"odpočet obklady"-52,064		-52,064			
	W		Součet		890,306			
198	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	890,306	65,00	57 869,89	CS ÚRS 2020 01
	D	795	Lokální vytápění				81 758,00	
199	K	795432002	Usazení křbových kamen o hmotnosti do 150 kg	kus	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2020 01
200	M	795.01	akumulační křbová kamna 2-6,5 kW vč. akumulační sady, nutný sekundární přívod vzduchu DN125	kus	2,000	34 558,00	69 116,00	
201	K	795941001	Propojení na přívod vzduchu z exteriéru hliníkovou flexi rourou	m	10,000	255,00	2 550,00	CS ÚRS 2020 01
202	M	59884296	vložka nerez flexibilní vč. koncovek D 12cm	m	10,000	520,00	5 200,00	CS ÚRS 2020 01
203	K	795942013	Napojení lomené ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 150 mm	m	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2020 01
204	M	54171017	roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 150mm	m	2,000	514,00	1 028,00	CS ÚRS 2020 01
205	M	54171158	koleno kouřové tl plechu 0,5mm D 152mm	kus	2,000	98,00	196,00	CS ÚRS 2020 01
206	M	54171188	růžice kouřová D 152mm	kus	2,000	54,00	108,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba 2bj. škola Vlasenice

Objekt:

02 - stavební úpravy - neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Lhota-Vlasenice

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

242 749,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	242 749,48	15,00%	36 412,42

Cena s DPH

v CZK

279 161,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba 2bj, škola Vlasenice

Objekt:

02 - stavební úpravy - neuznatelné

Místo:

Datum: 05.03.2020

Zadavatel:

obec Lhota-Vlasenice

Projektant:

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

242 749,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

62 172,90

D 4

Vodorovné konstrukce

7 945,65

1	K	411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm	kus	1,000	318,00	318,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		"přístup na půdu nad schody"1		1,000			
2	M	59341431	panel stropní plný PZD 2380x1190x140mm	kus	1,000	2 788,00	2 788,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,288	2 924,00	842,11	CS ÚRS 2020 01
	WV		"prodloužení schodiště v podkrovi"1.2*0.4*0.2*3		0,288			
4	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,029	44 333,00	1 285,66	CS ÚRS 2020 01
	WV		0.288*100/1000		0,029			
5	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,240	715,00	2 316,60	CS ÚRS 2020 01
	WV		1.2*(0.2+0.3)*3+0.2*0.3*3*2+1.2*0.3*3		3,240			
6	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,240	122,00	395,28	CS ÚRS 2020 01

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

40 375,68

7	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	197,920	204,00	40 375,68	CS ÚRS 2020 01
	WV		"vstupní chodba"11*2.3+(11*2+2.3*2)*3.5		118,400			
	WV		"schodiště"3.2*5.6+(3.2*2+5.6*2)*3.5		79,520			
	WV		Součet		197,920			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 628,62

8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	43,220	44,00	1 901,68	CS ÚRS 2020 01
	WV		"vstupní chodba"11*2.3		25,300			
	WV		"schodiště"3.2*5.6		17,920			
	WV		Součet		43,220			
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	43,220	77,00	3 327,94	CS ÚRS 2020 01
10	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,300	1 330,00	399,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		"ubourání zábradlí v podkrovi"1*1*0.3		0,300			

D 997

Přesun sutě

479,79

11	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,540	613,00	331,02	CS ÚRS 2020 01
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,540	231,00	124,74	CS ÚRS 2020 01
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,700	8,90	24,03	CS ÚRS 2020 01
	WV		"dřevo v místě do 1 km"0		0,000			
	WV		"cihelné a beton na skládku"(0,54)*5		2,700			
	WV		Součet		2,700			

D 998

Přesun hmot

7 743,16

14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,169	1 498,00	7 743,16	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

180 576,58

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

65 673,20

15	K	741.001	Společné prostory schodiště	kpl	1,000	65 673,20	65 673,20	
----	---	---------	-----------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D 766

Konstrukce truhlářské

97 761,40

16	K	766.001	Repase vstupních dveří	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	
17	K	766311111	Montáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	24,200	577,00	13 963,40	CS ÚRS 2020 01
	WV		"schodiště"6,5*2		13,000			
	WV		"průchod na půdu"2,2		2,200			
	WV		"půda nad schody"4,5*2		9,000			
	WV		Součet		24,200			
18	M	766766.01	zábradlí vnitřní	m	24,200	1 190,00	28 798,00	

D 771

Podlahy z dlaždic

1 506,30

19	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	1,800	405,00	729,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		"prodloužení schodiště"1.2*(0.2*3+0.3*3)		1,800			
20	K	771474122	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	3,000	104,00	312,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		"prodloužení schodiště"(0.2+0.3)*3*2		3,000			
21	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	9,900	45,00	445,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		3*3,3		9,900			
22	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,033	600,00	19,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
				15 635,68				
23	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80m	m2	197,920	14,00	2 770,88	CS ÚRS 2020 01
	W		"vstupní chodba"11*2.3+(11*2+2.3*2)*3.5		118,400			
	W		"schodiště"3.2*5,6+(3.2*2+5,6*2)*3.5		79,520			
	W		Součet		197,920			
24	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3.80 m	m2	197,920	65,00	12 864,80	CS ÚRS 2020 01

VÝKAZ VÝMĚR						
Stavba: Vestavba 2 bytů do objektu bývalé školy						
Soubor: Elektro silová, osvětlení, vytápění, větrání, slaboproudé rozvody,hromosvod						
Datum:						
	DODÁVKA A MONTÁŽ CELKEM:					
	Název položky	MJ	Množství celkem	DODÁVKA jednotková cena	MONTÁŽ jednotková cena	CELKEM
	Elektro silová.osvětlení - byty					156 392,04
	kabel CYKY 3x1,5	m	620	11,45	15,23	16 535,40
	kabel CYKY 3x2,5	m	410	19,43	16,38	14 680,05
	kabel CYKY 5x2,5	m	65	30,03	17,85	3 112,20
	vodič CY 16	m	45	41,48	10,50	2 338,88
	vodič CY 4	m	72	12,50	10,50	1 655,64
	krabice KP 68	ks	13	13,13	48,30	798,53
	krabice KU 68	ks	62	10,40	48,30	3 639,09
	krabice KO 97	ks	22	33,71	54,60	1 942,71
	svorka Wago	ks	80	8,93	8,40	1 386,00
	rozvaděč bytový	ks	2	16 590,00	1 312,50	35 805,00
	svítidlo LED přisazené 36W	ks	14	934,50	231,00	16 317,00
	svítidlo LED přisazené 26W	ks	16	682,50	231,00	14 616,00
	svítidlo kuchyňská linka	ks	4	2 299,50	231,00	10 122,00
	vypínač pod omítku č.1 až7	ks	22	168,00	65,10	5 128,20
	dvojzásuvka pod omítku Tango	ks	52	131,25	60,90	9 991,80
	sporáková přípojka	ks	4	414,75	81,90	1 986,60
	trubka ohebná FXP 23	m	58	14,18	24,15	2 222,85
	zvonek bytový	ks	2	178,50	68,25	493,50
	tlačítko zvonkové	ks	2	157,50	65,10	445,20
	Ostatní drobný mantážní materiál	kpl	1	1 575,00	525,00	2 100,00
	požární prostupy	ks	5	472,50	577,50	5 250,00
	požární kouřový hlásič	ks	4	1 325,10	131,25	5 825,40
	Vytápění :					60 405,66
	přímotopný konvektor 1,5 kW	ks	10	1 900,50	178,50	20 790,00
	přímotopný konvektor 2,0 kW	ks	2	2 205,00	178,50	4 767,00
	přímotopný konvektor 1,0 kW	ks	3	1 701,00	178,50	5 638,50
	prostorový mechanický termostat	ks	8	682,50	131,25	6 510,00
	přípojovací krabice KU 68	ks	15	10,40	48,30	880,43
	krabice KP 68 hluboká	ks	3	13,13	48,30	184,28
	kabel CYKY 3x1,5	m	58	11,45	15,23	1 546,86
	kabel CYKY 3x2,5	m	420	19,43	16,38	15 038,10
	stykač 230V/4	ks	4	556,50	89,25	2 583,00
	ostatní drobný montážní materiál	kpl	1	1 890,00	577,50	2 467,50
	Větrání:					65 442,30
	ventilátor EDMT 100	ks	2	2 152,50	163,80	4 632,60
	Ventilátor EDMT 150	ks	2	3 360,00	163,80	7 047,60
	digestoř standard	ks	2	3 412,50	225,75	7 276,50
	potrubí SPIRO 100, 150	m	28	141,75	117,60	7 261,80
	potrubí flexo 100	m	3	147,00	110,25	771,75
	potrubní doplňky	ks	15	157,50	1 102,50	18 900,00
	kotevní a montážní materiál	kpl	1	2 310,00	1 260,00	3 570,00
	žaluziová klapka PER 200	ks	5	976,50	481,95	7 292,25
	potrubní zpětná klapka	ks	5	228,90	128,10	1 785,00
	časovač ventilátorů	ks	4	420,00	84,00	2 016,00
	ovládací tlačítko	ks	8	152,25	65,10	1 738,80

	ostatní drobný montážní materiál	kpl	1	1 575,00	1 575,00	3 150,00
	Společné prostory schodiště:					65 673,20
	rozvaděč okruhy	ks	1	7 192,50	1 260,00	8 452,50
	rozvaděč elektroměrový(vana)	ks	1	57,75	13 608,00	13 665,75
	kabel CYKY 5x6	m	60	86,52	17,12	6 218,10
	kabel CYKY 5x1,5	m	60	22,89	27,51	3 024,00
	kabel CYKY 3x1,5	m	96	11,45	15,02	2 540,16
	vodič CY 10	m	60	34,34	10,50	2 690,10
	svítidlo LED 22W	ks	8	682,50	231,00	7 308,00
	tlačítko ovládací	ks	8	152,25	65,10	1 738,80
	montážní krabice	ks	8	10,40	48,30	469,56
	elektrický vrátný	ks	1	3 727,50	1 312,50	5 040,00
	domácí telefon	ks	4	1 144,50	892,50	8 148,00
	schodišťový automat	ks	1	1 344,00	75,60	1 419,60
	kabel SYKFY 5x2	m	125	9,98	10,50	2 559,38
	elektrický zámek	ks	1	997,50	215,25	1 212,75
	kabel AYKY 4x35	ks	10	89,25	29,40	1 186,50
	STA-společná televizní anténa:					30 464,18
	kabel Koax 8	m	125	10,82	10,50	2 664,38
	krabice přístrojová KP 68	ks	10	10,40	48,30	586,95
	zásuvka STA	ks	8	257,25	194,25	3 612,00
	rozvaděč STA	ks	1	4 809,00	2 310,00	7 119,00
	antenní stožár	ks	1	997,50	1 260,00	2 257,50
	držák anten	ks	3	577,50	262,50	2 520,00
	montážní materiál pro montáž anten a antenního stož.	kpl	1	1 417,50	735,00	2 152,50
	kabel CYKY 3x1,5	m	55	11,45	15,23	1 466,85
	ostatní montážní materiál	kpl	1	1 575,00	787,50	2 362,50
	trubka toi 23	m	100	14,18	27,30	4 147,50
	oživení,seřízení,zkušební provoz	kpl	1	0,00	1 575,00	1 575,00
	Telefon,počítačová síť:					17 323,95
	kabel UTP Cat6	m	150	10,40	10,50	3 134,25
	zásuvka RJ 45	ks	10	225,75	194,25	4 200,00
	krabice přístrojová KP 68	ks	10	10,40	48,30	586,95
	trubka toi 23	m	90	14,18	27,30	3 732,75
	příprava pro WIFI	kpl	1	2 205,00	1 575,00	3 780,00
	ostatní montážní materiál	kpl	1	1 260,00	630,00	1 890,00
	Vybavení kuchyňské linky:					85 638,00
	sporák, sklokeramická deska, 60x60	ks	2	13 639,50	262,50	27 804,00
	lednice s mrazákem 150/60 litrů	ks	2	11 445,00	262,50	23 415,00
	myčka	ks	2	13 639,50	262,50	27 804,00
	mikrovlnná trouba	ks	2	3 045,00	262,50	6 615,00
	Hromosvod:					29 985,90
	vodič AlMgSi na povrchu včetně podpěr	m	95	47,25	57,75	9 975,00
	svorky(SS,SK,SO,SZ,ST 03,ST02	ks	80	29,40	48,30	6 216,00
	ochranný úhelník včetně držáků	ks	4	336,00	180,60	2 066,40
	Pásek FeZn 30x4	m	60	37,28	13,65	3 055,50
	kulatina FeZn 10mm	m	20	30,45	13,65	882,00
	jímací tyč včetně držáků	ks	2	378,00	262,50	1 281,00
	ostatní montážní materiál	kpl	1	1 575,00	735,00	2 310,00
	zemní práce-výkop včetně zahrnutí, hutnění	m	50	0,00	84,00	4 200,00
	VÝCHOZÍ REVIZE					3 150,00

SEZNAM PODDODAVATELŮ

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

ELEKTRO HADRAVA s.r.o.

Na Sušírně 490, 394 70 Kamenice nad Lipou

IČ: 281 46 921

druh poddodávky:

elektroinstalace

V Kamenici nad Lipou dne 13. 3. 2020



Ing. Pavel Drbal

jednatel společnosti

I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770 -13-
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ66636531



U Kulturního domu 770
3394 70 Kamenice nad Lipou

Vestavba 2 BJ do podkrovi, Vlasenice 38

Vestavba z bu na podkrovi, vlnenie

V Kamenici nad Lipou dne: 13. 3. 2020

**I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMÁ S.R.O.**
U Kulturního domu 770
tel.: 565 432 344, fax 565 433 310
BIC: CZK06036531