



Objednatel:  
**ZŠ a MŠ Košetice**  
**čp. 165**  
**Košetice**

Název a účel díla:

## MODERNIZACE ZDROJE TEPLA ZŠ A MŠ KOŠETICE

dokumentace pro provedení stavby

Paré č.:

Odpovědná osoba:  
**Jaroslav Šebek**

Vypracoval:  
**Jaroslav Šebek**

Datum:	<b>12/2020</b>	Stupeň:	<b>DPS</b>
Měřítko:	<b>---</b>	Formát:	<b>3xA4</b>

Název přílohy:

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Změna:

-

Číslo příl.:

**02**

# Oceněný soupis prací

Stavba: Modernizace zdroje tepla ZŠ a MŠ Košetice

Objekt: Silnoproudá elektrotechnika

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5
<b>Celkem</b> <b>Rozváděče (dodávka včetně montáže a drobného montážního materiálu)</b>				
1		Elektr. měřový rozváděč pro nepřímé měření jistění 200A MTP 200/5, zapuštěné provedení s požární odolností dle PBR (viz.v.č.05)	ks	1,000
2		Rozváděč kotelny RK(viz.v.č.06)	ks	1,000
3		Hlavní ochranná přípojnice HOP	ks	1,000
<b>Kabely včetně prořezu (dodávka včetně montáže a drobného montážního materiálu)</b>				
4		Kabel 1-CYKY J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	80,000
5		Kabel 1-CYKY J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	40,000
6		Kabel 1-CYKY O 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	10,000
7		Kabel 1-CYKY J 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	40,000
8		Kabel 1-CYKY J 5x16mm <sup>2</sup>	m	20,000
9		Kabel 1-CYKY J 5x25mm <sup>2</sup>	m	20,000
10		Kabel 1-CYKY J 4x120mm <sup>2</sup> - uloženo v mechanicky odolné, nerozebíratelné trubce, nebo v drážce pod omítkou	m	40,000
11		Kabel 1-CY 35mm <sup>2</sup>	m	40,000
12		Kabel 1-CY 6mm <sup>2</sup>	m	30,000
<b>Zásuvky, spínače, krabice (dodávka včetně montáže a drobného montážního materiálu)</b>				
13		Instalační krabice univerzální KU	ks	8,000
14		Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44	ks	2,000
		Zásuvka 400V/16A, IP44	ks	1,000
15		Schodišťový přepínač 230V/10A, řazení 1,IP44	ks	2,000
<b>Osvětlovací tělesa (dodávka včetně montáže a drobného montážního materiálu)</b>				
15		LED průmyslové svítidlo 53W/7700lm, IP44	ks	5,000
<b>Ostatní</b>				
16		Drátěný kabelový žlab komplet vč.příslušenství	m	40,000
17		Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000
18		Lišta kovová , ocelová konstrukce	m	20,000
19		Práce na stávajícím zařízení, úprava hlavního rozváděče, vydrátování, přepojení, atd.	kpl	1,000
		Součinnost s rozvodným závodem, napojení ve stávající pojistkové, rozpojovací skříni, zaplombování atd	kpl	1,000
20		Revize	hod	6,000
21		vytvoření prostupů jádrovým vrtání včetně následného utěsnění a případně protipožární ucpávkou	kpl	1,000
22		Demontáž stávajících rozvodů a koncových prvků včetně odvozu a ekologické likvidace	kpl	1,000

***Součástí jednotkových cen položek musí být: .***

- a) veškeré položky na přípomocce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- j) vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.
- k) příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykazány zvlášť.
- l) veškeré vedlejší a ostatní náklady (zařízení staveniště, průběžné úklidy a závěrečný....)