

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Základní škola a Mateřská škola Lukavec**
Sídlo: Na Podskalí 282, 394 26 Lukavec
IČ: 70983780
Zastoupený: Mgr. Lenkou Povondrovou - ředitelkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 622691370/0800
Telefon: 565 445 240
E-mail: zslukavec.reditel@centrum.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: ADEMA PACOV s.r.o.....
se sídlem: Antonína Sovy 386 , 395 01 PACOV.....
spisová značka: C 12992 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 26083949

DIČ: CZ26083949

Zastoupený:

Vrtiškou Františkem

bankovní spojení: Komeční banka

číslo účtu: 107-3455480227 / 0100.....

telefon: 603 892082..... fax:

e-mail: ademapacov@seznam.cz.....

Zástupci zhotovitele:

Vrtiška František ve věcech smluvních (tel. 603 892082)

Vrtiška František ve věcech technických (tel. 603 892082)

dále jen **zhotovitel**

3. Touto smlouvou se zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení k veřejné zakázce malého



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

rozsahu na stavební práce vedené pod názvem „Lukavec – odborné učebny II – výměna podlahových krytin“ zadávané mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zakázka“).

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo: „Lukavec – odborné učebny II – výměna podlahových krytin“. Předmět díla je blíže specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Předmět díla je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu s názvem „Přírodní vědy a polytechnika na základní škole v Lukavci“, reg. číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014529.
2. Dílo bude provedeno podle:
 - této smlouvy a příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem
 - a nabídky zhotovitele ze dne 28.6.2021.
3. Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému provedení díla. Součástí předmětu smlouvy je také předání fotodokumentace z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD, dokladů o likvidaci odpadu, stavebního deníku a případně dalších dokladů vyspecifikovaných objednatelem nebo technickým dozorem ve stavebním deníku. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.
4. Povinnost k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je:
 - účast na kontrolních dnech,
 - provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu,
 - zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
 - provádění denního úklidu staveniště,
 - likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
6. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny dle vzájemné dohody smluvních stran,
 - b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. bodu 6 písm. a) této smlouvy a množstvím provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
7. Méněpráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu,
 - b) vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.
8. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti zadávací dokumentaci,

jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost materiálu.

9. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
11. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

1. Sjednávají se následující závazné termíny:
 - Předání staveniště: 7. 7. 2021
 - Zahájení prací: 7. 7. 2021
 - Dokončení díla: 20.8.2021
2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
3. Předáním díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla prostého vad či nedodělků včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy a touto smlouvou.
4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku s uvedením konkrétního důvodu přerušení prací.
5. Místem plnění je NUTS CZ063, kraj Vysočina, Základní škola a Mateřská škola Lukavec, jednotlivé učebny ve škole (fyzika a kabinet, chemie a kabinet, přírodopis a kabinet, cvičná kuchyň, dílny a kabinet a jazykové/počítačové učebny).

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	 442.379,-- Kč
Sazba DPH	 21 %
DPH	 92.900,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	 535.279,-- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla. Obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk.
3. Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že
 - objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce),
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),
 - pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu.
4. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.
5. Cena díla bude zaplácena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV.1. jednorázově, po předání a převzetí řádně zhotoveného díla (tj. díla bez vad a nedodělků) na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací.
6. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a lhůtu splatnosti. Faktura dále obsahuje název projektu reg. číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014529.
7. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne od doručení faktury objednateli.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
2. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem

a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.

3. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Práce budou prováděny tak, aby byly maximálně omezeny jejich nepříznivé účinky na okolní prostředí. Budou respektována nařízení pro ochranu hluku proti vibracím. Pro dílo je navržen následující způsob nakládání s odpady:
 - komunální odpady budou tříděny a přednostně předávány k využití. Pouze nevyužitelný zbytek bude uložen na skládce jako směsný komunální odpad,
 - odpady charakteru stavební suti budou též přednostně předávány k využití. Pouze pokud není možné, bude odpad uložen na řízené skládce.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

VI STAVENIŠTĚ

1. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.
2. Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit jakékoliv stavební práce na objektu dle čl. II této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. V místě plnění objednatel neposkytuje pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
7. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Nejpozději do 5 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli, to vše vlastním nákladem.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
5. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

VII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, jinak obvyklému účelu.
2. O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.
3. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 10 kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.
4. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
5. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou. Objednatel může převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli zejména následující doklady v českém jazyce:
 - stavební deník,
 - doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud jsou k výrobkům vydány a nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění);
 - zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla.
7. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky.
8. Za vady, které se projeví po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
9. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

VIII ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 36 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla, které se vyskytnou v záruční době.
3. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
6. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou slevou z ceny díla.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání jejich výše.

IX PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III. bodu 1. této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky vč. DPH za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).
4. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.
5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, nedodělek) zvlášť.
6. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
7. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané pokuty.
8. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
9. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

X POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, přičemž výše pojistné částky činí min. 0,5 mil. Kč.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu dle čl. X.1.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XI PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou prováděny zaměstnanci zhotovitele či jeho poddodavatelů. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů hradí zhotovitel.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.
4. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace, nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k realizaci díla, účetní doklady a vysvětlující informace.
6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
7. Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XII PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE


1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zajistit ve všech poddodavatelských smlouvách povinnost, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností.

XIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního tajemství.

7. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice.
8. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat, pandemii apod.
9. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

XIV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Lukavci dne 30.6. 2021	V Lukavci dne 30.6. 2021
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Mgr. Lenka Povondrová	František Vrtiška
ředitelka	jednatel
Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC IČO: 26083949	ADEMA PACOV s.r.o. Antonína Sovy 386, 395 01 PACOV IČO: 26083949 dič: CZ26083949

Číslo zakázky Zakázka Krycí list rozpočtu Odborné učebny ZŠ Lukavec - Výměna podlahových krytin									
Komentář									
Popis verze		Nabídka							
Komentář verze									
Adresa									
Rok		2021		Datum zahájení		14.06.2021			
Typ Firmy		Název		Kontaktní osoba		Telefon			
Význam (funkce)		Jméno							
Rozpočtář		2104A							
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění						
SO_01	Učebna kuchyně								
SO_02	Učebna chemie + kabinety								
SO_03	Učebna fyziky + kabinet								
SO_04	Učebna přírodopis + kabinet								
SO_05	Učebna dílny + kabinet								
SO_06	Učebna počítačové technologie								
		Celkem (bez DPH)		442 379					
		DPH		92 900					
		DPH 21 % ze základny: 442 379		92 900					
		Celkem (včetně DPH)		535 279					
Za zhotovitele		Za objednatele							
Jméno :		Jméno :							
Datum :		Datum :							
Podpis:		Podpis :							
Poznámka :		 Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Poříškali 282, 394 26 LUKAVEC IČO: 70993780							

Zakázka:

Odborné učebny ZŠ Lukavec - Výměna podlahových krytin

		Popis		Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba				442 379	92 900	535 279	111
SO_01: Učebna kuchyně				37 181	7 808	44 989	17
099: Přesun hmot HSV				506	106	612	4
776: Podlahy povlakové				36 275	7 618	43 893	11
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				400	84	484	2
SO_02: Učebna chemie + kabinety				94 744	19 896	114 640	20
099: Přesun hmot HSV				1 269	266	1 535	4
776: Podlahy povlakové				93 375	19 609	112 984	14
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				100	21	121	2
SO_03: Učebna fyziky + kabinet				88 387	18 561	106 949	20
099: Přesun hmot HSV				1 172	246	1 419	4
776: Podlahy povlakové				87 015	18 273	105 288	14
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				200	42	242	2
SO_04: Učebna přírodopis + kabinet				89 719	18 841	108 560	20
099: Přesun hmot HSV				1 194	251	1 445	4
776: Podlahy povlakové				88 425	18 569	106 994	14
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				100	21	121	2
SO_05: Učebna dílny + kabinet				57 426	12 059	69 485	17
099: Přesun hmot HSV				796	167	963	4
776: Podlahy povlakové				56 530	11 871	68 401	11
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				100	21	121	2
SO_06: Učebna počítačové technologie				74 923	15 734	90 657	17
099: Přesun hmot HSV				1 043	219	1 262	4
776: Podlahy povlakové				73 830	15 504	89 334	11
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				50	11	61	2
Celkem (bez DPH)				442 379			
DPH				92 900			
DPH 21 % ze základny: 442 379				92 900			
Celkem (včetně DPH)				535 279			

Zakázka:

Odborné učebny ZŠ Lukavec - Výměna podlahových krytin

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

S: Stavba

442 379

SO_01: Učebna kuchyně

37 181

099: Přesun hmot HSV

506

1.	SP	997013813/00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot	t	0,118	1 300,00	153
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03							

2.	SP	997013213/00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,118	500,00	59
Plný popis: Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m							

3.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,118	500,00	59
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							

4.	SP	997013511/00	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,118	2 000,00	235
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km							

776: Podlahy povlakové

36 275

5.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	47,0	30,00	1 410
Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky							

6.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	47,0	40,00	1 880
Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)							

7.	SP	776121111/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	47,0	25,00	1 175
Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah							

8.	SP	776141112/00	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	47,0	150,00	7 050
Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm							

9.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	47,0	155,00	7 285
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních							

10.	H	28411012	PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do - 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	51,7	300,00	15 510
-----	---	----------	--	----	------	--------	--------

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
11.	SP 776421111/00	Montáž obvodových lišt lepením <i>Montáž lišt obvodových lepených</i>	m	37,0	30,00	1 110	
13.	SP 776421311/00	Montáž přechodových samolepících lišt <i>Montáž lišt přechodových samolepících</i>	m	1,0	50,00	50	
12.	H 28411008	lišta soklová PVC <i>Plný popis:</i>	m	37,0	15,00	555	
14.	H 55343119	profil přechodový <i>Plný popis:</i>	m	1,0	100,00	100	
15.	SP 998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	1,0	150,00	150	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 400							
16.	ON 04	Mimostaveništní doprava <i>Plný popis:</i>	%	1,0	300,00	300	
17.	ON 07	Zařízení staveniště <i>Plný popis:</i>	%	1,0	100,00	100	
SO_02: Učebna chemie + kabinet 94 744							
099: Přesun hmot HSV 1 269							
18.	SP 997013813/00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03</i>	t	0,295	1 300,00	384	
19.	SP 997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>	t	0,295	500,00	148	
20.	SP 997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	0,295	500,00	148	
21.	SP 997013511/00	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	0,295	2 000,00	590	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
776: Podlahy povlakové							
22.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně			93 375	
		Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	118,0	30,00	3 540	
23.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením			4 720	
		Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	118,0	40,00		
24.	SP	776121111/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3			2 950	
		Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	118,0	25,00		
25.	SP	776141112/00	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm			17 700	
		Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	118,0	150,00		
26.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem			18 290	
		Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	118,0	155,00		
27.	H	28411012	PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do - 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1			38 940	
		Plný popis:	m2	129,8	300,00		
28.	SP	776421111/00	Montáž obvodových lišt lepením			2 640	
		Plný popis: Montáž lišt obvodových lepených	m	88,0	30,00		
30.	SP	776421311/00	Montáž přechodových samolepících lišt			50	
		Plný popis: Montáž lišt přechodových samolepících	m	1,0	50,00		
29.	H	28411008	lišta soklová PVC			1 320	
		Plný popis:	m	88,0	15,00		
31.	H	55343119	profil přechodový			100	
		Plný popis:	m	1,0	100,00		
35.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m			50	
		Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,0	50,00		
32.	SP	776431111/00	Montáž schodišťových hran lepených			1 125	
		Plný popis: Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	7,5	150,00		
34.	SP	776321211/00	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm			675	
		Plný popis: Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	7,5	90,00		
33.	H	69752182	schodová hrana a lišta			1 275	
		Plný popis:	m	7,5	170,00		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
36.	ON 04	Mimostaveništní doprava	%	1,0	50,00	50	100
Plný popis:							
37.	ON 07	Zařízení staveniště	%	1,0	50,00	50	50
Plný popis:							
SO_03: Učebna fyziky + kabinet							
099: Přesun hmot HSV							
38.	SP 997013813/00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot	t	0,273	1 300,00	355	88 387
kód odpadu 17 02 03							
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03							
39.	SP 997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,273	500,00	136	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m							
40.	SP 997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,273	500,00	136	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
41.	SP 997013511/00	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,273	2 000,00	545	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km							
776: Podlahy povlakové							
42.	SP 776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	109,0	30,00	3 270	87 015
Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky							
43.	SP 776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	109,0	40,00	4 360	
Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)							
44.	SP 776121111/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	109,0	25,00	2 725	
Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah							
45.	SP 776141112/00	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	109,0	150,00	16 350	
Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm							
46.	SP 776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	109,0	155,00	16 895	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních							
47.	H 28411012	PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do - 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	119,9	300,00	35 970	
Plný popis:							
48.	SP 776421111/00	Montáž obvodových lišt lepením	m	70,0	30,00	2 100	
Plný popis: Montáž lišt obvodových lepených							
50.	SP 776421311/00	Montáž přechodových samolepících lišt	m	2,0	50,00	100	
Plný popis: Montáž lišt přechodových samolepících							
49.	H 28411008	lišta soklová PVC	m	70,0	15,00	1 050	
Plný popis:							
51.	H 55343119	profil přechodový	m	2,0	100,00	200	
Plný popis:							
55.	SP 998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,0	100,00	100	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
52.	SP 776431111/00	Montáž schodišťových hran lepených	m	9,5	150,00	1 425	
Plný popis: Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených							
54.	SP 776321211/00	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	9,5	90,00	855	
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm							
53.	H 69752182	schodová hrana a lišta	m	9,5	170,00	1 615	
Plný popis:							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
56.	ON 04	Mimostaveništní doprava	%	1,0	100,00	100	200
Plný popis:							
57.	ON 07	Zařízení staveniště	%	1,0	100,00	100	
Plný popis:							
SO_04: Učebna přírodopis + kabinet							
099: Přesun hmot HSV							
58.	SP 997013813/00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot	t	0,278	1 300,00	361	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.	Cena	Cen. soustava
59.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,278	500,00	139
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m							
60.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,278	500,00	139
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
61.	SP	997013511/00	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,278	2 000,00	555
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km							
776: Podlahy povlakové							
62.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	111,0	30,00	3 330
Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky							
63.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	111,0	40,00	4 440
Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)							
64.	SP	776121111/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	111,0	25,00	2 775
Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah							
65.	SP	776141112/00	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	111,0	150,00	16 650
Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm							
66.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	111,0	155,00	17 205
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních							
67.	H	28411012	PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do - 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	122,1	300,00	36 630
Plný popis:							
68.	SP	776421111/00	Montáž obvodových listů lepením	m	70,0	30,00	2 100
Plný popis: Montáž listů obvodových lepených							
70.	SP	776421311/00	Montáž přechodových samolepících listů	m	2,0	50,00	100
Plný popis: Montáž listů přechodových samolepících							
69.	H	28411008	lišta soklová PVC	m	70,0	15,00	1 050
Plný popis:							
71.	H	55343119	profil přechodový	m	2,0	100,00	200
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
75.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	1,0	50,00	50	
72.	SP	776431111/00	Montáž schodišťových hran lepených <i>Plný popis: Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených</i>	m	9,5	150,00	1 425	
74.	SP	776321211/00	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm <i>Plný popis: Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm</i>	m	9,5	90,00	855	
73.	H	69752182	schodová hrana a lišta <i>Plný popis:</i>	m	9,5	170,00	1 615	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
76.	ON	04	Mimostaveništní doprava <i>Plný popis:</i>	%	1,0	50,00	50	100
77.	ON	07	Zařízení staveniště <i>Plný popis:</i>	%	1,0	50,00	50	
SO_05: Učebna dílny + kabinet								
099: Přesun hmot HSV							57 426	796
78.	SP	997013813/00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03</i>	t	0,185	1 300,00	241	
79.	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>	t	0,185	500,00	93	
80.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	0,185	500,00	93	
81.	SP	997013511/00	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	0,185	2 000,00	370	
82.	SP	776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně <i>Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky</i>	m2	74,0	30,00	2 220	56 530

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
83.	SP	776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením <i>Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)</i>	m2	74,0	40,00	2 960		
84.	SP	776121111/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 <i>Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah</i>	m2	74,0	25,00	1 850		
85.	SP	776141112/00	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm <i>Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm</i>	m2	74,0	150,00	11 100		
86.	SP	776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem <i>Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních</i>	m2	74,0	155,00	11 470		
87.	H	28411012	PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do - 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1 <i>Plný popis:</i>	m2	81,4	300,00	24 420		
88.	SP	776421111/00	Montáž obvodových lišt lepením <i>Plný popis: Montáž lišt obvodových lepených</i>	m	48,0	30,00	1 440		
90.	SP	776421311/00	Montáž přechodových samolepících lišt <i>Plný popis: Montáž lišt přechodových samolepících</i>	m	2,0	50,00	100		
89.	H	28411008	lišta soklová PVC <i>Plný popis:</i>	m	48,0	15,00	720		
91.	H	55343119	profil přechodový <i>Plný popis:</i>	m	2,0	100,00	200		
92.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	1,0	50,00	50		
93.	ON	04	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Mimostaveništní doprava <i>Plný popis:</i>			1,0	50,00	50	100
94.	ON	07	Zařízení staveniště <i>Plný popis:</i>	%	1,0	50,00	50	50	

SO_06: Učebna počítačové technologie
099: Přesun hmot HSV

74 923
1 043

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
95.	SP 997013813/00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03</i>	t	0,243	1 300,00	315	
96.	SP 997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>	t	0,243	500,00	121	
97.	SP 997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	0,243	500,00	121	
98.	SP 997013511/00	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	0,243	2 000,00	485	
776: Podlahy povlakové							73 830
99.	SP 776201811/00	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně <i>Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky</i>	m2	97,0	30,00	2 910	
100.	SP 776111116/00	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením <i>Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)</i>	m2	97,0	40,00	3 880	
101.	SP 776121111/00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 <i>Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah</i>	m2	97,0	25,00	2 425	
102.	SP 776141112/00	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm <i>Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm</i>	m2	97,0	150,00	14 550	
103.	SP 776221111/00	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem <i>Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních</i>	m2	97,0	155,00	15 035	
104.	H 28411012	PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do - 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1 <i>Plný popis:</i>	m2	106,7	300,00	32 010	
105.	SP 776421111/00	Montáž obvodových lišt lepením <i>Plný popis: Montáž lišt obvodových lepených</i>	m	56,0	30,00	1 680	
107.	SP 776421311/00	Montáž přechodových samolepících lišt <i>Plný popis: Montáž lišt přechodových samolepících</i>	m	3,0	50,00	150	
106.	H 28411008	lišta soklová PVC <i>Plný popis:</i>	m	56,0	15,00	840	

Poř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
108.	H	55343119	profil přechodový	m	3,0	100,00	300	
Plný popis:								
109.	SP	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,0	50,00	50	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
110.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	1,0	25,00	25	50
Plný popis:								
111.	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,0	25,00	25	
Plný popis:								

