

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Obec Obrataň
Sídlo: Obrataň 204, 394 12 Obrataň
IČ: 00248746
DIČ: CZ00248746
Zastoupený: Alešem Komárkem - starostou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3929261/0100
Telefon: 702 064 098
E-mail: podatelna@obecobratan.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Název: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Sídlo: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531
Zastoupený: Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-3875730237/0100
Telefon: 565 432 243
E-mail: info@kamenicka.cz

dále jen **zhotovitel**

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 22.5.2020 Smlouvu o dílo na „**ZTV Obrataň – SO 101 Komunikace**“ a dne 12.10.2021 Dodatek Č.1. Na základě skutečně provedeného rozsahu prací se smluvní strany dohodly na provedení víceprací, které jsou předmětem tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly na změnách a doplnění smlouvy o dílo takto

II DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 22.6.2021 v důsledku rozšíření prací.

III CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:


Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	2 599 932,00 Kč
Dodatek č.1 (sanace podloží)	1 032 725,60 Kč
Dodatek č.2 (zvýšení rozsahu prací)	 75 838,59 Kč
Celkem bez DPH	3 708 496,19 Kč
Sazba DPH	 21 %
DPH	 778 784,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	 4 487 280,39Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tímto dodatkem ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena. Smluvní strany se dohodly, že ujednání, která jsou předmětem tohoto dodatku neznamenaají vytvoření zvyklostí mezi smluvními stranami a změnu zásad, na kterých je postavena smlouva o dílo.
- 4.2 Tento dodatek byl sepsán v Českém jazyce a řídí se právem České Republiky
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek obsahuje a představuje jejich pravý záměr a vůli, a že žádné obchodní zvyklosti Smluvních stran, byť i ústně ujednané, se neuplatní
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č.1 Nabídkový rozpočet

V Obratani dne 27.5. 2021	V Kamenici nad Lipou, dne 27.5.2021
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Aleš Komárek	Ing. Pavel Drbal
starosta	jednatel společnosti
Obec Obrataň	I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
394 12 Obrataň	A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
	U Kulturního domu 770 -1-
	394 70 Kamenice n.L.
	tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
	DIC: CZ60838531

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZTV Komunikace - změny při realizaci

Objekt:
S - ZTV Obrataň

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.05.2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			75 838,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	87 176,58	21,00%	18 307,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			94 145,67

Projektant

Zpracovatel

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 12 Kamennice n.L. -1-
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Obec Obrataň
394 12 Obrataň

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZTV Komunikace - změny při realizaci

Objekt: S - ZTV Obrataň

Místo:

Datum: 25.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	75 838,59
HSV - Práce a dodávky HSV	75 838,59
MP - Méněpráce	-583 866,76
001.1 - Zemní práce	-34 218,40
005.1 - Komunikace	-422 696,80
009.1 - Ostatní konstrukce a práce	-10 738,00
099.1 - Přesun hmot HSV	-116 213,56
VP - Vícepráce	659 705,35
001 - Zemní práce	229 359,73
002 - Základy	#REF!
4 - Vodorovné konstrukce	17 431,04
005 - Komunikace	293 880,58
008 - Trubní vedení	7 400,00
009 - Ostatní konstrukce a práce	119 034,00
099 - Přesun hmot HSV	3 937,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZTV Komunikace - změny při realizaci
 Objekt: S - ZTV Obrataň

Místo: Datum: 25.05.2021
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							75 838,59
D	HSV		Práce a dodávky HSV				75 838,59
D	MP		Méněpráce				-583 866,76
D	001.1		Zemní práce				-34 218,40
2	K	001 009X2	Zhutnění zemní pláně před zahájením nových vrstev	m2	-1 296,000	12,40	-16 070,40
	VV		-1296		-1 296,000		
3	K	175101201/00	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - včetně dodávky materiálu	m3	-69,800	260,00	-18 148,00
	VV		-69,8		-69,800		
D	005.1		Komunikace				-422 696,80
1	K	577165112/00	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-250,000	360,00	-90 000,00
	VV		1046-1296		-250,000		
2	K	564952111-R01	Kamenivo stabilizované cementem MZK	m2	-1 156,000	287,80	-332 696,80
	VV		140-1296		-1 156,000		
D	009.1		Ostatní konstrukce a práce				-10 738,00
1	K	916131113/00	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	-35,000	306,80	-10 738,00
	VV		-35		-35,000		
D	099.1		Přesun hmot HSV				-116 213,56
3	K	997013509/00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-2 141,800	14,20	-30 413,56
	VV		-2636,8		-2 636,800		
4	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-132,000	650,00	-85 800,00
	VV		-132		-132,000		
D	VP		Vícepráce				659 705,35
D	001		Zemní práce				229 359,73
1	K	1133107113/00	Odstranění podkladu pláně do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	115,500	86,30	9 967,65
	VV		1198+213,5-1296		115,500		
4	K	132132201/00	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 1 a 2 při překozech inž sítí	m3	82,432	256,80	21 168,54
	VV		(230*0,8*0,4)*1,12		82,432		
4	K	175102101/00	Obsypání potrubí při překozech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	82,432	580,00	47 810,56
	VV		82,432		82,432		
5	K	175102109/00	Příplatek k obsypání potrubí při překozech inž sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny	m3	46,850	250,00	11 712,50
	VV		46,85		46,850		
6	K	211971122/00	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m - včetně dodávky geotextilie	m2	460,000	109,00	50 140,00
	VV		460		460,000		
7	K	212752213/00	Tratí vod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	230,000	346,80	79 764,00
	VV		230		230,000		
101	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	352,000	24,99	8 796,48
	VV		352		352,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				17 431,04
102	K	45157780.A	Vyrovnání podkladu pod novou výpravu komunikace frakcí 0-32	m2	352,000	49,52	17 431,04
	VV		352		352,000		
D	005		Komunikace				293 880,58
4	K	564762111-RV08	Podklad ze šterkodrti frakce 0/63, tl 200 mm	m2	115,500	180,60	20 859,30
	VV		1198+213,5-1296		115,500		
103	K	56475111.A	Podklad z kameniva frakce vel. 0-63 mm tl 150 mm	m2	1 271,500	124,95	158 873,93
	VV		1198+213,5		1 411,500		
	VV		-140		-140,000		
	VV		Součet		1 271,500		
5	K	577134131/00	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	102,000	274,00	27 948,00
	VV		1046+352-1296		102,000		
104	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	35,000	307,70	10 769,50
	VV		35		35,000		
105	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	117,000	244,80	28 641,60
	VV		152-35		117,000		
106	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	144,500	297,50	42 988,75
	VV		152-7,5		144,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	7,500	506,60	3 799,50
	VV		7,5		7 500		
	D	008	Trubní vedení				7 400,00
108	K	89594120.A	Zaslepení stávající uliční vpusti	kus	5,000	1 480,00	7 400,00
	VV		5		5,000		
	D	009	Ostatní konstrukce a práce				119 034,00
2	K	916131213/00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	119,000	306,80	36 509,20
	VV		540-421		119,000		
3	K	009 009X1	Dodávka silničních obrubníků	m	46,000	124,30	5 717,80
	VV		540-34-460		46,000		
109	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	34,000	323,00	10 982,00
	VV		34		34,000		
4	K	916991121/00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,750	2 680,00	26 130,00
	VV		obrubníky				
	VV		84*0,05		4,200		
	VV		zpomalovací prahy				
	VV		5,55		5,550		
	VV		Součet		9,750		
110	K	91421111.A	D+M svislé dopravní značky komplet, vč. základové patky a zemních prací	kus	9,000	4 207,50	37 867,50
	VV		9		9,000		
111	K	91531110.A	D+M vodorovné dopravní značení invalida	kus	1,000	1 827,50	1 827,50
	VV		1		1,000		
	D	099	Přesun hmot HSV				3 937,99
114	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	62,857	62,65	3 937,99
	VV		132/2,1		62,857		