

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo (č. zhotovitele 8/2022/1461) uzavřené dne 13.9.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

Skládka odpadů Hrádek u Pacova – III. etapa skládky

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní firma: **SOMPO, a.s.**
Sídlo: Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov
Spisová značka: B 895 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO: 25172263
DIČ: CZ25172263
Zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem – předsedou představenstva
Mgr. Janem Brožkem – členem představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 224835285/0300
Telefon: 565 323 012
E-mail: sompo@sompo.cz
Kontaktní osoba: Ing. Radek Lapáček, ředitel společnosti, e-mail: lapacek@sompo.cz,
tel.: 724 859 767
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_266.html
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Vlček, Mgr. Jan Brožek
Zástupce ve věcech technických: technický dozor stavebníka Ing. Pavel Douša

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: **DAICH spol. s r. o.**
se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor
spisová značka: u KS v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559
Zastoupena:
Josefem Kubíkem – jednatelem společnosti
Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti
bankovní spojení: KB Tábor
číslo účtu: 240546301/0100
telefon: 381 252 463 fax:
e-mail: info@daich.cz
Zástupci zhotovitele:
Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatele společnosti ve věcech smluvních (tel. 381 252 463)
Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatele společnosti ve věcech technických (tel. 381 252 463)

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. IV.1. smlouvy o dílo v důsledku nutnosti provedení následujících tzv. nepodstatných změn závazku ze smlouvy:

- a) **Změnový list č. 1** – méněpráce ve výši 387 214,80 Kč. Jedná se o změnu ve smyslu § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), která je změnou nepodstatnou a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (hodnota změny činí 1,16 %). Jedná se o úpravu plošného drenu, která spočívá v záměně těženého kameniva za kamenivo drcené, z důvodu nastalé situace na trhu s těženým kamenivem, která nastala v čase od tvorby nabídky až k podpisu smlouvy. Změna nebude mít vliv na technické požadavky ochrany HDPE fólie (bude použita silnější geotextilie - viz. Změnový list č. 2). Úpravy nebudou mít vliv na životnost, funkčnost ani na záruky provedeného díla. Změna je podložena položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- b) **Změnový list č. 2** – finanční dopad změny je 0,- Kč. Jedná se o záměnu geotextilie, kdy pro kvalitnější ochranu těsnící HD-PE fólie proti poškození bude použita silnější geotextilie na dně složiště, kde dochází k největšímu zatížení od násypu odpadu. Bude použita geotextilie Afitex P 1200 hodnota CBR 13,95 kN. Na svazích zůstává geotextilie geoNETEX A PP 1000 hodnota CBR 10 kN. Úpravy nebudou mít vliv na životnost, funkčnost, záruky a ani na cenu díla. Záměna geotextilie je realizována dle § 222 odst. 7 zákona.
- c) **Změnový list č. 3** – vícepráce ve výši 387 214,80 Kč. Jedná se o rozprostření použitých pneumatik na svazích složitě, které zvýší ochranu těsnící fólie před poškozením především vlivem pojíždějící techniky při skládkování odpadů. Změna je podložena položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- d) **Změnový list č. 4** – vícepráce ve výši 285 847,20 Kč. Z důvodu kapacitně malého prostoru pro uložení výkopku ze složiště je nutné připravit další plochy pro uložení výkopku. Jde o sejmutí, přemístění a uložení ornice z pozemku č. 1697 a 1699 v k.ú. Roučkovice. Změna je podložena položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- e) **Změnový list č. 5** – vícepráce ve výši 292 831,00 Kč, méněpráce ve výši 77 000,00 Kč. Na základě posouzení těžitelnosti hornin autorizovaným geotechnikem firmy TPA s.r.o. došlo ke změně zatřídění těžitelnosti hornin ve složišti z třídy 3 na třídu 4 a 5. Zhotovitel provede odtěžení hornin v třídě těžitelnosti 4 bez dopadu na cenu díla, změnový list tedy řeší cenu za odtěžení pouze horniny třídy těžitelnosti 5. Změna je podložena položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Změny závazku ze smlouvy dle písm. c), d) a e) shora (změnový list č. 3, 4 a 5) jsou realizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona jako dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny činí celkem 3,13 % původní hodnoty závazku.

Článek č. IV.1. smlouvy o dílo se v důsledku uvedených změn mění z původního znění:

Celková cena díla bez DPH	33 295 000,00 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	6 991 950,00 Kč
Celková cena díla vč. DPH	40 286 950,00 Kč

Na nové znění:

Celková cena díla bez DPH	33 295 000,00 Kč
- méněpráce dle § 222 odst. 4 písm. b) zákona (ZL 1)	- 387 214,80 Kč
+ vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona (dle ZL 3, 4 a 5)	965 893,00 Kč
- méněpráce dle § 222 odst. 6 zákona (ZL 5)	- 77 000,00 Kč
Celková cena díla po změnách bez DPH	33 796 678,20 Kč
DPH	7 097 302,42 Kč
Celková cena díla vč. DPH po změnách	40 893 980,62 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabude dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pelhřimově dne 20.12. 2022	V Táboře dne 20.12. 2022
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Lukáš Vlček	Tomáš Křížek
Předseda představenstva	jednatel společnosti
Mgr. Jan Brožek	
Člen představenstva	

PŘÍLOHA Č.1 - ROZPOČET KE ZL Č. 1

Stavba: Skládka odpadů Hrádek u Pacova – Rozšíření skládky III. etapa

Objekt: **SO 02 - Složiště, 3. etapa**

Místo: Datum: 2. 7. 2022

Zadavatel: SOMPO a.s., Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov

Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Změnový list č.1 celkem							-387 214,80	
Měněpráce celkem							-387 214,80	
	D	A	Těsnění dna skládky					
22	K	457571211R	Plošný dren z těženého kameniva, tl. 300 mm	m3	4 241,040	-80,00	-339 283,20	R-položka
	VV		plošný dren z těženého kameniva, tl. 300 mm					
	VV		Rozklad položky					
	VV		nákup TK 16/32			656,000		
	VV		nákup DK 16/32			576,000		
	VV		Rozdíl			-80,000		
19	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	689,400	-50,00	-34 470,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16-32					
	VV		"obsyp potrubí fr. 16/32 mm					
	VV		nákup TK 16/32		689,400	410		
	VV		nákup DK 16/32		689,400	360		
	VV		Rozdíl			-50,000		
20	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	269,232	-50,00	-13 461,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8-16					
	VV		obsyp potrubí fr. 8/16 mm					
	VV		nákup TK 8/16		269,232	410		
	VV		nákup DK 8/16		269,232	360		
	VV		Rozdíl			-50,000		

PŘÍLOHA Č.1 - ROZPOČET KE ZL Č. 3

Stavba: Skládka odpadů Hrádek u Pacova – Rozšíření skládky III. etapa

Objekt: **SO 02 - Složiště, 3. etapa**

Místo: Datum: 2. 7. 2022

Zadavatel: SOMPO a.s., Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov

Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Změnový list č.3 celkem							387 214,80	
Vícepráce celkem							387 214,80	
n1	K	916111190	Rozprostření použ.pneumatik ve svahu, s přesunem do 500 m	m2	6 243,200	62,02	387 214,80	R-položka

PŘÍLOHA Č.1 - ROZPOČET KE ZL Č. 4

Stavba: Skládka odpadů Hrádek u Pacova – Rozšíření skládky III. etapa

Objekt: **SO 01 - Terénní úpravy**

Místo:

Datum: 2. 7. 2022

Zadavatel: SOMPO a.s., Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov

Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Změnový list č.4 celkem							285 847,20	
1	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1 931,400	58,00	112 021,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251107					
	VV		Skrývka omnice z pozemku p.č. 1699 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		4609m2 * 0,3 = 1382,7"m3"		1 382,700			
	VV		Skrývka omnice z pozemku p.č. 1705 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		3668m2 * 0,3 = 1100,4 "m3"					
	VV		Skrývka omnice z pozemku p.č. 1697 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		1829m2 * 0,3 = 548,7 "m3"			548,700		
	VV		Součet		1 931,400			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 931,400	42,00	81 118,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103					
	VV		Skrývka omnice z pozemku p.č. 1699 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		4609m2 * 0,3 = 1382,7"m3"		1 382,700			
	VV		Skrývka omnice z pozemku p.č. 1705 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		3668m2 * 0,3 = 1100,4 "m3"					
	VV		Skrývka omnice z pozemku p.č. 1697 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		1829m2 * 0,3 = 548,7 "m3"			548,700		
	VV		Součet		1 931,400			
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	1 931,400	48,00	92 707,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251101					
	VV		Skrývka omnice z pozemku p.č. 1699 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		4609m2 * 0,3 = 1382,7"m3"		1 382,700			
	VV		Skrývka omnice z pozemku p.č. 1705 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		3668m2 * 0,3 = 1100,4 "m3"					
	VV		Skrývka omnice z pozemku p.č. 1697 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		1829m2 * 0,3 = 548,7 "m3"			548,700		
	VV		Součet		1 931,400			

PŘÍLOHA Č.1 - ROZPOČET KE ZL Č. 5

Stavba:

Skládka odpadů Hrádek u Pacova – Rozšíření skládky III. etapa

Objekt:

SO 01 - Terénní úpravy

Místo:

Datum: 2. 7. 2022

Zadavatel:

SOMPO a.s., Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov

Projektant: Sweco

Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Změnový list č.5 celkem

215 831,00

Méněpráce celkem

-77 000,00

1	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-770,000	58,00	-44 660,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	----------	-------	------------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/122251107

VV 16000"m3" "odkopávka rekultivační zeminy z parcely p.č. 1698 16 000,000

VV 56728"m3" "odkopávka 56 728,000

VV Skrývka ornice z pozemku p.č. 1705 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice

VV 1500"m3" 1 500,000

VV Skrývka ornice z pozemku p.č. 1699 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice

VV 800"m3" 800,000

VV **Součet** 75 028,000

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-770,000	42,00	-32 340,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162351103

VV 56728-100 "přebytek výkopku 56 628,000

VV 16000"m3" "přemístění rekultivační zeminy z parcely p.č. 1698 na parcelu p.č. 1699 16 000,000

VV vod. přemístění ornice z pozemku p.č. 1705 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice

VV 1500"m3" 1 500,000

VV vod. přemístění ornice z pozemku p.č. 1699 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice

VV 800"m3" 800,000

VV **Součet** 74 928,000

Vícepráce celkem

292 831,00

1	K	122451106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	770,000	326,00	251 020,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/122451106

VV 16000"m3" "odkopávka rekultivační zeminy z parcely p.č. 1698 16 000,000

VV 56728"m3" "odkopávka 56 728,000

VV Skrývka ornice z pozemku p.č. 1705 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice

VV 1500"m3" 1 500,000

VV Skrývka ornice z pozemku p.č. 1699 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice

VV 800"m3" 800,000

VV **Součet** 75 028,000

2	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	770,000	54,30	41 811,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162351123

VV 56728-100 "přebytek výkopku 56 628,000

VV 16000"m3" "přemístění rekultivační zeminy z parcely p.č. 1698 na parcelu p.č. 1699 16 000,000

VV vod. přemístění ornice z pozemku p.č. 1705 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice

VV 1500"m3" 1 500,000

VV vod. přemístění ornice z pozemku p.č. 1699 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice

VV 800"m3" 800,000

VV **Součet** 74 928,000