

PŘÍLOHA Č.1 - ROZPOČET KE ZL Č. 7

Stavba: Skládku odpadů Hrádek u Pacova – Rozšíření skládky III. etapa

Objekt: **SO 01 - Terénní úpravy**

Místo:

Datum: 2. 7. 2022

Zadavatel: SOMPO a.s., Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov

Projektant: Sweco
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Změnový list č.7 celkem							162 859,20	
1	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1 100,400	58,00	63 823,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/122251107					
	VV		Skrývka ornice z pozemku p.č. 1699 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		4609m2 * 0,3 = 1382,7m3*					
	VV		Skrývka ornice z pozemku p.č. 1705 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		3668m2 * 0,3 = 1100,4 "m3"		1 100,400			
	VV		Skrývka ornice z pozemku p.č. 1697 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		1829m2 * 0,3 = 548,7 "m3"					
	VV		Součet		1 100,400			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 100,400	42,00	46 216,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/162351103					
	VV		Skrývka ornice z pozemku p.č. 1699 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		4609m2 * 0,3 = 1382,7m3*					
	VV		Skrývka ornice z pozemku p.č. 1705 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		3668m2 * 0,3 = 1100,4 "m3"		1 100,400			
	VV		Skrývka ornice z pozemku p.č. 1697 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		1829m2 * 0,3 = 548,7 "m3"					
	VV		Součet		1 100,400			
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	1 100,400	48,00	52 819,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/171251101					
	VV		Skrývka ornice z pozemku p.č. 1699 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		4609m2 * 0,3 = 1382,7m3*					
	VV		Skrývka ornice z pozemku p.č. 1705 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		3668m2 * 0,3 = 1100,4 "m3"		1 100,400			
	VV		Skrývka ornice z pozemku p.č. 1697 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
	VV		1829m2 * 0,3 = 548,7 "m3"					
	VV		Součet		1 100,400			