



**Navrhované konstrukce**

1. přístavba nového vstupního schodiště a zdvihací plošiny pro bezbarierový přístup vč. zábradlí
2. nové dvojramenné schodiště v přední části vč. zábradlí
3. nové trojramenné schodiště v zadní části vč. zábradlí
4. nové zajištění otvorů překlady – viz statická část
5. nové vyztužení sloupů ochozu – viz statická část
6. realizace nových stropů, lokální doplnění stropů
7. realizace nových skladeb podlah
8. nové rozvody TZB (EL, ZTI, UT, VZT) viz. samostatné části dokumentace
9. nová okna a dveře – dřevěné lepené profily, izolační trojsko, členění dle původních prvků
10. montáž nových zařízení v přední části vč. dalšího vybavení
11. nové povrchy stěn, podlah a stropů – viz skladby konstrukcí, předstěny (akustické s nikami pro tělesa UT)
12. nový zdroj tepla – plynové kotle, tělesa a rozvody UT
13. nové truhlářské, zámečnické a ostatní prvky dle výkazu (např. zábradlí, balkony, parapety, oplechování atd...)
14. nová sanace suterénu (drenáž, izolace proti vlhkosti a tepelná izolace, podřezání/injektáže dle návrhu sanace)
15. nový komínek nasávání VZT potrubí – nový prostup střechou
16. oprava poruch starby – zatěžení útlabím střechy u střešního výkře
17. rekonstrukce fasády – celková obnova fasády vč. nové výmalby a štukování, očištění a vyspárování soklového obkladu, ohiňových prvků
18. zpevnění montáž venkovního schodiště včetně nových základů
19. nová část oplocení

Č.M.	NÁZEV	m <sup>2</sup>	S.V. mm	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
2.01	Shromazďovací prostor- otevřený ochoz-schodiště+balkony	165.90	2740	P1	dřevěná-kantovka	výmalba +akustický obklad	obklad - mech. kotveno
2.02	Zázemí	19.24	1000-2200	P1	dřevěná	výmalba	stávající
celkem		185.14					

**LEGENDA MATERIÁLŮ**

- STÁVAJÍCÍ ZDVO Z CP
- NAVRH - PŘECHÝ Z SKL. CELKOVÁ TL. 115mm
- CELKOVÝ BETON
- NAVRH - ZDVO Z CP
- TEPELNÁ ISOLACE
- NAVRH

**LEGENDA:**

- stávající
- navrhované

**VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:**

- Výkresy je nutné číst zároveň se specifikacemi - II. NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI II
- V případě rozdílu kódy a grafického zobrazení je důležitě líčení a návaznost konstrukcí podle skutečného stavu na stavbě!!! Nulno
- Před započatím dílenských výrob je nutné všechny rozměry ověřit na místě
- U výroby, kde je ve specifikaci přeložena výroba - dokumentace, je dodavatel před započatím dílenských výrob tuto dokumentaci předložit architektovi ke schválení

INVESTOR  
**MĚSTO PACOV**  
Město Pacov, Městský úřad Pacov, nám.  
Svobody 1 396 01 Pacov  
info@2020architekti.cz  
+420 603 170 838  
2020architekti.cz

HLAVNÍ PROJEKTANT  
**20-20-ARCHITEKTI**  
MODRANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4  
info@2020architekti.cz  
+420 603 170 838  
2020architekti.cz

AUTOR NÁVRHU  
Ing. arch. Zdeněk Rychtář  
Ing. arch. František Voršíl

STUPEŇ  
**DPS**  
07/2023

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
Ing. arch. Zdeněk Rychtář

FORMÁT  
A4/A4

VÝMĚROVÁ  
Ing. arch. Zdeněk Rychtář

ČÍSLO VÝKRESU  
D.1.1.16

ČÁST  
**D.1.1.16**  
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

ZPRACOVATEL ČÁSTI  
**20-20-ARCHITEKTI**  
MODRANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4  
info@2020architekti.cz  
+420 603 170 838  
2020architekti.cz

NÁZEV VÝKRESU  
**PŮDORYS 2.NP - NÁVRH**

MĚŘÍTKO  
1:50