



Č.M.	NÁZEV	m²	S.V. mm	PODLAHA	STĚNY	STROP	PODÁNKA
KROV							
3.01	otevřené schodiště + podesta	1,28	2330	P6	dřevěná výmalba	SDK podhled - die PBR	obklad - mech. kotveno
3.02	Strojovna VZT	39,81	2330	P7	dřevěná výmalba	SDK podhled - die PBR	omývateľný email
3.03	půdní prostor krovu	394,97	0-4970	P2	lokálně ležka	stávající	die PBR
celkem		436,07					

- Navrhované konstrukce**
- přístavba nového vstupního schodiště a zdvihací plošiny pro bezbarierový přístup vč. zábradlí
 - nové dvojrámenné schodiště v přední části vč. zábradlí
 - nové trojrámenné schodiště v zadní části vč. zábradlí
 - nové zajištění otvorů překlady – viz statická část
 - nové vyztužení sloupů ochozu – viz statická část
 - realizace nových stropů, lokální doplnění stropů
 - realizace nových skladeb podlah
 - nové rozvody TZB (EL, ZTI, UT, VZT) viz. samostatné části dokumentace
 - nová okna a dveře – dřevěné lepené profily, izolační trojsklo, členění dle původních prvků
 - montáž nových zařizovacích předmětů vč. dalšího vybavení
 - nové povrchy stěn, podlah a stropů – viz skladby konstrukcí, předstěny (akustické s nikami pro tělesa UT)
 - nový zdroj tepla – plynové kotle, tělesa a rozvody UT
 - nové truhlářské, zámečnické a ostatní prvky dle výkazů (např. zábradlí, balkony, parapety, oplechování atd...)
 - nová sanace suterénu (drenáže, izolace proti vlhkosti a tepelná izolace, podřezání/injektáže dle návrhu sanace)
 - nový komínek nasávání VZT potrubí – nový prostup střechou
 - oprava poruch stávby – zatékání úžlabím střechy u středního vikýře
 - rekonstrukce fasády – celková obnova fasády vč. nové výmalby a štukování, očištění a vyspárování soklového obkladu, chlohových prvků
 - zpětná montáž venkovního schodiště včetně nových základů
 - nová část oplocení

- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ Z CP
 - NÁVRH - PRŮVY Z SOK, CELKOVÁ TL, 15mm
 - BELEDOBETON
 - NÁVRH - ZEMNÍ Z CP
 - TEPELNÁ ISOLACE
 - NÁVRH
- LEGENDA:**
- stávající
 - navrhované

VÝSÖEBNÉ POZNÁMKY:

- Výkresy je nutné číst zároveň se specifikacemi - !! NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI !!
- V případě rozdílu kódy a grafického zobrazení je důležitě licování a návaznost konstrukcí podle skutečného stavu na stavbě!! Nutno dodržet licování, liniové návaznosti a středová umístění evidentně viditelná z projektové dokumentace!!
- Před započatím dílenských výrobů je nutné všechny rozměry ověřit na místě
- U výrobků, kde je ve specifikaci přehlednější výrobní dokumentace, je dodávatel před započatím dílenských výrobů tuto dokumentaci předložit architektovi ke schválení

INVESTOR

MĚSTO PACOV
Město Pacov, Městský úřad Pacov, nám.
Svobody 1 396 01 Pacov
ižv 00248789

HLAVNÍ PROJEKTANT

2B-2B-ARCHITEKTI
MODRANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4
info@2b2barchitekti.cz
+420 603 170 838
202barchitekti.cz

AUTOR NÁVRHU

Ing. arch. Zdeněk Rychtářik
Ing. arch. František Vorel

STUPEŇ

DPS

DATAŇ VÝROBNĚ I. VERZE

07/2023

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Zdeněk Rychtářik

FORMÁT

4xA4

HP

Ing. arch. Zdeněk Rychtářik

ZNÁKOVKA

2, 40

VÝROBNÍ SOUČIN

Ing. arch. František Vorel
Jakub Nesládek

MĚŘÍTKO

1:50

ČÍSLO VÝROBU

D.1.1.17

NAZEV VÝROBU

PŮDORYS KROV - NÁVRH

PRACOVNÍ ČÁSTI

2B-2B-ARCHITEKTI
MODRANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4
info@2b2barchitekti.cz
+420 603 170 838
202barchitekti.cz