



LEGENDA:

- stávající
bourané
- bourací práce
- vybourání stávajících podlah
- vykopání podlah - prohloubení pro novou skladbu - hl. dle navržené skladby
- otlučení omítek / obkladů stávajících stěn
- demontáž stávající ZTI včetně zařizovacích předmětů
- demontáž stávající EL instalace
- demontáž stávajících podhledů
- bourací práce
- vybourání otvoru ve stávající zdi
- bourací práce
- vybourání otvoru ve stropě

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K BOURACÍM PRACEM:
- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO DOBORNÉ ODPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VŠECH PŘÍPOJNÝCH ROZVODŮ MĚDÍ (ELEKTRO SILNOPROUD - SLABOPROUD, VODA, PLYN)
- OSTRANĚNÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU V RÁMCI MOŽNOSTI TŘÍDĚNY TAK, ABY NEBYLO ZATĚŽOVÁNO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI SOUČASNÉM RESPEKTOVÁNÍ ZÁKONA O TŘÍDĚNÝCH ODPADECH (ŽELEZNÉ, SKLENĚNÉ PRVKY APOD.)
- OSTRANOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH SOUVRSTVÍ BUDE PROVÁDĚNO OBVŽÁŠT OPATRNĚ, ABY NEBYLA NARUŠENA STROPNÍ KONSTRUKCE DYNAMICKÝMI ÚČINKY BOURACÍCH NÁSTROJŮ
- STÁVAJÍCÍ V PD VYUŽÍVANÉ PRVKY A KCE BUDOU V PRŮBĚHU REKONSTRUKCE ŘÁDNĚ ZAJIŠTĚNY TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ ANEBŮ ODIZENÍ
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NEPŘEDPOKLÁDANÝCH PORUCH ČI NOVĚ OBJEVENÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDOU BOURACÍ PRÁCE OKAMŽITĚ ZASTAVĚNY, KCE BUDOU STATICKY ZAJIŠTĚNY PODEPŘENÍM A NÁSLEDNĚ BUDE PŘIVOLÁN STATIK NEBO PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNĚ ŘEŠENÍ
- DODAVATEL ZAJIŠTÍ KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ S PROJEKTEM A STATIKEM A SEZNÁMÍ JE S ČASOVÝM HARMONOGRAMEM A POSTUPEM BOURACÍCH PRACÍ PO VZÁJEMNÉM SOUHLASU BUDE MOŽNÉ ZAHÁJIT BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE
- DODAVATEL ZAJIŠTÍ KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ S PROJEKTEM A STATIKEM A SEZNÁMÍ JE S ČASOVÝM HARMONOGRAMEM A POSTUPEM BOURACÍCH PRACÍ PO VZÁJEMNÉM SOUHLASU BUDE MOŽNÉ ZAHÁJIT BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ROZVODY A KONCOVÉ PRVKY BUDOU V PRŮBĚHU BOURACÍCH PRACÍ (ROZSAH BUDE SPECIFIKOVÁN BĚHEM REALIZACE) OSTRANĚNY (ELEKTRO SLABOPROUD - SILNOPROUD)
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE OBVÝKLÝCH ZYKLOSTÍ PŘI DOORŽENÍ VŠECH VÝHLÁŠEK PŘEDPISŮ PRO BOURACÍ PRÁCE A TO ZEJMÉNA PŘEDPISŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ
- NOVĚ ZRÝDOVANÉ OTVORY VE VŠECH NOSNÝCH KÖCH BUDOU PROVÁDĚNY VŽDY SE ŘÁDNYM PRŮBĚŽNÝM ZAJIŠTĚNÍM PODEPŘENÍM VŠECH VODOROVNÝCH KÖI ULÓŽENÝCH V TĚSNĚ BLÍZKOSTI BOURANÉHO OTVORU
- PŘEKLADY UVEDENÉ V PD BUDOU ŘÁDNĚ USAZENY A BUDE ZAJIŠTĚNO JEJICH SPOLUPŮSOBENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZDÍM
- VÝSKY A ROZMĚRY PROSTUPU PRO VZT BUDOU UPŘESNĚNY PROJEKTEM VZT

Bourací a demontážní práce

1. vybourání stávajících schodišť v přední a zadní části objektu a souvisejících konstrukcí stěn
2. lokální otvory pro nové průchody – dveřní otvory + prostupy VZT potrubí
3. vybourání polí mezi budoucími sloupy a dotvoření sloupovádi pod ochozem
4. vybourání vybraných polí stávajících stropů
5. vykopání podlah na terénu pro realizaci nových skladeb podlah
6. demontáž stávajícího TZB
7. demontáž oken a dveří
8. demontáž stávajících zařizovacích předmětů
9. odstranění stávajících povrchů stěn a podlah
10. demontáž zdroje tepla – plynové kotle, tělesa a rozvody UT
11. odstranění částí exteriérových omítek a cihelných obkladů fasád, zasažených poruchami a demontážemi přípojkových skříní
12. rozebrání stávajícího venkovního kamenného schodiště kvůli provedení sanací suterénu
13. demontáž části oplocení

INVESTOR

MĚSTO PACOV
Město Pacov, Městský úřad Pacov, nám.
Svobody 1 395 01 Pacov
ičo 00248789

AKCE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY- stavební úpravy

k.ú.Pacov [717215], p. č. st. 557, č.p.440, Hronova ul., Pacov

ČÁST

D.
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT

20-20-ARCHITEKTI
MODŘANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4
info@2020architekti.cz
+420 603 170 838
2020architekti.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI

20-20-ARCHITEKTI
MODŘANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4
info@2020architekti.cz
+420 603 170 838
2020architekti.cz

NÁZEV VÝKRESU

ŘEZ B-B' - STAV, BOURANÉ

AUTOR NÁVRHU

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. arch. František Vorel

STUPĚŇ

DPS

DATUM VYDÁNÍ 1. VERZE

07/2023

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík

FORMAT

4xA4

HP

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík

ZAKÁZKA

2_40

VYPRACOVAL

Ing. arch. František Vorel
Jakub Nesládek

MĚŘITKO

1:50

ČÍSLO VÝKRESU

D.1.1.08

ČÍSLO A DATUM REVIZE: - / -
±0,000 = - m.n.m.