












BYT, KANCELÁŘE

Č. POL.	POPIS, SCHÉMA, MATERIÁL	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKY
OPLECHOVÁNÍ, ODVODNĚNÍ STŘECHY DOMU			
KB1	 <p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN R.Š. 330 mm MATERIÁL : LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH OBOUSTRANNĚ BAREVNÝ TL. MIN. 0,6 MM BAREVNÝ ODSŤÍN TMAVĚ HNĚDÝ</p>	DL. 2100 mm – 2 ks DL. 1900 mm – 2 ks DL. 1800 mm – 1 ks DL. 1500 mm – 1 ks DL. 1200 mm – 5 ks DL. 1100 mm – 1 ks DL. 1000 mm – 5 ks DL. 550 mm – 2 ks DL. 400 mm – 1 ks	PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT!
KB2	 <p>DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, DODÁVKA OPLECHOVÁNÍ NADSTŘEŠNÍ STĚNY ŠTÍTU MATERIÁL : POPLASTOVANÝ LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. MIN 0,6 MM BAREVNÝ ODSŤÍN TMAVĚ HNĚDÝ</p>	2x 6,1 m	PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT!
KB3	 <p>DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, DODÁVKA OPLECHOVÁNÍ OKRAJE PLECHOVÉ STŘECHY MATERIÁL : POPLASTOVANÝ LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. MIN 0,6 MM BAREVNÝ ODSŤÍN TMAVĚ HNĚDÝ</p>	4,3 m	PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT!
KB4	 <p>LEMOVÁNÍ KE ZDI DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, DODÁVKA MATERIÁL : POPLASTOVANÝ LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. MIN 0,6 MM BAREVNÝ ODSŤÍN TMAVĚ HNĚDÝ</p>	3,3 + 3,1 m	PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT!
KB5	 <p>DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, DODÁVKA OKAPNÍ SVOD ø100 mm KOLENO 60° ø 100 mm OBJÍMKY ø100 mm KOTEVNÍ TRMEN SVODU ø100 mm OKAPNÍ SVOD ø125 mm KOLENO 60° ø 125 mm OBJÍMKY ø125 mm KOTEVNÍ TRMEN SVODU ø125 mm</p>	3,2 m 2 ks 4 ks 4 ks 6,3 m 6 ks 7 ks 7 ks	PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT!
KB6	 <p>DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, DODÁVKA OPLECHOVÁNÍ OKRAJE PLECHOVÉ STŘECHY MATERIÁL : POPLASTOVANÝ LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. MIN 0,6 MM BAREVNÝ ODSŤÍN TMAVĚ HNĚDÝ</p>	2x2,0 m	PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT!

DĚTSKÁ SKUPINA

Č. POL.	POPIS, SCHÉMA, MATERIÁL	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKY
OPLECHOVÁNÍ, ODVODNĚNÍ STŘECHY DOMU			
KD1	 <p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN R.Š. 330 mm MATERIÁL : LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH OBOUSTRANNĚ BAREVNÝ TL. MIN. 0,6 MM BAREVNÝ ODSŤÍN TMAVĚ HNĚDÝ</p>	DL. 2100 mm – 3 ks DL. 1800 mm – 1 ks DL. 1500 mm – 2 ks DL. 1100 mm – 4 ks DL. 750 mm – 1 ks DL. 500 mm – 1 ks	PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT!
KD2	 <p>DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, DODÁVKA OPLECHOVÁNÍ NADSTŘEŠNÍ STĚNY ŠTÍTU MATERIÁL : POPLASTOVANÝ LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. MIN 0,6 MM BAREVNÝ ODSŤÍN TMAVĚ HNĚDÝ</p>	2x 6,1 m	PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT!
KD3	 <p>DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, DODÁVKA OPLECHOVÁNÍ OKRAJE PLECHOVÉ STŘECHY MATERIÁL : POPLASTOVANÝ LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. MIN 0,6 MM BAREVNÝ ODSŤÍN TMAVĚ HNĚDÝ</p>	5,8 m	PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT!
KD4	 <p>DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, DODÁVKA OKAPNÍ SVOD ø100 mm KOLENO 60° ø 100 mm OBJÍMKY ø100 mm KOTEVNÍ TRMEN SVODU ø100 mm OKAPNÍ SVOD ø125 mm KOLENO 60° ø 125 mm OBJÍMKY ø125 mm KOTEVNÍ TRMEN SVODU ø125 mm</p>	4,8 m 2 ks 6 ks 6 ks 6,3 m 6 ks 7 ks 7 ks	PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT!
KD5	 <p>DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, DODÁVKA OKAPNÍ ŽLAB ø150 mm ČELO ŽLABU ø150 mm ŽLABOVÉ HÁKY ŽLABOVÝ KOTLÍK</p>	17,0 m 2 KS 18 KS 1 KS	PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT!

ING. FRANTIŠEK KOVÁŘ, DLOUHÁ LHOTA 6, 391 55 CHÝNOV IČO 685 16 029 TEL. 739 296 032, fkovar6@seznam.cz		VYPRACOVAL ING. FRANTIŠEK KOVÁŘ	
NÁZEV STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 80 SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ, CETORAZ PARC.Č. ST.89		STAVEBNÍK : OBEC CETORAZ, CETORAZ 206 394 11 CETORAZ	
NÁZEV VÝKRESU SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P.80 D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	MĚŘÍTKO –	DATUM 03/2025	PARÉ
	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.3.26	