

DODATEK K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

(dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 499/2006Sb.)

K PROJEKTU

KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ OBJEKTŮ ZŠ

ZA BRANOU

PAVILONY I. a II.

Tento dodatek se týká změny střešní krytiny na pavilonu I. a II

Došlo k dohodě s investorem, že původně navrhnutá střešní krytina - cementovláknitá skládaná krytina v barvě černé bude zaměněna za plechovou smaltovanou tvarovanou krytinu v barvě černé.

Stávající krytina pavilonu I. a II. bude sejmuta. U střech pavilonů je navržena kompletní výměna střešní krytiny a to za plechovou smaltovanou tvarovanou krytinu v barvě černé. Ta bude ukotvena na dřevěné latě 60x40 mm a kontra latě 60x40 mm. Případně dřevěné latě a kontra latě lze nahradit ocelovými latěmi systému krytiny.

Na stávající dřevěné bednění bude uložena pojistná podkladná membrána (= síťovina z vysokotlakého polyetylenu s vrtvami nízkotlakého polyetylenu po obou stranách + vrstva plstě -např. NON"COM) , která zajistí funkčnost nové krytiny z hlediska kondenzace na spodním líci plechové krytiny.

Dále dojde k celkové výměně klempířských konstrukcí a hromosvodů střechy.

Klempířské prvky zůstanou dle původního návrhu - budou nové :

- z pozinkovaného plechu.
- Římsa střechy bude zateplena včetně jejího horního povrchu. V souvislosti s tím bude nutné upravit námětky na krokách, provést nové bednění a nové oplechování . V rámci těchto prací se předpokládají lokální opravy některých prvků krovu, které mohou být poškozené hnilobou. Veškeré nové dřevěné prvky

budou impregnovány přípravkem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu..
Okapové žlaby budou nové stejně jako oplechování římsy. Klempířské prvky
budou z pozinkovaného plechu.