


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : kostel	Název objektu : kostel sv. Bartoloměje v Pošné	
		okres Pelhřimov, kraj Vysočina
Stavba :	Název stavby :	oprava střešní krytiny kostela sv. Bartoloměje
Objektant :		Počet účel. měrných jednotek : 358,85 m²
Objednatel :	Římskokatolická farnost Pošná	Náklady na měrnou jednotku :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Vypracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky [%]	
Montáž celkem		Obořová přírážka [%]	
HSV celkem		Přesun stavebních kapacit [%]	9 015
PSV celkem		Mimostaveništní doprava [%]	21 034
Instalace		Zařízení staveniště [%]	15 024
Montáže		Provoz investora [%]	
ZRN celkem	600 971	Kompletační činnost [%]	
II: technologie		Ostatní VRN [%]	
VII: interiéry		Koordinátor bezpečnosti práce	3 005
ZRN+II+VII			
ZRN+II+VII+VRN	649 049	VRN celkem	48 078

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 <p>394 01 HUMPOLEC Nádražní 998 DIČ: CZ6679120 tel.: 565 442 668 fax: 565 442 233</p>	
Základ pro DPH	20,0 [%] činí :	649 049 Kč
DPH	20,0 [%] činí :	129 810 Kč
Základ pro DPH	0,0 [%] činí :	0 Kč
DPH	0,0 [%] činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH		778 859 Kč

Poznámky :

Kalkulovaná cena obsahuje Položkový rozpočet, Rekapitulaci po jednotlivých technologických etapách a Krycí list, který obsahuje základní cenu, DPH ve výši 20 % a cenu včetně DPH.

Římskokatolická farnost Pošná


Kostel sv. Bartoloměje


Oprava sřešní krytiny na hlavní lodi a presbytáři

REAKPITULACE

Text položky	Cena bez DPH	DPH	Cena
BOURÁNÍ A DEMOLICE - STŘECHA 358,85 m2	143 123,00 Kč	28 624,60 Kč	171 747,60 Kč
BOURÁNÍ A DEMOLICE - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE	3 066,20 Kč	613,24 Kč	3 679,44 Kč
BOURÁNÍ - VNĚJŠÍ OMÍTKY ŠTÍTY NAD STŘECHOU	21 894,40 Kč	4 378,88 Kč	26 273,28 Kč
OPRAVY OMÍTEK - ŠTÍTY NAD STŘECHOU 72 M2	67 694,00 Kč	13 538,80 Kč	81 232,80 Kč
KONSTRUKCE TESAŘSKÉ - LAŤOVÁNÍ 358,85 M2	64 088,70 Kč	12 817,74 Kč	76 906,44 Kč
NÁTĚRY - IMPREGNACE TESAŘ. KONSTR.	16 875,00 Kč	3 375,00 Kč	20 250,00 Kč
KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ	52 572,00 Kč	10 514,40 Kč	63 086,40 Kč
KRYTINY TVRDÉ - BOBROVKY 358,85 M2	231 657,90 Kč	46 331,58 Kč	277 989,48 Kč
OBJEKT CELKEM (ZRN)	600 971 Kč	120 194 Kč	721 165 Kč

Vypracoval v Humpolci dne 31.8.2012




STATUS
 s.r.o.
 396 24 HUMPOLEC
 Nádražní 998
 DIČ: CZ46679120
 tel.: 565 442 668
 fax: 565 442 233

Římskokatolická farnost Pošná
Kostel sv. Bartoloměje
Oprava sřešní krytiny na hlavní lodi a presbytáři

Položkový rozpočet :

č	položka- kód RTS	Položka	Text položky	mj	Výměra	Cena/mj	Cena
BOURÁNÍ A DEMOLICE - STŘECHA 358,85 m2							
1	712600831R00	C-712600831-0	Odstr izol povl střech 45s 1 vrst	M2	358,85	35,00 Kč	12 559,75 Kč
2	712600831RT1	C-712600836-0	Odstr asf sindel střech 45s	M2	358,85	65,00 Kč	23 325,25 Kč
3	712600898RT2	C-712600898-0	Připl sklon -60s izol odstr povl 45s	M2	358,85	30,00 Kč	10 765,50 Kč
4	762084111R00	C-762084111-0	Připl tesar krov bez pev podl v -8m	M	358,85	25,00 Kč	8 971,25 Kč
5	762341811R00	C-762341811-0	Dmtz tesar bednění střech prkna	M2	358,85	45,00 Kč	16 148,25 Kč
6	979017112R00	C-979017112-0	Svisl dopr nosením h3,5m vybour hmot	T	11,84	1 500,00 Kč	17 763,00 Kč
7	979013319R00	C-979017192-0	Připl zkd 3,5m vysky noseni vybour hm	T	35,53	900,00 Kč	31 973,40 Kč
8	979990107R00	C-979081132-0	Skladkovne netrideny odpad	T	6,46	650,00 Kč	4 198,35 Kč
9	979084212R00	C-979084212-0	Vodor doprava vybour hmot sucho 50m	T	5,38	600,00 Kč	3 229,80 Kč
10	979084216R00	C-979084216-0	Vodor doprava vybour hmot sucho 5km	T	6,46	650,00 Kč	4 198,35 Kč
11	979084219R00	C-979084219-0	Vodor doprava vybour hmot sucho 5km	T	12,92	35,00 Kč	452,13 Kč
12	979086213R00	C-979087213-0	Připl zkd 5km vodor dopr vybour hmot	T	11,84	350,00 Kč	4 144,70 Kč
13	979086112R00	C-979087213-101	Nakladani na doprav prostr vybour hm	T	5,38	100,00 Kč	538,30 Kč
14	979084212R00	C-979087312-0	Vyložení vybouraných hmot na meziskládece	T	11,84	300,00 Kč	3 552,60 Kč
15	979084119R00	C-979087392-0	Vodor dopr k nakladece 10m vybour hmot	T	11,84	110,00 Kč	1 302,62 Kč
CELKEM BOURÁNÍ A DEMOLICE 143 123,25 Kč							
BOURÁNÍ A DEMOLICE - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE							
16	764331851R00	C-764331852-0	Klemp dmtz lemn zdi rs 400+500 45s-	M	60,00	40,00 Kč	2 400,00 Kč
17	979017112R00	C-979017112-0	Svisl dopr nosením h3,5m vybour hmot	T	0,12	1 500,00 Kč	180,00 Kč
18	979013319R00	C-979017192-0	Připl zkd 3,5m vysky noseni vybour hm	T	0,36	900,00 Kč	324,00 Kč
19	979084216R00	C-979084216-0	Vodor doprava vybour hmot sucho 5km	T	0,12	650,00 Kč	78,00 Kč
20	979086213R00	C-979087213-0	Nakladani na doprav prostr vybour hm	T	0,10	350,00 Kč	35,00 Kč
21	979084212R00	C-979087312-0	Vodor dopr k nakladece 10m vybour hmot	T	0,12	300,00 Kč	36,00 Kč
22	979084119R00	C-979087392-0	Připl zkd 10m vodor dopr vybour hmot	T	0,12	110,00 Kč	13,20 Kč
CELEKM DEMOLICE - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 3 066,20 Kč							
BOURÁNÍ - VNĚJŠÍ OMÍTKY ŠTÍTY NAD STŘECHOU							
23	978015291R00	C-978015291-0	Otluc omítky ven mv mvc 1-4 st 100%	M2	72,00	65,00 Kč	4 680,00 Kč
24	979011221R00	C-979011111-0	Svisl doprava suti za prve podlazi	T	4,24	1 500,00 Kč	6 360,00 Kč
25	979011229R00	C-979011121-0	Připl zkd podlazi svisle dopravy suti	T	12,72	50,00 Kč	636,00 Kč

26	979990001R00	C-979081131-0	Skladkovne tridena sut	T	4,24	650,00 Kč	2 756,00 Kč
27	979082111R00	C-979082111-0	Vnitrostav doprava suti do 10m	T	4,24	500,00 Kč	2 120,00 Kč
28	979082121R00	C-979082121-0	Pripl zkd 5m vnitrostav dopravy suti	T	4,24	135,00 Kč	572,40 Kč
29	979083117R00	C-979083117-0	Vodor premist suti skladka 6000m	T	4,24	650,00 Kč	2 756,00 Kč
30	979083191R00	C-979083191-0	Pripl zkd 1000m vodor premist 6000m-	T	38,16	25,00 Kč	954,00 Kč
31	979088212R00	C-979087212-0	Nakladani na doprav prostr suti	T	4,24	250,00 Kč	1 060,00 Kč
			CELKEM BOURÁNÍ A DEMOLICE VNĚJŠÍ OMÍTKY				21 894,40 Kč
			OPRAVY OMÍTEK - ŠTÍTY NAD STŘECHOU 72 M2				
32	622904112R00	C-622211111-0	Cistení zdiva tlakovou vodou	M2	72,00	25,00 Kč	1 800,00 Kč
33	622401933R00	C-622401933-0	Pripl omít ven sten pracnost 65%	M2	7,20	140,00 Kč	1 008,00 Kč
34	622401934R00	C-622401934-0	Pripl omít ven sten pracnost 95%	M2	2,40	250,00 Kč	600,00 Kč
35	622402151R00	C-622402151-0	Podhoz omít tv tyn mvc	M2	7,20	80,00 Kč	576,00 Kč
36	622411131R00	C-622411121-0	Barvení vne omít sten 3st slozizost	M2	144,00	120,00 Kč	17 280,00 Kč
37	622422111R00	C-622422111-0	Oprava fasad vap clen 1-2 hladke -10%	M2	72,00	300,00 Kč	21 600,00 Kč
38	622471115R00	C-622471115-0	Upr venk sten aktiv stlkem	M2	72,00	95,00 Kč	6 840,00 Kč
39	783801812R00	C-783801812-101	Odstř nater z vnejsich omítek stena obroušením	M2	72,00	65,00 Kč	4 680,00 Kč
40	776101121R00	C-784496500-101	Penetrace podkladu pro nátěr	M2	72,00	35,00 Kč	2 520,00 Kč
41	771101121R00	C-784496500-102	Penetrace podkladu pro štukování	M2	72,00	35,00 Kč	2 520,00 Kč
42	941955003R00	C-941955003-0	Les leh prac pomocne h podl 2,5m	M2	56,25	100,00 Kč	5 625,00 Kč
43	998009101R00	C-998009101-0	Presun leseni samostatne budovane	T	2,50	480,00 Kč	1 200,00 Kč
44	999281111R00	C-999281211-0	Presun hmot do 25m vysky vnej plast	T	1,98	730,00 Kč	1 445,40 Kč
			CELKEM OPRAVY OMÍTEK - ŠTÍTY				67 694,40 Kč
			KONSTRUKCE TESAŘSKÉ - LAŤOVÁNÍ 358,85 M2				
45	762340032RA0	C-762342213-0	Tesar latovani strech sloz rozt -36cm	M2	358,85	60,00 Kč	21 531,00 Kč
46	762340032RAA	C-762342213-101	Tesar latovani strech sloz - kontralaté, 1/3 m2	M2	119,62	32,00 Kč	3 827,73 Kč
47	XE762340032RAA	C-762342451-101	Tesarské latování hřebene a narozí	M	17,50	100,00 Kč	1 750,00 Kč
48	762395000R00	C-762395000-0	Tesar strechy spojovaci prostedky	M3	4,34	1 500,00 Kč	6 510,00 Kč
49	998761103R00	C-998762103-0	Tesar presun hmot vyska -24m	T	2,26	1 000,00 Kč	2 259,00 Kč
50	60515002	H-60515002-0	Hranolek sm 1 s25-75 1400-650	M3	4,34	6 500,00 Kč	28 211,04 Kč
			CELKEM - LAŤOVÁNÍ 358,85 M2				64 088,77 Kč
			NÁTĚRY - IMPREGNACE TESAŘ. KONSTR.				
51	783726300R00	C-783791000-0	Nater lykocel ev tesar kce 3	M2	375,00	45,00 Kč	16 875,00 Kč
			CELKEM NÁTĚRY				16 875,00 Kč
			KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ				
52	624601111R00	C-624601111-0	Tmel spar vel 2x2cm tmel elastoplas	M	60,00	100,00 Kč	6 000,00 Kč
53	764233260R00	C-764231260-0	Lemování střech CU, RS 660 mm	M	60,00	765,00 Kč	45 900,00 Kč

54	998764103R00	C-998764103-0	Presun hmot klempír -50m vyska -24m CELKEM KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ KRYTINY TVRDÉ - BOBROVKY 358,85 M2	T	0,24	2 800,00 Kč	672,00 Kč 52 572,00 Kč
55	765319111R00	C-765311110-101	Montáž zastr pal bobr jedn ridk lat na sucho	M2	358,85	165,00 Kč	59 210,25 Kč
56	765319131R00	C-765311291-0	Pripl sklon 45st- bobr jedn	M2	358,85	15,00 Kč	5 382,75 Kč
57	765312331R00	C-76531331-1-0	Hreben draz jedn s 21cm vetraci pas	M	17,50	150,00 Kč	2 625,00 Kč
58	765319411RT1	C-765318531-102	Montáž hrebene na sucho	M	17,50	270,00 Kč	4 725,00 Kč
59	765319515R00	C-765318591-0	Pripl sklon 45st- hreben	M	17,50	15,00 Kč	262,50 Kč
60	765331662R00	C-765331662-0	Mrizka vetraci ochranna univ	M	50,00	40,00 Kč	2 000,00 Kč
61	998765101R00	C-998765103-0	Krytina tvrd přesun hmot	T	25,75	190,00 Kč	4 893,26 Kč
62	59660132	H-59660142-0	Hrebenac draz s 26cm	KS	63,53	180,00 Kč	11 434,50 Kč
63	59759108	H-59661200-101	Taska bobrovka 38x18 CELKEM KRYTINY TVRDÉ	T KS	14,86	9 500,00 Kč	141 124,69 Kč 231 657,95 Kč

OBJEKT CELKEM (ZRN) celkem bez DPH

600 972 Kč