

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo: Nástavba hasičské zbrojnice ze dne:23.9.2013.

Kód: 969

na akci „Nástavba hasičské zbrojnice obci Velká Chyška“

Objednatel: Sbor dobrovolných hasičů Velká Chyška

Se sídlem: Velká Chyška č. 35, 394 28 Velká Chyška

Zastoupený: Pavlem Novotným – starostou

Právní forma: Organizační jednotka sdružení

IČO: 60860791

Zhotovitel: HYDROPLASTIK s.r.o.

Velká Chyška 96, 394 28 Velká Chyška

Spisová značka: 15231 vedená Krajský soud v Českých Budějovicích

IČO: 28066332

DIČ: CZ28066332

Právní forma: společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Tímto dodatkem se rozšiřuje výše uvedená SoD v následujících bodech:

Dle přílohy, více – méně práce dle položkového rozpočtu

V bodě I.1. se upravuje a doplňuje takto:

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dle tohoto dodatku č.1:

Dodávku a montáž zařízení dle přílohy, popř. odpočet nedodaných prvků.

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést dodatečné stavební práce, které byly vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Tyto dodatečné stavební práce jsou uvedeny v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Dále se smluvní strany dohodly, že práce, které jsou uvedeny v rozpočtu se znaménkem mínus (méně práce) nebudou provedeny.

Položka č. 59, 86, 89, 90, 92 ,93 ,113, 174, 175, 178, 184, 189, 252.

II. CENA O DÍLO

1/ Obě strany se dohodly, že cena za provedené dílo se stanoví částkou:

Původní celková cena díla (dle SoD) činí : **1.187.926,- Kč bez DPH**

Cena díla dle bodu I. tohoto dodatku (více - méně práce) činí: **0,- Kč bez DPH**

Nová celková cena díla (dle SoD a dodatku č.1) činí: **1.187.926,- Kč bez DPH**

II. Všeobecné ustanovení

Ostatní ustanovení dle smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. Tento dodatek vstupuje v platnost
Dnem jeho podepsání a tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.
Vyhотовeno ve čtyřech vyhotoveních.

Ve Velké Chyšce dne: 17.03.2013

Dodatek č.1 přezkoumal:

*Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů
394 28 Velká Chyška*

.....
Objednatel

HYDROPLASTIK s.r.o.
Velká Chyška 96, 394 28
IČ: 260 66 332, DIČ: CZ28066332
Tel./Fax: 565 442 836
Mobil: 603 278 707

.....
zhotovitel

gen.dodavatel stavby:

HYDROPLASTIK s.r.o.

Velká Chyška 96 394 28

DIČ: CZ 28066332

IČO: 28066332

Tel: Fax: 565442836, 274862542, 603278707.

VZ.:David Střádal, tel.:603525439, e-mail: stradalD@seznam.cz

VZ.:Stanislav Střádal, tel.:603278707, e-mail.:sstradal@iol.cz

Smlouva o dílo ze dne: 23.9.2013.

Kód: 969

název stavby: Nástavba hasičské zbrojnice

Investor : SDH Velká Chyška

Velká Chyška 394 28

IČO: 60860791

Vz.: starosta SDH Novotný Pavel

Odběratel: dtto jako investor

Více - méně práce dle položkového rozpočtu

(součást smlouvy) odsouhlasené ke dni

položka: 26.3.2014.

59	Okno pevné dřevěný rám 95x110	mj	- 1,0	2 500	-	2 500
	střešní okno dřevěné 70x55	mj	1,0	1 240	-	1 240
	plechování střešního okna	mj	1,0	354	-	354
	Z časových důvodů při realizaci střechy bylo nutno osadit okno které bylo skladem, pro daný účel jsme usoudili jeho velikost jako dostačující					-
86	Hřebenáč hromosvodný pálený neosazen	mj	- 2,0	75	-	150
	Nebyla nutnost ho osazovat					-
89	Taška drážková prostupová pro anténu	mj	- 1,0	410	-	410
	Osazena pouze jedna, pro danou budovu a účel dostačující					-
90	Taška drážková prostupová UH pro sanitu	mj	- 2,0	745	-	1 490
	Osazeny pouze dva kusy, 1x odvětrání kanalizace, 1x odsávání pro sociálky					-
	Z tohoto důvodu bylo zbytečné osazovat další 2 ks.					-
92	Taška odvětrávací pálená keramická	mj	- 8,0	106	-	848
	Taška odvětrávací pálená keramická	mj	40,0	73	-	2 920
	Vzhledem k montážnímu doporučení pokládky střechy f.a. Tondach bylo osazeno větracích tašek více a jiný typ dle montážního postupu					-
93	Taška protisněhová pálená	mj	- 40,0	38	-	1 520
	držák kulatiny v barvě pro kulatinu pr.12 cm	mj	12,0	240	-	2 880
	protisněhová kulatina impregnovaná pr. 12 cm	mj	4,0	210	-	840
	Vzhledem k nadmořské výšce a vyšším vrstvám sněhu jsou protisněhové tašky nedostačující, z důvodu bezpečnosti zvolena a osazena kulatina.					-
113	Montáž parapetů dlažba ker. 200	m	- 1,0	62	-	62
	provedeno více metrů, zeď kolem krbu 200	m	4,5	62	-	279
	provedeno římsa schodiště 50	m	5,5	15	-	83
	Možnost setření usazeného prachu, úklid.					-
174	el. Spínač jednopólový mělo být dodáno 21ks	mj	- 4,0	156	-	624
	dodáno 17 ks, 4 ks budou odečteny v méně prací					-
	Osazený počet vypínačů je dostačující.					-
175a178	el. Zásuvka dvojitá mělo být dodáno 14ks,	mj	- 1,0	161	-	161
	Osazený počet vypínačů je dostačující.					-
184	el. Svítidlo WC, mělo být dodáno 5 ks, dodány 2 ks,	mj	- 3,0	213	-	639
	Vzhledem k velikosti sociálního zařízení, WC je počet světél pro dané prostory plně dostačující					-
189	Svítidlo nouzové - mělo být dodáno 4 ks,	mj	- 4,0	136	-	544
	V požární zprávě není požadavek na nouzové osvětlení. odečteny					-
252	držák toaletního papíru plast, 2 ks nedodán	mj	- 2,0	200	-	400
	držák toaletního papíru zaměněn za kovový chrom	mj	2,0	376	-	752
	Z důvodu estetiky a životnosti - ostatní doplňky jsou také ocel chrom.					-
	Celkový rozdíl ve více - méně prací.					0

položka: **Celkem méně práce**

59	Okno pevné dřevěný rám 95x110	mj	- 1,0	2 500	- 2 500
86	Hřebenáč hromosvodný pálený neosazen	mj	- 2,0	75	- 150
89	Taška drážková prostupová pro anténu	mj	- 1,0	410	- 410
90	Taška drážková prostupová UH pro sanitu	mj	- 2,0	745	- 1 490
92	Taška odvětrávací pálená keramická	mj	- 8,0	106	- 848
93	Taška protisněhová pálená	mj	- 40,0	38	- 1 520
113	Montáž parapetů dlažba ker. 200	m	- 1,0	62	- 62
174	el. Spínač jednopólový mělo být dodáno 21ks	mj	- 4,0	156	- 624
175a178	el. Zásuvka dvojité mělo být dodáno 14ks,	mj	- 1,0	161	- 161
184	el. Svítidlo WC, mělo být dodáno 5 ks, dodány 2 ks,	mj	- 3,0	213	- 639
189	Svítidlo nouzové - mělo být dodáno 4 ks,	mj	- 4,0	136	- 544
252	držák toaletního papíru plast, 2 ks nedodán	mj	- 2,0	200	- 400
Celkem méně práce:					- 9 348

položka: **Celkem více práce**

střešní okno dřevěné 70x55	mj	1,0	1 240	1 240
plechování střešního okna	mj	1,0	354	354
Taška odvětrávací pálená keramická	mj	40,0	73	2 920
držák kulatiny v barvě pro kulatinu pr. 12 cm	mj	12,0	240	2 880
protisněhová kulatina impregnovaná pr. 12 cm	mj	4,0	210	840
provedeno více metrů, zeď kolem krbu 200	m	4,5	62	279
provedeno římsa schodiště 50	m	5,5	15	83
držák toaletního papíru zaměněn za kovový chrom	mj	2,0	376	752

Celkem více práce: 9 348
Celkem méně práce: - 9 348
Rozdíl: 0

Za dodavatele:
 Střádal Stanislav

Za odběratele:
 Novotný Pavel

HYDROPLASTIK s.r.o.
 Velká Chýška 98, 394 28
 IČ: 280 66 332, DIČ: CZ28066332
 Tel./Fax: 565 442 836
 Mobil: 603 276 707

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
 Sbor dobrovolných hasičů
 394 28 Velká Chýška