





PREFA PILÍŘ SPOLEČNÝ PRO DVĚ SOUSEDNÍ PARCELY
2x PLYNOMĚŘ, POJISTKOVÁ SKŘÍŇ A 2x ELEKTROMĚŘ



PREFA PILÍŘ SPOLEČNÝ PRO JEDNU PARCELU
1x PLYNOMĚŘ, POJISTKOVÁ SKŘÍŇ A 1x ELEKTROMĚŘ



SESTAVA PŘÍPOJKOVÝCH SKŘÍNÍ PLYN – HUP, ELEKTROMĚROVÁ A POJISTKOVÁ 1RD, 2RD

POUŽITÍ:

SESTAVA ZE SKŘÍNÍ PSV PLYNOMĚROVÁ, EMSSV ELEKTROMĚROVÁ A POJISTKOVÁ PRO JEDEN DŮM, POJISTKOVÁ SKŘÍŇ SE PŘÍZPŮSOBÍ DLE PŘÍSLUŠNÉHO ENERGETICKÉHO ZÁVODU E.ON, ČEZ, PRE,

– DVĚ SESTAVY VEDLE SEBE OTVOR PRO SS JEN U JEDNÉ SESRAVY. VYUŽÍVÁ SE PŘI BUDOVÁNÍ NOVÝCH SÍTÍ

– ZTV PRO UMÍSTĚNÍ NA HRANICI POZEMKU.

VNĚJŠÍ ROZMĚRY: 124x47x187 cm

DVÍŘKA: 50x50 cm

HMOTNOST SESTAVY: 760 kg

ZÁKLAD: DÍLCE VÝŠKY 20 cm

ZÁKLADOVÉ VĚNCE VE TŘECH VRSTVÁCH OSAZENÉ KRAJŠÍ STRANOU NA BEDNÍCÍCH TVÁRNÍCÍCH VYPLNĚNÝCH BETONEM

DODÁVKU PILÍŘU NUTNO KOORDINOVAT S FIRMOU E.ON

0	01/2015	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.HUŠKOVÁ	VACEK	ING.RYBAŘ				
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR				

INVESTOR: MĚSTO PACOV NÁMĚSTÍ SVOBODY 1 395 01 PACOV	PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM <small>NOVA S.R.O.</small>	GENERALNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM <small>NOVA S.R.O.</small>
MÍSTO STAVBY: PACOV	VYPRACOVAL: ING.HUŠKOVÁ	AUTOR: ING.RYBAŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: PACOV	ZODP.PROJEKTANT: VACEK	ARCH. NÁVRH: PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: „ZTV PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ LOKALITA „U UNIKA“ V PACOVĚ II. Etapa výstavby		
ČÁST: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ	OBJEKT: IO - 06: STL PLYNOVODNÍ ŘÁDY IO - 06.1: STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY IO - 06.2: PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍHO ŘÁDU	FORMÁT: 3A4
OBSAH:	MĚŘÍTKO: 1:25	DATUM: 01/2015
	SOUBOR: 06-04_PILIR_PLYN-El.dwg	STUPEŇ PD: DSP+ZDS
		Č. ZAKÁZKY: 12-128
		Č. VÝKRESU: Č. PARÉ
PILÍŘ PRO HUP, REGULÁTOR TLAKU PLYNU A PLYNOMĚŘ		
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMÝSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MUŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA		